

Согласовано:

Заместитель тех. директора по строительству

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

"11" ноября 2022г.

Утверждаю

Директор

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Варадушко С.И.

"11" ноября 2022г.

Дефектная ведомость № 69 от 11.11.2022г.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание корпуса ремонта КИП". Инв.№00005259. Цех №11. Ремонт кровли.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Старение, коробление, отслоение рулонного ковра, протекание	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (3 слоя на битумной мастике)	м2	440	Подрядчик			
2		Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов - примыкания к парапетам	м2	26,8	Подрядчик			
3	Разрушение, трещины	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м2/м3	440/22	Подрядчик			
4		Устройство выравнивающих стяжек толщиной 50мм	м2	440	Подрядчик	Раствор М100 (приготовленные в п.5 ДВ)	м3	22,44
5		Приготовление растворов вручную: цементных М100	м3	22,44	Подрядчик	Цемент	т	6,82
						Песок	т	43,44
6		Огрунтовка оснований из бетона под кровельный ковер	м2	440	Подрядчик	Праймер битумный Технониколь	кг	198

7		Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике	м2	440	Подрядчик	Унифлекс ЭКП	м2	506
						Унифлекс ЭПП	м2	994
8		Огрунтовка оснований из бетона под кровельный ковер (примыкания)	м2	26,8	Подрядчик	Праймер битумный Технониколь	кг	12,1
9		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	м/м2	67/26,8	Подрядчик	Унифлекс ЭКП	м2	60,3
						Унифлекс ЭПП	м2	120,6
						Кровельная рейка 3м	шт	23
						Дюбель гвоздь 6x80	шт	138
10		Погрузка строительного мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы	т	15	Подрядчик			
11		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17км	т	15	Подрядчик			

Начальник СтрО



Наумов Н.А.