

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 70/24

Наименование работ: Капитальный ремонт корпуса №119/1. Цех №2

Инвентарный номер № 00.00019564

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фасад				
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	6,55	
2	Окраска фасадов с земли по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	43,7	
3	Краска фасадная синяя 13 кг, расход 350 гр/м2, (S = 3007 м2)	шт	80,96	материал заказчика
4	Краска фасадная белая 14 кг, расход 350 гр/м2, (S = 1363 м2)	шт	34,08	материал заказчика
Раздел 2. Альпинистические навески для покраски фасадов				
5	Навеска страховочного троса	1 операция	92	Альпинистические навески для покраски фасада
6	Навеска рабочего троса	1 операция	92	Альпинистические навески для покраски фасада
7	Переновка рабочего троса	1 операция	368	Альпинистические навески для покраски фасада. Снижение трудоемкости на 30% за счет неполного состава работ

Примечание : работы будут выполняться в действующем цеху, вблизи расположено работающее оборудование. Получение материалов со складов Заказчика и доставку к месту выполнения работ, подрядчик осуществляет за свой счет.

Материалы основные: _____ Заказчика

Вспомогательные и прочие материалы: _____ Подрядчик

Машины и механизмы _____ Подрядчик

Составил: _____ и. о. Начальник СО _____ Дзюин И. А.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)