

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование проекта: Капитальный ремонт корпус № 18 мужская душевая
Инвентарный номер №00.00020266

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Душевая				
<i>Стены. Демонтажные работы.</i>				
1	Разборка покрытий стен из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,65	
2	Очистка стен от клея	100 м2 перетертой поверхности	0,65	
3	Очистка поверхности водопроводных труб и душевых кабинок щетками вручную	м2	10	
4	Демонтаж душевых кабинок	шт	10	повторное использование
<i>Стены. Монтажные работы.</i>				
5	Штукатурка поверхности стен внутри здания по маякам	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,65	толщиной 0,01м, расход 12кг/м2
6	Штукатурка Волма АкваСлой расход 12кг/м2 при 10мм	кг	780	Материал заказчика
7	грунтовка универсальная (расход 0,15 кг на 1 м2)	кг	9,75	Материал заказчика
8	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,65	Примечание
9	Плитка керамическая 200x300	м2	65	Материал заказчика
10	Клей плиточный Ceresit CM 11 4,2 кг/м2	кг	273	Материал заказчика
11	Затирка Ceresit	кг	20	Материал заказчика
12	Окраска радиаторов отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
13	Краска Серебрянка БТ-177 термостойкая (расход 0,30 кг/м2) за 2 раза	кг	3	Материал заказчика
14	Окраска водопроводных труб и душевых кабинок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	
15	Эмаль ПФ-115 Синяя (расход 0,30 кг/м2) за 2 раза	кг	9	Материал заказчика
<i>Пол. Демонтажные работы.</i>				
16	Очистка пола от клея	100 м2 перетертой поверхности	0,25	толщиной 0,01м, расход
17	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,25	
<i>Пол. Монтажные работы.</i>				
18	Гидроизоляция пола и места примыкания к стене	м2	30	
19	Ceresit CL 152. Водонепроницаемая гидроизоляционная лента для герметизации швов	м	21	Материал заказчика
20	Пенетрон 1,1 кг/м2	кг	33	Материал заказчика
21	Устройство наливного пола, толщиной 0,02 м	100 м2 стяжки	0,25	
22	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс	кг	625	Материал заказчика
23	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов	100 м2 покрытий	0,25	
24	Клей плиточный Ceresit CM 11	кг	105	Материал заказчика
25	Плитка керамическая 300x300	м2	27	Материал заказчика
26	Затирка Ceresit	кг	7,5	Материал заказчика
<i>Потолок Демонтажные работы</i>				
27	Демонтаж светильников	шт	3	с сохранением

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
28	Демонтаж ПВХ панелей без разбора каркаса		м2	30	

Потолок. Монтажные работы

29	Монтаж пластиковых панелей		м2	30	
30	Панель ПВХ белая матовая (3,0*0,25) 9мм		м2	30	Материал заказчика
31	Монтаж светильников		шт	3	повторное использование
32	Светильник типа НСР 01-100-01		шт	3	повторное использование

Раздел 2 Прочие расходы

33	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		2	
34	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		т	15	Материал заказчика
35	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза		т	15	Материал заказчика

Материалы

Машины и механизмы

Основные:

Заказчик

Подрядчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Составил:

Ст. инженер строитель

Бутаков С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Начальник СтрО

Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)