

## Техническое задание

На выполнение работ по ЛОТ: *Капитальный и текущий ремонт тепломеханического оборудования цеха 15, цеха 14 Омской производственной площадки.*

1. Капитальный ремонт газохода уходящих газов котла № 12 инв. № 00.00004287.00
2. Капитальный ремонт механического фильтра № 2 участка ТФК инв. № 00.00024841.00
3. Капитальный ремонт теплообменника 500 ТПГ 25 речной воды ТФК цеха 15; инв. № 00.00024871.00
4. Текущий ремонт трубопровода охлаждающей воды ТЭЦ инв. № 00.000025.09. Замена шиберных затворов.
5. Текущий ремонт паропровода ТГ-1. Инв. № 00.00002514.00. Замена запорной арматуры.

**1. Контактное лицо по организационным вопросам:** Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. +7(3812) 91-05-89 tender@omskcarbon.com

**2. Контактное лицо по техническим вопросам:** Заместитель главного энергетика по теплотехнике Титоров Вячеслав Анатольевич, тел. раб. +7 (3812) 91-04-24; тел. моб.8-951-402-12-57

**3. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

### А. Требования к месту выполнения работ:

Работа 1 производится на территории действующего предприятия Омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод» (г. Омск, ул. Барабинская 20) вне производственного помещения. При выполнении работы необходимо выполнить монтаж газохода уходящих газов от котла-утилизатора и произвести его подключение к существующему газоходу уходящего газа. Подключение к существующим сетям необходимо выполнить в период останова завода в течении 3 суток.

Работа 2,3 производится на территории действующего предприятия Омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод» (г. Омск, ул. Барабинская 20) в действующем технологическом цехе – здание теплофикационной котельной.

Работы 4,5 производятся на территории Омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод» (г. Омск, ул. Барабинская 20) в действующем технологическом цехе цеха 14 – здание ТЭЦ.

### Б. Требования к срокам выполнения работ:

#### **- Работа № 1**

Дата начала работ – 01.04.2023г

Дата завершения работ – 30.06.2023г

Особое условие: Подключение к существующему газоходу необходимо выполнить в период останова завода в течении 3 суток (ориентировочный месяц останова завода – август 2023г). Работа производится на высоте до 6м.

Точная дата останова будет дополнительно доведена до Исполнителя заблаговременно. При заключении договора сроки дополнительно будут уточнены и согласованы.

#### **- Работа № 2**

Дата начала работ – 01.05.2023г

Дата завершения работ – 30.06.2023г

#### **- Работа № 3**

Дата начала работ – 01.07.2023г

Дата завершения работ – 30.07.2023г

Особое условие: Подключение к существующим сетям необходимо выполнить в период останова тепло-сети в течении 5 суток (ориентировочный месяц останова теплосети– июль 2023г). Точная дата останова будет дополнительно доведена до Исполнителя заблаговременно.

#### **- Работа № 4,5**

Дата начала работ – август 2023г. (в период останова завода)

Дата завершения работ – август 2023г (в период останова завода)

Особое условие: Работы необходимо выполнить в период останова завода в течении 4 суток (ориентировочный месяц останова завода – август 2023г). Точная дата останова будет дополнительно доведена до Исполнителя заблаговременно.

При заключении договора сроки будут дополнительно будут уточнены и согласованы по каждому локально-сметному расчёту к конкретной работе.

Работы необходимо выполнить в соответствии с объёмами работ, указанным в дефектных ведомостях:

1. Дефектная ведомость № 190(22) от 23.12.2022г. «Капитальный ремонт газохода уходящих газов котла №12 Инв. № 00.00004287»
2. Дефектная ведомость ЗТ-00000329 от 26.10.2021 (№9440/21) «Капитальный ремонт механического фильтра № 2 инв. № 00.00024841.00 участка ТФК цеха № 15»
3. Дефектная ведомость № 208/22 от 23.12.2022 «Капитальный ремонт теплообменника 500 ТПГ 25, речной воды ИНВ № 00.00024871 ТФК ЦЕХА № 15»
4. Дефектная ведомость ЗТ-00000150 от 15.09.2022 «Текущий ремонт трубопроводов охлаждающей воды ТЭЦ 00.00002509.00»
5. Дефектная ведомость ЗТ-00000153 от 16.09.2022 «Текущий ремонт паропровода ТГ-1. Инв.№00.00002514.00. Замена запорной арматуры»

***В коммерческом предложении необходимо указать общую стоимость работ по ЛОТ и стоимость по каждой работе отдельно.***

#### **4. Требования к участникам**

- 4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б настоящего технического задания. Изменение сроков возможно по объективным причинам при взаимном согласии сторон.
- 4.2. Персонал Подрядчика, проводящий работы должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ, соответствующую квалификацию и проверку знаний по технике безопасности, пожарной безопасности.
- 4.3. Подрядчик должен иметь в наличии разрешительную документацию на выполнение данного вида работ, необходимый инструмент, приспособления, приборы, машины и механизмы для выполнения указанных объемов работ и принимает на себя все расходы, связанные с доставкой данного имущества к месту выполнения работ.
- 4.4. На весь срок проведения работ Подрядчик обязан назначить своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте. Подрядчик предоставляет список лиц (в виде приказа по организации), ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад) имеющих соответствующую аттестацию по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда.
- 4.5. Ответственный руководитель работ Подрядчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяет соблюдение технологической дисциплины.
- 4.6. Во время производства работ на объекте Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.



4.7. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за три календарных дня до закрытия работ. Если закрытие выполнено без предъявления Заказчику, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

4.8. Подрядчик в течение гарантийного срока несёт ответственность за ненадлежащее качество выполненных им работ. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам – не менее 12 месяцев.

4.9. Подрядчик не имеет права привлекать для выполнения работ другие организации (на субподряде) без согласования с Заказчиком

4.10. Качество выполненных работ должно подтверждаться исполнительной документацией (актами, протоколами, отчетом, фото и (или) видеотчетом, дефектными ведомостями и т.д. в соответствии с требованиями действующих РД и НД).

4.11 Заказчик вправе прекратить оплату промежуточных актов выполненных работ («процентовок») начиная с момента оплаты 50% общей стоимости работ до их полного окончания и предоставления необходимого комплекта исполнительной документации.

4. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- Информацию по основным материально-техническим ресурсам.
- Информацию по опыту выполнения работ за последние 3 года
- Информацию о кадровых ресурсах, которые будут задействованы при выполнении данных работ.

**Технический директор**

 А.М. Дмитриев

**Главный энергетик**



А.Н. Кириленко

 27.12.2022 г.