

Утверждено

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

Дмитриев А.М.

« 02 » 04 2021 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000150 от 26.03.2021

Наименование: Текущий ремонт трубопроводов технической воды (инв. №00.00002498.00), текущий ремонт паропровода (инв. №00.00001632) турбинного участка цеха 14 в останов завода

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ТВ-49 Задвижка 30с41нж Ду-150 (Инв.№)									
1	Демонтаж- монтаж фланцевой задвижки Ду150мм Ру 10	шт	1	Подрядчик	Затвор шиберный EB-01-150-НВ (N) E Ду150 Ру10 с Коф и метизами	шт	1		
2	Изготовление катушки из стальной трубы Ду 150мм L-250мм (приварка фланцев к стальной трубе)	шт	1	Подрядчик	Труба ф159х4мм Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB	т кг	0,004 1,5		
ТВ-48 задвижка 30с41нж Ду-150 (Инв.№)									
3	Демонтаж- монтаж фланцевой задвижки Ду150мм Ру 10	шт	1	Подрядчик	Затвор шиберный EB-01-150-НВ (N) E Ду150 Ру10 с Коф и метизами	шт	1		
4	Изготовление катушки из стальной трубы Ду 150мм L-250мм (приварка фланцев к стальной трубе)	шт	1	Подрядчик	Труба ф159х4мм Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB	т кг	0,004 1,5		
ТВ-47 Задвижка 30с41 нж Ду-150 (Инв.№)									
5	Демонтаж- монтаж фланцевой задвижки У150мм Ру 10	шт	1	Подрядчик	Затвор шиберный EB-01-150-НВ (N) E Ду150 Ру10 с Коф и метизами Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB	шт кг	1 1,5		
6					Труба ф159х4мм	т	0004		

ЦВ-10 Задвижка Ду 500 30с946нж (Инв.№)

7	Демонтаж- монтаж фланцевой задвижки 30с946нж Ду500мм Ру10	шт	1	Подрядчик	Затвор шиберный ORVINOX EB-01-500-ISO-Е с электроприводом с КОФ	шт	1	
8	Изготовление катушки из стальной трубы Ду 500мм L-250мм (приварка фланцев к стальной трубе)	шт	1	Подрядчик	Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB Труба ф530х6 ст09Г2С ТУ14-3-1128-2000 Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB	т	0,038	
9	Демонтаж-монтаж электропривода запорной арматуры весом 60 кг	шт	1	Подрядчик				Повторное использование

ЦВ-11 Задвижка Ду-500 30с946нж (Инв.№)

10	Демонтаж- монтаж фланцевой задвижки 30с946нж Ду500мм Ру10	шт	1	Подрядчик	Затвор шиберный ORVINOX EB-01-500-ISO-Е с электроприводом с КОФ	шт	1	
11	Изготовление катушки из стальной трубы Ду 500мм L-250мм (приварка фланцев к стальной трубе)	шт	1	Подрядчик	Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB Электроды УОНИИ 13/55 ф4,0мм ESAB Труба ф530х6 ст09Г2С ТУ14-3-1128-2000	кг	4,5	
12	Демонтаж-монтаж электропривода запорной арматуры весом 60 кг	шт	1	Подрядчик		т	0,038	Повторное использование

ДП0628 Вентиль 999 ду20 ру250 (Инв.№)

13	Демонтаж- монтаж вентилей Ду 20мм Ру 250 под приварку.	шт	1	Подрядчик	Вентиль 999 ду20 ру250 Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB	шт	1	
----	--	----	---	-----------	---	----	---	--

ДП0629 Вентиль 999 ду20 ру250 (Инв.№)

14	Демонтаж- монтаж вентилей Ду 20мм Ру 250 под приварку	шт	1	Подрядчик	Вентиль 999 ду20 ру250 Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB	шт	1	
----	---	----	---	-----------	---	----	---	--

ВЛ2401 Вентиль 999 ду20 ру250 (Инв.№)

15	Демонтаж- монтаж вентилей Ду 20мм Ру 250 под приварку.	шт	1	Подрядчик	Вентиль 999 ду20 ру250 Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB	шт	1	
----	--	----	---	-----------	---	----	---	--

БЛ2404Вентиль 999 ду20 ру250 (Инв.№)

16	Демонтаж- монтаж вентилей Ду 20мм Ру 250 под приварку.	шт	1	Подрядчик	Вентиль 999 ду20 ру250 Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB	шт	1	
----	--	----	---	-----------	---	----	---	--

БГ12405 Вентиль 999 ду20 ру250 (Инв.№)

17	Демонтаж- монтаж вентиляей Ду 20мм Ру 250 под приварку.	шт	1	Подрядчик	Вентиль 999 ду20 ру250 Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB	шт кг	1 0,1	
----	---	----	---	-----------	---	----------	----------	--

Общий раздел для доп.информации:

Материалы по ДВ – Заказчика. ГПМ, внутрислобостроечный транспорт-Подрядчика.

Лист согласований:

Составил:

Старший мастер по ремонту парогазотурбинного





Проверил

Начальник цеха

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Согласовал

Главный энергетик


Козырев А.А.

Сасин С.И.

Титоров В.А.

Федотухов А.А.