

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7738

Наименование проекта: Капитальный ремонт кабинета №7. Корпус №83. Цех №19.

Инвентарный номер №00.00019567

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Демонтажные работы:				
1	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	1	
2	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 облицовки	1,02	
3	Демонтаж потолочных светильников системы Армстронг	100 шт	0,28	
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,53	
5	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	1,02	
6	Разборка облицовки стен: из стеновых панелей ПВХ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6	
7	ДЕМОНТАЖ сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	5	с сохранением
8	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100м2	0,052	
Раздел 2. Стены. Монтажные работы				
9	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	1 м2 проемов	0,24	2шт по 0,3х0,4м
10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,15	0,35*6м - 2шт, 0,35х3 - 1 шт
11	Подоконник из ПВХ шириной 0,35м, длиной 3,5м	м	15	материал подрядчика
12	Пена монтажная, "Момент-монтаж", профессиональная, противопожарная (В1).	шт	4	материал подрядчика
13	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом	100 м2 облицовки	1,6	
14	Профиль направляющий ПН 28х27х3000 мм Кнауф	шт	20	материал подрядчика
15	Профиль потолочный ПП 60х27х3000 мм Кнауф	шт	224	материал подрядчика
16	Подвес прямой для ПП 60х27, 120мм Кнауф	шт	336	материал подрядчика
17	Дюбель гвоздь 6х40мм с шурупом и бортиком	шт	800	материал подрядчика
18	Саморез с прессшайбой 4.2х13 мм	шт	2000	материал подрядчика
19	Саморез ГКЛ-металл СМГ 3,5х25мм	шт	2500	материал подрядчика
20	Влагостойкий гипсокартон Кнауф 2500х1200х12,5 мм (3м2/шт)	шт	60,00	материал подрядчика
21	Серпянка самоклеющаяся, (ширина 50 мм)	м	250	материал подрядчика
22	Гипсовая шпаклевка Кнауф Фуген (расход 0,25кг/м2) 1,8 м2	кг	50,00	материал подрядчика
23	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,2 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1 кг)	кг	32	материал подрядчика
24	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,6	

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
25	Плитка настенная "Майорка 1" 27,5x40 см, Артикул: 205201800	м2	151,00	материал подрядчика	
26	Плитка керамогранит , "СЕНАТ СЕРЫЙ ОБРЕЗНОЙ" SG155900R.(402x402x9мм)	м2	12,00	материал подрядчика	
27	Клей плиточный Ceresit CM 12, (расход 4,2кг/м2 при толщине 10 мм)	кг	672,00	материал подрядчика	
28	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 (графит) (расход 0,6 кг\м2 при толщине шва 2,5 мм)	кг	96,00	материал подрядчика	
29	Установка уголков ПВХ на клее	100 п.м.	0,88	материал подрядчика	
30	Кромка ПВХ для керамической плитки наружная (Раскладка) ПВХ "Идеал" № 7 - черный , длиной 2,5м, толщиной 8мм	шт	15,00	материал подрядчика	
31	Кромка ПВХ для керамической плитки внутренняя (Раскладка), ПВХ "Идеал" № 7 - черный , длиной 2,5м, толщиной 8мм	шт	20,00	материал подрядчика	
32	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	5		
33	Сплит-система	шт	5	повторное использование	
34	Установка радиаторной решетки	100 шт. изделий	0,06		
35	Экран для радиатора "Классик" рамка 610x910 мм Ромбо Венге	шт	6	материал подрядчика	
36	Жидкие гвозди "Момент Монтаж" клей эксперт 280 г\шт	шт	2	материал подрядчика	
37	Обрамление окон и проемов уголком ПВХ	100 м	0,15		
38	Профиль ПВХ F-образный для панелей 8 мм, 3000 мм, цвет белый	м	15	материал подрядчика	
39	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,23		
40	Подрозетник для гипсокартона "Макел" арт.10013	шт	23	материал подрядчика	
41	Розетка одинарная для скрытой проводки с заземлением, Макел "Мимоза" (белый) арт. 12028	шт	19	материал подрядчика	
42	Рамка на 4 поста горизонтальная Макел "Мимоза" (белый), арт 22039	шт	2	материал подрядчика	
43	Рамка 3-я горизонтальная Макел"Мимоза" (белый) , арт 22013	шт	2		
44	Рамка на 2 поста горизонтальная Макел"Мимоза"(белый), арт. 22012	шт	4	материал подрядчика	
45	РОЗЕТКА TF ЕВРО арт. 12014	шт	1	материал подрядчика	
46	РОЗЕТКА КОМП. ДВОЙНАЯ САТ 5 арт.12036	шт	2	материал подрядчика	
47	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,05	материал подрядчика	
48	Подрозетник для гипсокартона "Макел" арт.10013	шт	5	материал подрядчика	
49	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки "Макел	шт	5	материал подрядчика	
50	Рамка на 5 постов горизонтальная Макел "Мимоза" (белый)	шт	1	материал подрядчика	
51	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м кабеля	0,2		
52	Кабель телефонный 4-х жильный КСПВ 4Х0,5мм	м	20	материал подрядчика	
53	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по занятому каналу	100 м кабеля	1		
54	Кабель UTP 5е	м	100		
55	Установка люка сантехнического (ревизионного) ПВХ, размером: 400x300 мм	1 прибор, устройство	2		
56	Люк ревизионный 30x40 см ПВХ	шт	2	материал подрядчика	

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
57	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ²	100 м	4,8		
58	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	200		материал подрядчика
59	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	280		материал подрядчика
60	Коробка распр. ОП 100х100х50 IP54 67050	шт	10		материал подрядчика
61	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	1шт	13		
62	Диф.автомат АД12_УХЛ4-230В 50Гц N14 In≤25А IΔn=30 мА	шт	5		материал подрядчика
63	Автоматический выключатель ВА 47-29	шт	8		материал подрядчика
64	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 3 м ²	100 м ² проемов	0,02		0,8*2,0м
65	Дверь межкомнатная деревянная, полотно 800х2000мм левая, глухая, с коробкой и фурнитурой, ручка нажимная с защелкой без замка, цвет белый.	шт	1		материал подрядчика
66	Наличник	м	6		материал подрядчика
Раздел 3. Пол. Монтажные работы					
67	Обеспыливание и очистка поверхности пола	100 м ²	1,02		
68	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м ²	1,02		огрунтовка пола два раз
69	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,40 кг/м² (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	40,80		материал подрядчика
70	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м ² стяжки	102,00		расход 12,54кг/м при толщине 11мм
71	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс, 1 мешок=20кг, расход 12,54кг/м при толщине 11мм	кг	1280,00		материал подрядчика
72	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м ² покрытия	1,02		
73	Плитка керамогранит, "СЕНАТ СЕРЫЙ ОБРЕЗНОЙ" SG155900R.(402х402х9мм)	м²	104,00		материал подрядчика
74	Клей плиточный Ceresit CM 12, (расход 6,5 кг/м² при толщине 15 мм), 1 мешок=25кг	кг	675,00		материал подрядчика
75	Затирка швов Ceresit CE 33 Comfort. № 16 (графит) (расход 0,6 кг/м² при толщине шва 2,5 мм), 1 мешок =2кг	кг	62,00		материал подрядчика
Раздел 4. Потолок. Монтажные работы					
76	Монтаж подвесного потолка типа "АРМСТРОНГ" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ²	1,02		
77	Основная направляющая для потолков Армстронг длиной 3,6м(3,7) м	шт	25		материал подрядчика
78	Профиль потолочный, типа армстронг, белый длиной 1,2 м	шт	150		материал подрядчика
79	Профиль потолочный типа армстронг белый длиной 0,6 м	шт	150		материал подрядчика
80	Профиль угловой 19х24мм для потолков Армстронг, длиной 3 м	шт	20		материал подрядчика
81	Подвес для потолка Армстронг в комплекте, длиной 1500 мм (Европодвес)	шт	56		материал подрядчика
82	Дюбель гвоздь 6х60мм с шурупом и бортиком	шт	56		материал подрядчика
83	Плита потолочная Retail board 600х600мм белая, гладкая	шт	260		материал подрядчика
84	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,28		
85	Светодиодный светильник для потолков "Армстронг", напряжение 220V, LEDEL.	шт	28,00		материал подрядчика

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
Раздел 5. Прочие					
86	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	10		
87	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	10		

Примечание : помещение находится на 4 этаже

Материалы

Основные: _____ Подрядчик

Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы

_____ Подрядчик

Составил: _____ ст. инж. стр. _____ Бутаков С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Нач-к строит. отдела _____ Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовал: _____ Начальник цеха №19 _____ Хорушко Н.В.