

Ведомость объемов работ №7848

Наименование проекта: Капитальный ремонт надбункерных помещений установки 40/1 цех №1

Инвентарный номер №: 00.00019561

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел №1. Демонтажные работы				
1	Демонтаж профлиста С10 со стен	100м2	6,04	
2	Демонтаж профлиста С10 с кровли	100м2	3,06	
Раздел №2. Монтажные работы				
3	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия		
4	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 (коэф. на нахлест 1,18) RAL 5005	м2	361,08	материал заказчика
5	Уплотнитель НС-35х1000-А,В	п.м.	50	материал заказчика
6	Саморез кровельный 5,5х51 с усиленным сверлом RAL 5005	шт	3600	материал заказчика
7	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	6,04	
8	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000 -0,7 (коэф. на нахлест 1,18) RAL 5005	м2	712,72	материал заказчика
9	Саморез кровельный 5,5х51 с усиленным сверлом RAL 5005	шт	7100	материал заказчика
10	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	50	
11	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	15	
12	SmartClean-S (расход 1м2-0,2л в неразведенном виде)	л	300	материал заказчика
13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	15	
14	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2-400гр)	кг	600	материал заказчика
15	Уайт-спирит	кг	60	материал заказчика
16	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	1т	5	
17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	5	

Примечание: работы выполняются на высоте 38 м, в стесненных условиях, вблизи работающего оборудования

Материалы:

Основные: заказчика

Вспомогательные: подрядчика

Машины и механизмы:

Составил: Ст. инж-стр

Бутиков С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Нач-к стр-ого отдела

Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)