

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 169/22

Наименование проекта: Капитальный ремонт полов Установки 40/2 Цех №1

Инвентарный номер 00.00019559

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Полы у БСК				
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	24,96	Толщиной 120 мм, S = 208 м2
2	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	10,4	Толщиной 50 мм
3	Щебень фр. 5-20 мм, ρ = 1,41 м3/т (коэф. Уплотнения 1,1)	т	16,13	Материал заказчика
4	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	0,782	
5	Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м), 1 м2 = 3,76 кг	м2	208	Материал заказчика
6	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 полы	2,08	
7	Бетон В22,5 ПЗ	м3	21	Материал заказчика
8	Устройство лотка в бетоне из швеллера	1 т	0,653	
9	Швеллер 16	т	0,653	Материал заказчика
10	Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов	100 м2	2,08	
11	Упрочнитель бетонных полов (корунд) Weber Vetonit HB Korund 25 кг, расход 4 кг/м2	шт	33,28	Материал заказчика
12	Шнур Вилатерм 6мм	м	152	Материал заказчика
13	Герметик полиуретановый 600мл, расход 30 мл/м.п.	шт	7,6	Материал заказчика
14	Пропитка «Кюринг» 20 л, расход 0,2 л/м2	шт	2,08	Материал заказчика
15	Погрузка боя бетона в ручную	т	59,9	
16	Первозка боя бетона до 15 км самосвалами	т	59,9	

Примечание: работы выполняются в стесненных условиях, вблизи действующего оборудования

Материалы основные: _____ Заказчик

Материалы вспомогательные и прочие: _____ Подрядчик

Машины и механизмы _____ Подрядчик

Составил: _____ Гл. спец-т по стр-ву _____ Дзюин И. А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник СО _____ Поздняков С. В.
(должность, подпись, расшифровка)