

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 21/24

Наименование проекта: Капитальный ремонт коридора ЛКК корпус №83
Инвентарный номер №00.00019587

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел №1. Стены.				
Демонтажные работы.				
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	5,05	
2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2 облицовки	5,05	
3	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	5,05	
4	ГКЛ влагостойкий 2500x1200x12,5 мм КНАУФ	шт	181	Материал заказчика
5	Профиль ПН 40x50 КНАУФ	шт	204	Материал заказчика
6	Профиль ПП 50x50 КНАУФ	шт	379	Материал заказчика
7	Грунтовка Ceresit СТ17, расход 0,2 кг/м2	кг	8,3	Материал заказчика
8	Волна шов	кг	186,85	Материал заказчика
9	Лента бумажная	м	420	Материал заказчика
10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	5,05	
11	Керамическая плитка настенная	м2	515,1	Материал заказчика
12	Клей плиточный Ceresit CM 14, расход 6,5 кг/м2	кг	3282,5	Материал заказчика
13	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. (расход 0,3 кг/м2)	кг	151,5	Материал заказчика
14	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,27	
15	Уголок наружный Alprofi 0.9x270 см цвет серебро L=2,7м	шт	10	Материал заказчика
Раздел №2. Пол.				
Демонтажные работы.				
16	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	2,05	
Отделочные работы.				
17	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	2,05	
18	Керамогранит	м ²	209,1	Материал заказчика
19	Клей плиточный Ceresit CM14 25 кг/шт, расход 6,5 кг/м2	кг	1332,5	Материал заказчика
20	Затирка для швов Ceresit CE 33 расход 0,3 кг/м2	кг	61,5	Материал заказчика
21	Грунтовка Ceresit СТ17, расход 0,2 кг/м2	кг	41	Материал заказчика
Раздел №3. Дверные блоки				
Демонтажные работы				
22	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных. (Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках)	100 коробок	0,24	
Отделочные работы.				
23	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,45	
24	Дверь ПВХ входная 3-х камер. 660x2060*мм(коробка), 600x2000мм(полотно), цвет " темный дуб", левое открывание, замок "Ключ-завертка"	шт	1	Материал заказчика
25	Дверь ПВХ входная 3-х камер. 760x2060*мм(коробка), 700x2000мм(полотно), цвет " темный дуб", левое открывание, замок "Ключ-завертка"	шт	1	Материал заказчика
26	Дверь ПВХ входная 3-х камер. 860x2060*мм(коробка), 800x2000мм(полотно), цвет " темный дуб", левое открывание, замок "Ключ-завертка"	шт	6	Материал заказчика
27	Дверь ПВХ входная 3-х камер. 860x2060*мм(коробка), 800x2000мм(полотно), цвет " темный дуб", правое открывание, замок "Ключ-завертка"	шт	6	Материал заказчика
28	Дверь ПВХ входная 3-х камер. 960x2060*мм(коробка), 900x2000мм(полотно), цвет " темный дуб", правое открывание, замок "Ключ-завертка"	шт	6	Материал заказчика
29	Дверь ПВХ входная 3-х камер. 960x2060*мм(коробка), 900x2000мм(полотно), цвет " темный дуб", левое открывание, замок "Ключ-завертка"	шт	4	Материал заказчика
30	Наличник ПВХ, цвет " темный дуб"	м	150	Материал заказчика
31	Пена монтажная 800мл	шт	23	Материал заказчика
Раздел №4. Прочие работы				
32	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15	
33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: 1 класс груза	1 т груза	15	

Примечание: Ремонт будет выполняться в действующем административно-бытовой помещении. Размеры дверных коробок со * могут отличаться, в зависимости от толщины профиля.

Материалы

Машины и механизмы (в т.ч. внутрипроектный транспорт)

Основные: _____ Заказчик
Вспомогательные: _____ Подрядчик

Подрядчик

Составил: Вед. спец. по стр-ву _____ Бутаков С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: И.О. Начальника СО _____ И.А. Дзюин
(должность, подпись, расшифровка)