

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

 Дмитрийев А.М.

« 22 » 06 20 22 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000114 от 16.06.2022

Наименование: Дефектная ведомость на Капитальный ремонт ФР-10000 №2 установки 40/2 цеха №1 на 2023г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Фильтр рукавный ФР-10000 (Инв.№ 00.00003115)								
1	Монтаж накладки, на отражатель лазерного люка 470x80x4мм вес1.18кг	шт	16	Подрядчик				
2	Демонтаж дроссельных заслонок, ф600мм. весом до 80кг. (повт. исп)	шт	17	Подрядчик				
3	Монтаж дроссельных заслонок, ф600мм. весом до 80кг. (повт. исп)	шт	17	Подрядчик	Набивка АГ 16x16 Шпилька М16x190	кг шт	17 272	
4	Демонтаж лазерного люка 500x900, с резкой в металлом	шт	8	Подрядчик	Люк лазерный 500x900 изг	шт	8	
5	Монтаж люка лазерного 500x900, весом 98кг	шт	8	Подрядчик				
6	Демонтаж люка лазерного 500x600, с резкой в металлом	шт	8	Подрядчик	Люк лазерный 500x600 изг	шт	8	
7	Монтаж люка лазерного 500x600, весом 121кг	шт	8	Подрядчик				
8	Замена прокладки, лазерного люка 500x900	шт	8	Подрядчик	Набивка АС 20	кг	8	
9	Замена прокладки, лазерного люка 500x600	шт	8	Подрядчик	Набивка АС 20	кг	6,4	
10	Монтаж латки, усиления весом 30кг под лазерный люк 500x900	шт	8	Подрядчик	Лист Ст 3 5x1500x6000	т	0,24	
11	Демонтаж шпилек крепления рукавных плит, крепления рукавных плит	шт	960	Подрядчик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Монтаж шпилек крепления рукавных плит, крепления рукавных плит	шт	960	Подрядчик	Шпилька М12х140 цех2 (изг)	шт	960	
12	Демонтаж прокладок под рукавными плитами, сборки рукавных плит.	шт	48	Подрядчик				
13	Монтаж прокладок под рукавными плитами, сборки рукавных плит.	шт	48	Подрядчик	Набивка АГИ 16х16	кг	144	
14	Демонтаж уголков крепления рукавных плит, в металлолом	шт	960	Подрядчик				
15	Монтаж уголков крепления рукавных плит, весом 0.3кг/шт	шт	960	Подрядчик	Уголок 50х50х4 ст3	т	0,288	
16	Демонтаж короба, взрывного клапана весом 2.14кг в металлолом	шт	2	Подрядчик				
17	Монтаж короба, взрывного клапана весом 2.14кг	шт	2	Подрядчик	Металлоизделие изг	шт	2	
18	Демонтаж калитки, с резкой в металлолом калитки лазерного люка	шт	2	Подрядчик				
19	Монтаж калитки, калитки лазерного люка 500х900 весом 45кг.	шт	2	Подрядчик	Люк 500х900	шт	2	
20	Демонтаж калитки, с резкой в металлолом калитки лазерного люка 500х900 весом 34.5кг.	шт	2	Подрядчик				
21	Монтаж калитки, калитки лазерного люка 500х600 весом 34.5кг.	шт	2	Подрядчик	Люк 500х600 031210	шт	2	
22	Демонтаж трубопровода из (нж), трубы ф630мм. ст12Х18Н10Т с резкой в металлолом весом 557кг	м	6	Подрядчик				
23	Монтаж трубопровода из (нж), трубы ф630мм. ст12Х18Н10Т весом 557кг	м	6	Подрядчик	Труба ф630 нж (изг)	м	6	
24	Демонтаж колыца, колыца ф670х30мм. весом 2.5кг. взрывного клапана в лом	шт	8	Подрядчик				
25	Монтаж колыца, колыца ф670х30мм. весом 2.5кг. взрывного клапана	шт	8	Подрядчик	Кольцо ф670х30 изг	шт	8	
26	Демонтаж колыца, колыца ф630х30мм. ст12Х18Н10Т весом 2.34кг взрывного клапана в лом	шт	8	Подрядчик				
27	Монтаж колыца, колыца ф630х30мм. ст12Х18Н10Т весом 2.34кг взрывного клапана	шт	8	Подрядчик	Кольцо	шт	8	
28	Демонтаж дроссельных заслонок Ду200, повт исп.	шт	4	Подрядчик				
29	Монтаж дроссельных заслонок Ду200, повт исп.	шт	4	Подрядчик	Заслонка дроссельная Ду200 с Коф с выносными подшипниками	шт	4	
30	Болт М16х60	кг	12,4		Болт М16х60	кг	2	
	Гайка М16	кг	2		Гайка М16	кг	2	
	Асбокартон	кг	2		Асбокартон	кг	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
31	Демонтаж дроссельных заслонок Ду250, повт исп.	шт	12	Подрядчик	Заслонка дроссельная Ду 250 с выносными подшипниками	шт	12	
32	Монтаж дроссельных заслонок Ду250, повт исп.	шт	12	Подрядчик	Болт М16х70 Гайка М16 Асбокартон	кг кг кг	46,8 10,8 9,6	
33	Демонтаж дроссельных заслонок Ду 300мм., повт исп.	шт	10	Подрядчик	Заслонка дроссельная Ду 300 с выносными подшипниками	шт	10	
34	Монтаж дроссельных заслонок Ду 300мм., повт исп.	шт	10	Подрядчик	Болт М20х70 Гайка М20.5 ГОСТ ISO 8673-2014 Асбокартон КАОН-1 5мм	кг кг кг	57,8 17 12	
35	Демонтаж дроссельных заслонок Ду400, повт исп.	шт	1	Подрядчик	Заслонка дроссельная Ду 400 с выносными подшипниками	шт	1	
36	Монтаж дроссельных заслонок Ду400, повт исп.	шт	1	Подрядчик	Болт М20х80 Гайка М20.5 ГОСТ ISO 8673-2014 Асбокартон КАОН-1 5мм	кг кг кг	6,4 1,7 2	
37	Демонтаж дроссельных заслонок Ду350, повт исп.	шт	2	Подрядчик	Заслонка дроссельная Ду 350 с выносными подшипниками	шт	2	
38	Монтаж дроссельных заслонок Ду350, повт исп.	шт	2	Подрядчик	Болт М20х70 Гайка М20.5 ГОСТ ISO 8673-2014 Асбокартон КАОН-1 5мм	кг кг кг	11,56 3,4 3,2	
39	Демонтаж дроссельных заслонок Ду1200, повт исп.	шт	1	Подрядчик	Болт М20х120	кг	17,47	
40	Монтаж дроссельных заслонок Ду1200, повт исп.	шт	1	Подрядчик	Гайка М20.5 ГОСТ ISO 8673-2014 Набивка АГ 20х20 Заслонка дроссельная Ду 1200 с ответными фланцами черт 163.42.00.000.СБ	кг кг шт	3,4 3 1	
41	Демонтаж шиберной заслонки Ду 300мм, повт исп.	шт	2	Подрядчик				
42	Монтаж шиберной заслонки Ду 300мм, повт исп.	шт	2	Подрядчик	Заслонка шиберная Ду300 с ответными фланцами нж (изг)	шт	2	
43	Демонтаж металлоконструкции, для регулировки дроссельных заслонок в	кг	44	Подрядчик				
44	Монтаж металлоконструкции, для регулировки дроссельных заслонок	кг	44	Подрядчик				
45	Демонтаж фланцев ф600, ст20, в лом	шт	8	Подрядчик	Металлоизделие изг	шт	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Монтаж фланцев ф600, ст20.	шт	8	Подрядчик	Фланец Ду 600 (изг.)	шт	8	
47	Ревизия взрывного клапана	шт	16	Подрядчик	Набивка АГИ 16х16	кг	22,4	
48	Приварка крючьев для монтажа изоляции	шт	200	Подрядчик	Соломка 4х4 ст3 изг	м	50	
49	Усиление сварных швов наплавкой.	пог. м.	30	Подрядчик	Соломка 4х4 ст3 изг	м	30	
50	Усиление сварных швов наплавкой., из легированной стали.	пог. м.	30	Подрядчик	Соломка 5х5 нж изг	м	30	
51	Демонтаж трубопровода из (нж) , ф820х6мм, ст12Х18Н10Т с резкой в металлолом	м	3	Подрядчик				
52	Монтаж трубопровода из (нж) , ф820х6мм, ст12Х18Н10Т	м	3	Подрядчик	Труба ф820 нж (изг.)	м	3	
53	Ремонт корпуса фильтра с заменой участков стен, до 30%, наложением лапок весом до 10кг.	шт	10	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	0,1	
54	Ремонт корпуса фильтра с заменой участков стен, до 30%, наложением лапок весом до 25кг.	шт	20	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	0,5	
55	Ремонт корпуса фильтра с заменой участков стен, до 30%, наложением лапок весом до 50кг.	шт	10	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	0,5	
56	Ремонт корпуса фильтра с заменой участков стен, до 30%, наложением лапок весом до 75кг.	шт	5	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	0,375	
57	Ремонт корпуса фильтра с заменой участков стен, до 30%, наложением лапок весом до 100кг.	шт	5	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	0,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Прочие материалы для выполнения работ заказчика		1	Подрядчик	Газ ПТ баллонный Кислород газообразный Электроды МР-3 ф4мм Электроды УОНИИ 13/55 ф4,0мм ESAB Электроды ЦП-11 ф4мм	кг шт кг кг т	50 11 80 120 0,35	

Общий раздел для доп. информации:

1. Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется транспортом "Подрядчика".
2. Краны и автогидроподъемники предоставляются "Подрядчик".
3. Работы выполняются в основных производственных цехах с сохранением вредных условий труда.
4. Производство работ производится в зоне действия оборудования.

Лист согласований:

Главный механик

Начальник цеха № 1

Ведущий инженер

Крашенинников С.А.

Пундяк Я.Я.

Ахматов Э.К.