

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8096/ 07-01-01т

Наименование проекта: Земляное полотно

Инвестпроект №3.1.3/10 "Строительство Ж/Д путей отстоя подвижного состава"

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Земляные работы				
1	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,19	
2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 30(20+10) м, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	4,461	
3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т при 7(6+1) проходах по одному следу, при толщине слоя: 25 см (насыпь)	1000 м3 уплотненного грунта	4,461	
4	Песок природный для строительных работ: средний 1,6 т/м3	м3	4698,1	материал заказчика

Примечание: работы будут выполняться вблизи действующих путей

Материалы

Основные: _____ Заказчик

Вспомогательные: _____ Подрядчик

_____ Подрядчик

Машины и механизмы

Составил: Вед. инж-строитель _____ Бутаков С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: Начальник СО _____ Мёдов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)