

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9509/21

Наименование проекта: Капитальный ремонт Установки 40/1 Цех №1

Инвентарный номер 00.00019561

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Покрытие на ФР-1,2</b>				
1	Разборка покрытий кровель из профилированного листа	100 м2 покрытия	1,8	Высота здания 11,7 м
2	Демонтаж профилированного листа со стен	м2	260	Высота здания 11,7 м
3	Очистка металлических поверхностей УШМ	1 м2 очищаемой поверхности	400	
4	<b>Машины шлифовальные: угловые</b>	<b>маш.-ч</b>	<b>92</b>	
5	Монтаж прогонов стеновых	т	0,88	
6	<b>Труба профильная 40x25x3,0</b>	<b>т</b>	<b>0,88</b>	<b>Материал заказчика</b>
7	<b>Надбавка на резку профильной трубы</b>	<b>т</b>	<b>0,88</b>	
8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,8	
9	<b>Грунт ХС-010 светлосерый, расход 0,15 кг/м2</b>	<b>кг</b>	<b>72</b>	<b>Материал заказчика</b>
10	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,8	
11	<b>Эмаль ХВ-785 серая, расход 0,4 кг/м2</b>	<b>кг</b>	<b>192</b>	<b>Материал заказчика</b>
12	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	2	Высота здания 11,7 м
13	<b>Профилированный лист Н60-845-0,8 ГОСТ24045-94 с покрытием RAL5005</b>	<b>м2</b>	<b>236</b>	<b>Материал заказчика</b>
14	<b>Саморез кровельный 5,5x51мм с усиленным сверлом RAL5005</b>	<b>шт</b>	<b>1000</b>	<b>Материал заказчика</b>
15	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа	м2	280	Высота здания 11,7 м
16	<b>Профилированный лист Н60-845-0,8 ГОСТ24045-94 с покрытием RAL5005 (коэф. на нахлест 1,18)</b>	<b>м2</b>	<b>330,4</b>	<b>Материал заказчика</b>
17	<b>Саморез кровельный 5,5x51мм с усиленным сверлом RAL5005</b>	<b>шт</b>	<b>1400</b>	<b>Материал заказчика</b>
<b>Раздел 2. Полы в отделении упаковки</b>				
18	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 100	м3	16,05	Толщиной 150 мм, S = 107 м2
19	Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм (Демонтаж металлического лотка с резкой на металл; Устройство металлического водоотводного лотка	1 вставка длиной 6 м	3,333	Длиной 20 м.п.
20	<b>Труба 159x5 ГОСТ 8732-78 ст 20</b>	<b>т</b>	<b>0,308</b>	<b>Материал заказчика</b>
21	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	1 м3 подстилающего слоя	10,7	толщиной 100 мм
23	<b>Щебень фр. 5-20 мм, ρ = 1,41 м3/т (коэф. уплотнения 1,3)</b>	<b>т</b>	<b>19,61</b>	<b>Материал заказчика</b>
24	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,402	
25	<b>Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м), 1 м2 = 3,76 кг</b>	<b>м2</b>	<b>107</b>	<b>Материал заказчика</b>
26	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 полы	1,07	
27	<b>Бетон В22,5 ПЗ</b>	<b>м3</b>	<b>10,91</b>	<b>Материал заказчика</b>
28	Погрузка боя бетона в ручную	т	51,36	
29	Первозка боя бетона до 15 км самосвалами	т	51,36	
<b>Раздел 3. Ремонт фасада</b>				
29	Ремонт межпанельных швов стеновых панелей	100 м восстановленно герметизации стыков	0,48	
30	<b>Смесь ремонтная MasterEmaco S488, расход 1 м.п. - 1 кг</b>	<b>кг</b>	<b>48</b>	<b>Материал заказчика</b>
31	<b>Пена монтажная Техноколь 65 всепогодная 800 мл</b>	<b>шт</b>	<b>6</b>	<b>Материал заказчика</b>
32	Демонтаж металлической двери с коробкой	1 м2 проема	1,8	

33	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,8	
34	Дверь металлическая утепленная 900x2050 правая	шт	1	Материал заказчика
36	Пена монтажная 850 мл	шт	1	Материал заказчика
37	Восстановление защитного слоя бетона	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,12	толщиной 30 мм
38	Смесь ремонтная MasterEmaco S488, расход 1 м2 - 10,08 кг	кг	120,96	Материал заказчика
39	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску простых: с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	22,2	
40	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,2 кг/м2, 1 л = 1 кг	шт	44,4	Материал заказчика
41	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 35 % с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	22,2	на 2 раза
42	Краска фасадная латексная белая 14 кг, расход 0,4 кг/м2 (S = 560 м2)	шт	16	Материал заказчика
43	Краска фасадная латексная синяя 13 кг, расход 0,4 кг/м2 (S = 1660 м2)	шт	51,08	Материал заказчика
44	Навеска рабочего троса	1 операция	41	
45	Переноска рабочего троса	1 операция	125	
46	Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в один слой	1 м2 проемов	24	
47	ПоликARBанат сотовый прозрачный 10 мм	м2	24	Материал заказчика
48	Лента перфорированная 20x0,55	м.п.	64	Материал заказчика
<b>Раздел 4. Замена покрытия над БСК</b>				
49	Разборка покрытий кровель из профилированного листа	м2	168	
50	Очистка металлических поверхностей УШМ	1 м2 очищаемой поверхности	260	
51	Машины шлифовальные: угловые	маш.-ч	59,8	
52	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,84	
53	Грунт ХС-010 светлосерый, расход 0,15 кг/м2	кг	87,6	Материал заказчика
54	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,84	
55	Эмаль ХВ-785 серая, расход 0,4 кг/м2	кг	233,6	Материал заказчика
56	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	168	
57	Профилированный лист Н60-845-0,8 ГОСТ24045-94 с покрытием RAL5005	м2	198	Материал заказчика
58	Саморез кровельный 5,5x51мм с усиленным сверлом RAL5005	шт	840	Материал заказчика
59	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 11 м	100 м2 горизонтальной проекции	2	До высоты 11 м. Для защиты оборудования расположенного снизу от попадания посторонних предметов, очистка и окраска металлических поверхностей

Примечание: работы выполняются в стесненных условиях, вблизи действующего оборудования

Материалы

Основные: \_\_\_\_\_ Заказчик

Вспомогательные: \_\_\_\_\_ Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: \_\_\_\_\_ Гл. спец-т по стр-ву \_\_\_\_\_ Дзюин И. А.

Проверил: \_\_\_\_\_ Начальник СО \_\_\_\_\_ Поздняков С. В.

(подпись, печать, расшифровка)

(подпись, печать, расшифровка)