

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И. Бирюков Н.С.

"20" / 07 2020г.

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

"20" / 07 2020г.

## Дефектная ведомость № 52

Капитальный ремонт здания очистных сооружений сточных вод. Инв. №00005244. Цех №14 Замена ливневой канализации.

| № пп                                | Наименование дефектов | Наименование   | Ед. изм.                      | Кол.        | Исполнитель | Материалы заказчика             | Ед. изм. | Кол. |
|-------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------|------|
| <b>Ремонт ливневой канализации.</b> |                       |  |                               |             |             |                                 |          |      |
| 1                                   |                       | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений 6м (монтаж ПВХ трубопровода) | м2<br>горизонтальной проекции | 28          | Подрядчик   |                                 |          |      |
| 2                                   |                       | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений 9м (монтаж ПВХ трубопровода) | м2<br>горизонтальной проекции | 24          | Подрядчик   |                                 |          |      |
| 3                                   | сквозная коррозия     | Демонтаж металлического ливневого трубопровода д.159x5 мм с резкой в металлолом                                | м/т                           | 57,98/1,101 | Подрядчик   |                                 |          |      |
| 4                                   |                       | Монтаж пластикового ливневого трубопровода д.160мм   | м                             | ✓ 56        | Подрядчик   | Труба НПВХ Ø160мм 6м ✓          | шт       | 4    |
|                                     |                       |  |                               |             |             | Труба НПВХ Ø160мм 3м ✓          | шт       | 4    |
|                                     |                       |  |                               |             |             | Труба НПВХ Ø160мм 2м ✓          | шт       | 9    |
|                                     |                       |  |                               |             |             | Труба НПВХ Ø160мм 1м ✓          | шт       | 4    |
|                                     |                       |  |                               |             |             | Отвод НПВХ Ø160мм 87,3гр.       | шт       | 4    |
|                                     |                       |  |                               |             |             | Ревизия НПВХ Ø160мм             | шт       | 2    |
|                                     |                       |  |                               |             |             | Тройник НПВХ Ø160x160мм 87,3гр. | шт       | 2    |
|                                     |                       |  |                               |             |             | Тройник НПВХ Ø160x110мм 87,3гр. | шт       | 2    |
|                                     |                       |  |                               |             |             | Переход НПВХ Ø160x110мм         | шт       | ✓ 4  |
|                                     |                       |  |                               |             |             | Опора 159 ХБ-Б ОСТ 36-146-88    | шт       | 47   |
| Герметик силиконовый 300мл          | шт                    | 3  |                               |             |             |                                 |          |      |

6/12/20

|    |                   |  |     |          |           |  |     |           |
|----|-------------------|--|-----|----------|-----------|--|-----|-----------|
| 5  |                   | Монтаж металлического ливневого трубопровода д.219мм                         | м   | ✓ 0,78   | Подрядчик | Труба 219x8 ст.3 ГОСТ 10704-91                 | м/т | 0,5/0,021 |
|    |                   |  |     |          |           | Переход К-219x10,0-159x8,0 <i>(L=0,144) БУ</i> | шт  | 2 ✓       |
|    |                   |  |     |          |           | Электроды д.3мм                                | кг  | 2         |
| 6  |                   | Монтаж металлического ливневого трубопровода д.159мм                         | м   | ✓ 1,2    | Подрядчик | Труба ст20 ф159x8 ГОСТ 8732-78                 | м/т | 1,2/0,036 |
|    |                   |  |     |          |           | Электроды д.3мм                                | кг  | 3         |
| 7  |                   | Приварка фланца д.159мм  | шт  | 2        | Подрядчик | Фланец 1-150-16 ст20 ГОСТ 33259-2015           | шт  | 2         |
|    |                   |  |     |          |           | Электроды д.3мм                                | кг  | 1         |
|    |                   |  |     |          |           | Прокладка Б-150-16 ПОН ГОСТ15180-86 203x161    | шт  | 2         |
|    |                   |  |     |          |           | Заглушка фланцевая 150-10 ст20 ГОСТ12836-67    | шт  | 2         |
|    |                   |  |     |          |           | Гайка М 16 ст20 (ГОСТ 5915-70)                 | шт  | 32        |
|    |                   |  |     |          |           | Шпилька М16x110 ст20 ГОСТ 9066-75              | шт  | 16        |
| 8  | сквозная коррозия | Демонтаж металлического ливневого трубопровода д.89x4 мм с резкой в металлом | м/т | 29/0,244 | Подрядчик |  |     |           |
| 9  |                   | Монтаж пластикового ливневого трубопровода д.110мм                           | м   | 29       | Подрядчик | Труба НПВХ Ø110мм 6м                           | шт  | 4         |
|    |                   |  |     |          |           | Труба НПВХ Ø110мм 1м                           | шт  | 8         |
|    |                   |  |     |          |           | Ревизия НПВХ Ø110мм                            | шт  | 2         |
|    |                   |  |     |          |           | Отвод НПВХ Ø110мм 87,3гр.                      | шт  | 2         |
|    |                   |  |     |          |           | Отвод НПВХ Ø110мм 45гр.                        | шт  | 2         |
|    |                   |  |     |          |           | Опора 133 ХБ-Б ОСТ 36-146-88                   | шт  | 18        |
|    |                   |  |     |          |           | Хомут 100 с гайкой м10                         | шт  | 4         |
|    |                   |  |     |          |           | Шпилька резьбовая М10 1м                       | шт  | 4         |
|    |                   |  |     |          |           | Забивной анкер М10                             | шт  | 4         |
|    |                   |  |     |          |           | Герметик силиконовый 300мл                     | шт  | 1         |
| 10 | сквозная коррозия | Демонтаж металлических кронштейнов (из уголка) с резкой в металлом           | т   | 0,076    | Подрядчик |  |     |           |

*В. Козлов*

*С. Сидоров*

*М. Мухоморов*

|                                |                         |   |    |       |           |                                      |    |       |
|--------------------------------|-------------------------|---|----|-------|-----------|--------------------------------------|----|-------|
| 11                             | частичное<br>отсутствие | Изготовление и монтаж металлических<br>кронштейнов                                  | т  | 1,582 | Подрядчик | Уголок ст3 63х6мм                    | т  | 0,779 |
|                                |                         |   |    |       |           | Швеллер ст3 12у                      | т  | 0,61  |
|                                |                         |   |    |       |           | Лист ст3 6мм                         | т  | 0,24  |
|                                |                         |   |    |       |           | Анкер распорный М12х150мм            | шт | 38    |
|                                |                         |   |    |       |           | Электроды д.3мм                      | кг | 16    |
| <b>Антикоррозийная защита.</b> |                         |   |    |       |           |                                      |    |       |
| 12                             | коррозия                | Пескоструйная очистка сплошных<br>металлических поверхностей абразивным<br>порошком | м2 | 68,8  | Подрядчик | Абразивный порошок (фракция 0,5-2,5) | т  | 1,2   |
| 13                             |                         | Огрунтовка сплошных металлических<br>поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза       | м2 | 68,8  | Подрядчик | Грунтовка ГФ-021                     | кг | 16,5  |
|                                |                         |   |    |       |           | Уайт-спирит                          | кг | 2,8   |
| 14                             |                         | Окраска сплошных металлических<br>поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза              | м2 | 68,8  | Подрядчик | Эмаль ПФ-115                         | кг | 26,2  |
|                                |                         |   |    |       |           | Уайт-спирит                          | кг | 2     |

Начальник СтрО  Бирюков М.С.

Инженер проекта  Левицкий П.С.

Начальник цеха №10  Козлов А.А.





