

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Пункт плана

Наименование проекта: Утепленное здание для упаковки техуглерода из бункера некондиции

Инвентарный номер №:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1. Устройство фундамента				
1	Демонтаж асфальтобетона	м3	5,043	
2	Уплотнение грунта	м2	16,81	ручной вибротрамбовкой
3	Устройство гидроизоляции	м2	26,90	
3,1	Рубероид рпп 200	м2	29,59	
4	Устройство железобетонного фундамента	м3	7,84	
4,1	Арматура 12 А III	т	0,465	
4,2	Проволока вязальная	кг	5	
4,3	Бетон В 15	м3	8	
5	Монтаж отлива цоколя	т	0,04	
5,1	Отлив цоколя верхний ФИ1 x 150	т	0,04	
5,2	Саморез 4,2 x 16 с прессшайбой	шт	100	
2. Устройство стен				
6	Изготовление металлоконструкций	т	2,01	
6,1	Уголок 100 x 100 x 8	т	2,082	
7	Монтаж металлоконструкций	т	2,01	Ранее изготовленного
	Огрунтовка	м2	54	На один раз
	Грунтовка ГФ-021	кг	7,06	
	Окраска	м2	54	
	Эмаль ПФ-115	кг	21,71	На два раза
8	Монтаж опорного элемента цоколя	т	0,051	
8,1	Опорный элемент цоколя	т	0,051	
8,2	Анкерный дюбель	шт	52	8x80 с шестигранной головкой
8,3	Герметик силиконовый	шт	5	
9	Укладка утеплителя	м3	0,3	
9,1	Утеплитель	м3	0,3	
10	Монтаж сэндвич-панелей	м2	198	
10,1	Сэндвич-панель стеновая	шт	33	6000 x 1000 x 100
10,2	Саморез ф 5,5, L=130 с ЭПДМ прокладкой	шт	500	
11	Укладка утеплителя м/у саморезами	м3	0,7	
11,1	Утеплитель минеральная вата	м3	0,7	
11,2	Герметик силиконовый	шт	5	

1	2	3	4	5
11,3	Уплотнитель терморазделяющая полоса	шт	67	3 x 45 x 3000
12	Монтаж конька	т	0,133	
12,1	Стыковочный элемент ФИ 11	т	0,093	
12,2	Завершающий элемент ФИ6 x 170	т	0,028	
12,3	Угловой элемент ФИ7	т	0,012	
12,4	Саморез ф 4,2 x 16 с прессшайбой	шт	1000	
12,5	Саморез ф 4,2 x 76 с прессшайбой	шт	15	
3. Монтаж окна				
13	Установка окна	шт	1	
13,1	Оконный блок 1000 x 1200	шт	1	ПВХ
13,2	Саморез ф 5,5, L=32 с ЭПДМ прокладкой	шт	13	
13,3	Пена монтажная	шт	1	750 мл
14	Обрамление оконного проема	т	0,013	
14,1	Оконное обрамление ФИ 16 x 25	т	0,006	
14,2	Отлив оконный ФИ 17	т	0,001	
14,3	Оконное обрамление ФИУ 4 x 60 x 1250	т	0,006	
4. Изготовление и монтаж ворот				
15	Изготовление ворот	т	0,45	
15,1	Лист 3 2490 x 1385	т	0,17	
15,2	Уголок 63 x 63 x6	т	0,127	
15,3	Круг Ф 40	т	0,01	
15,4	Круг Ф 16	т	0,09	
15,5	Шайба 8	шт	12	
15,6	Гайка М8	шт	12	
15,7	Болт М8 x 40	шт	12	
15,8	Лист 1385 x 50 x 5	т	0,01	
15,9	Лист 2450 x 110 x 3	т	0,01	
15,10	Лист 55 x 75 x 10	т	0,01	
15,11	Лист 1330 x 30 x 3	т	0,01	
15,12	Лист 25 x 75 x 8	т	0,01	
15,13	Пластина 1Ф-1-ТМКЦ-С-6	т	0,005	
16	Монтаж ворот	т	0,45	
17	Огрунтовка	м2	17	На один раз
17,1	Грунтовка ГФ-021	кг	2,21	
18	Окраска	м2	17	
18,1	Эмаль ПФ-115	кг	6,80	На два раза

1	2	3	4	5
5. Устройство кровли				
19	Изготовление металлоконструкций	т	1,593	
19,1	Уголок 100 x 100 x 8	т	1,673	
20	Монтаж металлоконструкций	т	1,593	Ранее изготовленного
	Огрунтовка	м2	43	На один раз
	Грунтовка ГФ-021	кг	5,59	
	Окраска	м2	43	
	Эмаль ПФ-115	кг	17,20	На два раза
21	Монтаж сэндвич-панелей	м2	108	
21,1	Сэндвич-панель кровельная	шт	18	6000 x 1000 x 100
21,2	Саморез ф 5,5, L=200 с ЭПДМ прокладкой	шт	300	
22	Укладка утеплителя м/у саморезами	м3	1	
22,1	Утеплитель минеральная вата	м3	1	
22,2	Герметик силиконовый	шт	5	
22,3	Уплотнитель терморазделяющая полоса	шт	107	3 x 45 x 3000
22,4	Полимерная отверждаемая мастика	кг	50	
23	Монтаж конька	т	0,050	
23,1	Стыковочный элемент ФИ 28	т	0,026	
23,2	Стыковочный элемент ФИ 29	т	0,011	
23,3	Угловой элемент ФИ7	т	0,004	
23,4	Отлтв желоба ФИ 38	т	0,009	
23,5	Саморез ф 4,2 x 16 с прессшайбой	шт	250	
23,6	Саморез ф 4,8 x 28 с прессшайбой	шт	200	
24	Погрузка мусора	т	5	Вручную
25	Вывоз мусора	т	5	10 км

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил:

И.И.И. И.И.И. И.И.И. И.И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

И.И.И. И.И.И. И.И.И. И.И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовал:

(должность, подпись, расшифровка)