



Ведомость объемов работ № 7311

Наименование проекта: Покраска фасада корпуса №119 цех №2

Инвентарный номер №: 00.00019563

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел №1 Основной				
1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой краски до 10 % с земли и лесов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	21,04 <i>2104/100</i>	
2	Эмаль ПФ 115 (синяя) (расход 1м2-350 г за 2 слоя)	кг	740	материал заказчика
3	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой краски до 10 % с земли и лесов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,5 <i>650/100</i>	
4	Эмаль ПФ 115 (белая) (расход 1м2-350 г за 2 слоя)	кг	228	материал заказчика

Материалы:

Основные: заказчикаВспомогательные: подрядчикаМашины и механизмы: подрядчикаСоставил: Гл. спец-т по стр-ву  Терещук А.П.*(должность, подпись, расшифровка)*Проверил: Нач-к стр-ого отдела  Мёдов И.И.*(должность, подпись, расшифровка)*

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №7326

Наименование проекта: Капитальный ремонт фасада корпуса №81 цех №4.
Инвентарный номер №: 00.00019607

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Основной раздел				
1	Отбивка штукатурки с поверхности стен и потолков кирпичных	100 м2	1,7	
2	Очистка от старой краски поверхности фасада	100 м2 перетертой поверхности	2,45	
3	Штукатуривание фасада по сетке без устройво каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,23	толщина 2,0 см
4	Раствор штукатурный М-100	м3	6,6	Материал заказчика
5	Сетка сварная 50х50х4 (ВР1 в картах 0,51х1,5м) (1м2-3,75кг)	м2	323	Материал заказчика
6	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	15	
7	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2-0,350кг)	кг	482,5	Материал заказчика
8	Эмаль ПФ-115 черная (расход 1м2-0,250гр)	кг	42,5	Материал заказчика
9	Грунтовка	кг	60	Материал заказчика
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы				
10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,72	Высота 10 м
11	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	1т	3	
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	3	

Материалы

Основные:



Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Гл. спец-т по стр-ву  Терещук А.П.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: Начальник СтрО  Мёдов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Ведомость объемов работ № 7330

Наименование проекта: Капитальный ремонт фасада корпуса 46

Инвентарный номер №: 00019579

Вид ремонта: капитальный ремонт.

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
Раздел 1. Наружные стены				
1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	2,77	высота от 7,0 м до 29,2 м
2	Пена монтажная проф. Remontix 750 мл	шт	110	материал заказчика
3	Мастика НМГ-С по ТУ 5775-001-45680736-2013 - однокомпонентная	кг	70	материал заказчика
4	Обеспыливание поверхности	100 м2 промытой поверхности	26,14	
5	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	10,7	толщина слоя до 2 см
6	Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м) (1м2-3,75кг)	т	4,012	материал заказчика
7	Дюбель-гвоздь 6x60	шт	1850	материал заказчика
8	Раствор штукатурный М100	м3	33,17	материал заказчика
9	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (огрунтовка поверхности стен в составе работ) окраска за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	26,14	
10	Грунт глубокого проникновения с расходом 0,13 кг/м2	кг	340	материал заказчика
11	Краска фасадная с расходом 0,14кг/м2 синяя	кг	488	материал заказчика
12	Краска фасадная с расходом 0,14кг/м2 белая	кг	244	материал заказчика
13	Простая масляная окраска ранее окрашенных ворот без подготовки с расчисткой краски до 10 % с земли и лесов за 2 раза	100 м2	0,6	
14	Эмаль ПФ 115 (синяя) с расходом 250г/м2	кг	30	материал заказчика
15	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	1	
16	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0,4	материал заказчика
17	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	м3	0,26	материал заказчика
Раздел 2. Прочие работы				
18	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	10,0	
19	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,5	
20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,5	

Материалы

Основные: _____ Заказчик

Вспомогательные: _____ Подрядчик

_____ Подрядчик

Машины и механизмы

Составил: _____ Гл. спец-т по стр-ву _____ Поздняков С.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник СО _____ Медов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Ведомость объемов работ № 7333

Наименование проекта: Капитальный ремонт фасада корпуса РММ Цех № 5

Инвентарный номер №: 00019597

Вид ремонта: капитальный ремонт.

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
Раздел 1. Наружные стены				
1	Обеспыливание поверхности	100 м2 промывтой поверхности	13,3	
2	Оштукатуривание по сетке поверхностей стен цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	13,3	толщина слоя до 2 см
3	Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м) (1м2-3,75кг)	т	4,988	материал заказчика
4	Дюбель-гвоздь 6x60	шт	6650	материал заказчика
5	Раствор штукатурный М100	м3	41,23	материал заказчика
6	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (огрунтовка поверхности стен в составе работ) окраска за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	17,5	
7	Грунт глубокого проникновения с расходом 0,13 кг/м2	кг	227,5	материал заказчика
8	Краска фасадная с расходом 0,35 кг/м2 синяя	кг	475,5	материал заказчика
9	Краска фасадная с расходом 0,35 кг/м2 белая	кг	155	материал заказчика
10	Простая масляная окраска ранее окрашенных ворот без подготовки с расчисткой краски до 10 % с земли и лесов за 2 раза	м2	114,5	
11	Эмаль ПФ 115 (синяя) с расходом 250г/м2	кг	57,25	материал заказчика
12	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	1	
13	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0,4	материал заказчика
14	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	м3	0,26	материал заказчика
Раздел 2. Окна				
15	Демонтаж оконных фонарных покрытий из поликарбоната	100 м2	2,2	
16	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбоната	100 м2	2,2	
17	Поликарбонат сотовый толщиной 8 мм (количество стенок 2Н) бесцветный 6000x2,1	лист	25	материал заказчика
18	Стыкофочный профиль соединительно-неразъемный для листов из поликарбоната толщиной 8 мм, L= 6м	шт.	12	материал заказчика
19	Саморез кровельный по металлу 5,5x38	шт.	1300	материал заказчика
20	Планка прямая (шовная) алюмин. РОКС 25x2,5мм; 3,0м.	шт.	35	материал заказчика
21	Герметик Сазиласт 24	кг	12	материал заказчика
22	Уголок алюминиевый прижимной 30x30x3 мм, 3,5м.	шт.	30	материал заказчика
Раздел 3. Прочие работы				
23	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	10,4	
24	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	тн	0,5	
25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	тн	0,5	

Материалы

Основные: _____ Заказчик

Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы

_____ Подрядчик

Составил: _____ Гл. спец-т по стр-ву Поздняков С.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник СО Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №7302

Наименование проекта: Капитальный ремонт градирни №3 Цех №14
 Инвентарный номер №: 02.0022447

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Основной раздел				
1	Разборка асфальтобетонной отмостки по периметру градирни шириной 1,0 м	100 м2	0,67 <i>0,67/100</i>	
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (с уплотнением)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,067 <i>(67*0,1)/100</i>	толщина 10 см
3	Песок строительный	м3	7,37	материал заказчика
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (с уплотнением)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,067 <i>(67*0,1)/100</i>	толщина 10 см
5	Щебень фракции 5х20мм	м3	8,375	материал заказчика
6	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	0,67	толщина 100 мм
7	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять	100 м2 подливки под оборудование	0,67	
8	Бетон В7,5 ПЗ	м3	6,84	материал заказчика
9	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,2	
10	Сетка сварная 50х50х4 (ВР1 в картах 0,51х1,5м) (1 м2 - 3,76 кг)	тн	0,2	материал заказчика
11	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	6,884 <i>688,4/100</i>	
12	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	6,884 <i>688,4/100</i>	
13	Профлист НС 44-1000-0,7 с двусторонним полимерным покр. Дл=7200 мм/417,6 м2	шт	58	материал заказчика
14	Профлист НС 44-1000-0,7 с двусторонним полимерным покр.	шт	20	материал заказчика
15	Профлист НС 44-1000-0,7 с двусторонним полимерным покр. Дл=9050 мм/180 м2	шт	20	материал заказчика
16	Профлист НС 44-1000-0,7 с двусторонним полимерным покр. Дл=2250 мм/65,25 м2	шт	29	материал заказчика
17	Саморез кровельный 5,5х38 по металлу	шт	1200	материал заказчика
18	Шайба М8	шт	62	материал заказчика
19	Гайка М8	шт	62	материал заказчика
20	Заклепка ТЗ-4х5(2)	шт	2100	материал заказчика
21	Шайба крепежная	шт	62	материал заказчика
22	Шпилька гнутая М8х185	шт	62	материал заказчика
23	Установка нащельников (не учтенный объем в поз.2 сметы)	1 т конструкций	0,6185	
24	Изготовление нащельников из оц. тонколистовой стали 0,7 мм	1 т конструкций	0,6185	
25	Оцинкованная сталь 0,7 мм	тн	0,637055 <i>618,5*1,03/1000</i>	материал заказчика
26	Изготовление элементов обшивки из горячекатанного профиля	1 т конструкций	0,8375	
27	Уголок ст. 3 90х7	кг	635,51 <i>617*1,03</i>	материал заказчика
28	Уголок ст. 3 75х6	кг	227,115 <i>220,5*1,03</i>	материал заказчика

29	Монтаж элементов обшивки из горячекатанного профиля	1 т конструкций	0,8375	
30	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для	5,868 <i>586,8/100</i>	
31	Очистка песком: сплошных наружных поверхностей	1 м2 очищаемой	1320,2	
32	Абразивный порошок (никельшлак) (расход 1 м2 -15 кг)	тн	19,803	материал заказчика
33	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой	13,202	
34	Уайт-спирит	тн	0,422	материал заказчика
35	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	13,202	
36	Грунтовка ГФ-021	тн	0,158	материал заказчика
37	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	13,202	
38	Эмаль ПФ-115	тн	0,502	материал заказчика
39	Уайт-спирит	тн	0,037	материал заказчика
40	Монтаж герметизирующей ленты на стыках	100 м шва	4,425 <i>442,5/100</i>	
41	Герметизирующая лента Герлен АГ-2-45	м	444	материал заказчика
42	Демонтаж деревянных прожилин сечением 70x100, закрепленных к мет.каркасу на шпильках д.12мм	1 м3 древесины в конструкции	4,032	
43	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа	100 м2	0,5625	
44	Профлист НС 44-1000-0,7 с двусторонним полимерным покр. Дл=2250 мм/11,25 м2	шт	5	материал заказчика
45	Установка нащельников	1 т конструкций	0,063622	
46	Оцинкованная сталь 0,7 мм 12,5 м2	тн	0,067625 <i>12,5*5,41/1000</i>	материал заказчика
47	Подъем мусора с глубины 2 м на поверхность (Переноска навалочных грузов на носилках и другой малоемкой таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием: на первые 10 м)	1 т	3	
48	Переноска навалочных грузов на носилках и другой малоемкой таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием: добавлять на каждые следующие 10 м	1 т	3	
49	Погрузка мусора вручную	тн	27	
50	Вывоз мусора на 15км	тн	27	

Материалы

Основные:


Заказчик


Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Гл. спец-т по стр-ву  Терещук А.П.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО  Мёдов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Технический директор

ООО «Омсктехуглерод»

Лосев С.Е.

« » 2017г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование проекта: Капитальный ремонт фасада установки 40/1 цех №1.

Инвентарный номер №: 00.00019561

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Основной раздел				
2	Очистка от старой краски	м2	499	
3	Оштукатуривание фасада	м2	499	толщина 2,0 см
4	Раствор штукатурный М-100	м3	10,2	Материал заказчика
6	Окраска фасадов акриловыми составами	м2	4998,01	на 2 раза
7	Эмаль ПФ-115 синяя (расход 1м2-0,350кг)	кг	1399,3	Материал заказчика
8	Эмаль ПФ-115 белая (расход 1м2-0,350кг)	кг	350	Материал заказчика
9	Грунтовка	кг	174	Материал заказчика
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы				
10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,08	Высота 3 м
11	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	т	3	
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	3	
	Ремонт швов м/п			
13	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей пеной	п.м.	241	
14	Пена монтажная проф. Remontix 750 мл	шт	11	материал заказчика

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил:

Вед. инж. стр.

Соловей И.С.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Начальник СтрО

Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Технический директор

ООО «Омсктехуглерод»

Лосев С.Е.

« » 2017г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование проекта: **Капитальный ремонт фасада установки 40/2 цех №1.**

Инвентарный номер №: **00.00019559**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Основной раздел				
2	Очистка от старой краски	м2	391	
3	Оштукатуривание фасада	м2	391	толщина 2,0 см
4	Раствор штукатурный М-100	м3	7,98	Материал заказчика
6	Окраска фасадов акриловыми составами	м2	5009,39	на 2 раза
7	Эмаль ПФ-115 синяя (расход 1м2-0,350кг)	кг	1228,3	Материал заказчика
8	Эмаль ПФ-115 белая (расход 1м2-0,350кг)	кг	525	Материал заказчика
9	Грунтовка	кг	177	Материал заказчика
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы				
10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,08	Высота 3 м
11	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	т	3	
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	3	
	Ремонт швов м/п			
13	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей пеной	п.м.	209	
14	Пена монтажная проф. Remontix 750 мл	шт	10	материал заказчика

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил:

Вед. инж. стр.

Соловей И.С.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Начальник СтрО

Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование проекта: Ремонт фасада №21 и 18 корпуса цех №17.
 Инвентарный номер №: 00.00019608 и №00.00020266

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
1	Очистка поверхности от старой краски	м2	200	
2	Отбивка штукатурки с поверхности стен	м2	20	
Монтажные работы.				
3	Обработка поверхности стен грунтовкой Ceresit СТ19,бетонконтакт	м2	1300	(расход 300г/м2)
4	Ceresit СТ19,бетонконтакт 350г/м2	кг	455	Материал заказчика
5	Оштукатуривание фасада по сетке без устройства каркаса улучшенная	100 м2	0,3	толщина 2,5 см
6	Раствор штукатурный М-100	м3	0,5	Материал заказчика
7	Сетка 50x50x4, ВР-1 в картах (1м2-3,76кг)	м2	25	Материал заказчика
8	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	17	расход 0,30 г/м2
9	Эмаль ПФ-115 серая (1500 м2)	кг	450	Материал заказчика
10	Эмаль ПФ-115 белая(100 м2)	кг	30	Материал заказчика
11	Эмаль ПФ-115 черная(70 м2)	кг	21	Материал заказчика
12	Грунтовка (расход 0,15 г/м2)	кг	255	Материал заказчика
Прочие работы				
13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7	5 и 6 этажная часть фасада окрашивается альпинистами. 2-х этажная часть окрашивается с лесов
14	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	т	5	
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	5	
Материалы		Основные:	Заказчик	
		Вспомогательные:	Подрядчик	
Машины и механизмы		Подрядчик		
		Составил:	Ст. инженер строитель	Бутаков С.Ю.
			(должность, подпись, расшифровка)	
		Проверил:	Начальник СтрО	Медов И.И.
			(должность, подпись, расшифровка)	

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование проекта: Ремонт фасада корпуса №78 цех №4.
 Инвентарный номер №: 00.00019569

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтаж				
1	Очистка поверхности от старой краски механически	м2	860	
2	Отбивка штукатурки с поверхности стен	м2	30	
3	Расширение технологических проемов(диаметром 300мм) под кабеля и трубы для устройства гильз	шт	2	
4	Очистка поверхности металлоконструкций(лестницы и мостик) щетками	м2	5	
Раздел 2. Монтаж				
5	Обработка поверхности стен грунтовкой Ceresit СТ19,бетонконтакт	м2	860	(расход 300г/м2)
6	Ceresit СТ19,бетонконтакт	кг	258	Материал заказчика
7	Штукатуривание фасада по сетке без устройства каркаса улучшенная по маякам	100 м2	3	толщина 1 см
8	Раствор штукатурный М-100	м3	3,06	Материал заказчика
9	Сетка 50x50x4, ВР-1 в картах (1м2-3,76кг)	м2	300	Материал заказчика
10	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,6	расход 300 г/м2
11	Эмаль ПФ-115 синяя (639 м2)	кг	191,7	Материал заказчика
12	Эмаль ПФ-115 белая(147 м2)	кг	44,1	Материал заказчика
13	Эмаль ПФ-115 черная (74 м2)	кг	22,2	Материал заказчика
14	Грунтовка (расход 0,15 г/м2)	кг	129	Материал заказчика
15	Устройство гильз для кабелей и труб диаметром 300 мм	шт	2	
16	Пена монтажная негорючая	шт	2	Материал заказчика
17	Труба металлическая диаметром 300 мм	м	2	Материал заказчика
18	Окраска фасадов акриловыми составами: с крыши краскопультом по подготовленной поверхности за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,8	
19	Эмаль ПФ-115 синяя (80 м2)	кг	24	Материал заказчика
20	Грунтовка (расход 0,15 г/м2)	кг	12	Материал заказчика
Раздел 3. Прочие работы				
21	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м трубчатых для прочих работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	8,6	
22	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	т	10	
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	10	

Материалы

Машины и механизмы

Основные:

Вспомогательные:

Заказчик

Подрядчик

Подрядчик

Составил:

Ст. инженер-строитель Бутаков С.Ю.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Начальник Стро Медов И.И.
 (должность, подпись, расшифровка)