

Сторо

«26» января 2022 г.

Техническое задание
на выполнение работ по

Текущий ремонт на объекте «Здание котельной №1. Инв.№00005246». Цех № 15. Окраска фасада.

Капитальный ремонт на объекте: «Здание корпуса ремонтных служб цеха №3,7». Инв.№ 00005237. Цех №12. Общестроительные работы, ремонт цоколя здания.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание блока складов и РСУ Склад 2,4". Инв.№00005254. Отдел учета и хранения ТМЦ. Ремонт фасада здания в осях В-Ж/1-5

Капитальный ремонт здания очистных сооружений сточных вод. Инв.№00005244. Цех №14. Замена ливневой канализации.

Контактное лицо по всем техническим вопросам: Зам. технического директора по строительству Бирюков Максим Сергеевич, тел. (8442) 66-58-38, E-mail: maksim.birukov@omskcarbon.com

Главный специалист по строительству Левицкий Павел Сергеевич, тел. 8 (937) 560-46-88, E-mail: pavel.levicky@omskcarbon.com

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся: на территории Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ: «15» апреля 2022г.

Дата завершения работ: «31» декабря 2022г.

В. Краткое описание работы:

Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, Н=9 м, наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим - профлист, с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя стен и цоколя, обезжиривание поверхности фасада, окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей, монтаж оконных доборных элементов из оцинкованной стали, замена ливневой канализации (прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб, изготовление и монтаж металлических кронштейнов),

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

Учредительные документы, график выполнения работ, выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе, заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда. Разработанная технологическая карта (ППР)

Работы выполнить в соответствии с:

СТО 0060-2008 КОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ С НЕСУЩИМ КАРКАСОМ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СП 71.13330.2017 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий

Подрядчик предоставляет гарантии на выполненные работы в течение 24 месяцев.

лицензии на осуществление деятельности:

Не требуются

прочие разрешительные документы:

Не требуются

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- состав материально-технической базы, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- наличие специалистов в штате (единица): штукатур маляр, монтажник, подсобный рабочий, сварщик,

сантехник.

- персонал, проводящие работы, должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности и пожарной безопасности.

Технический директор
ВФ ООО «Омсктехуглерод»



Мещеряков Д.А.

Зам. технического директора
по строительству ВФ ООО «Омсктехуглерод»



Бирюков М.С.

Начальник СтрО
ВФ ООО «Омсктехуглерод»



Наумов Н.А.

Главный специалист по строительству
ВФ ООО «Омсктехуглерод»



Левицкий П. С.