

Согласовано:

Заместитель тех. директора по строительству
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" 10 " 01 2019г

Смирнов

Утверждаю

Технический директор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

" 10 " 01 2019г

Дефектная ведомость № 6

Капитальный ремонт нежилого помещения (Склад на ул. Бахтурова, 4 г) Инв. №00008581. Ремонт кровли в осях Е-Л/12-25. ✓

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Кровля								
1	Старение, коробление, отслоение рулонного ковра	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (до 6 слоев)	м2	10 116 ✓	Подрядчик			
2		Разборка покрытия примыканий к парапетам из кровельного материала	м2	634 ✓	Подрядчик			
3	Разрушение, трещины	Разборка выравнивающей цементной стяжки: толщиной 50 мм	м2/м3	3000/150 ✓	Подрядчик			
4		Устройство выравнивающих стяжек толщиной 50мм	м2	3000 ✓	Подрядчик	Раствор М100	м3	153 ✓
5		Приготовление растворов вручную: цементных М100	м3	153 ✓	Подрядчик	Цемент	т	46,5 ✓
						Песок	т	296,2 ✓
6	Разрушение дефлекторов	Изготовление и укладка закладной детали для заделки отверстий в плите покрытия площадью 40,5 м2	т	3,08 ✓	Подрядчик	Лист 10 ст3	т	3,18 ✓
7		Огрунтовка оснований из бетона под кровельный ковер	м2	10 116 ✓	Подрядчик	Праймер битумный Технониколь	кг	3540 ✓

6 мая

Афанасьев

8		Устройство скатной кровли из наплавляемых материалов по битумной мастике: в 2 слоя	м2	10 116 ✓	Подрядчик	Унифлекс ЭКП	м2	11 431 ✓
						Унифлекс ЭПП	м2	11 633 ✓
9		Огрунтовка оснований из бетона под кровельный ковер (примыкания)	м2	634 ✓	Подрядчик	Праймер битумный Технониколь	кг	222 ✓
10		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: 800 мм	м/м2	792/634 ✓	Подрядчик	Унифлекс ЭКП	м2	716 ✓
						Унифлекс ЭПП	м2	729 ✓
						Кровельная рейка 3м	шт	24 ✓
						Дюбель гвоздь 6x80	шт	240 ✓
11		Изготовление и монтаж <u>отливов</u> на парапеты из листовой оцинк. стали (L=720 м, шир.0,5м)	м2	360 ✓	Подрядчик	Лист оцинкованной б=0,7мм	т	2,11 ✓
						Саморез с прессшайбой 4,2x19	шт	2400 ✓
12	Разрушение	Разборка кирпичной кладки (парапеты, деформационные швы)	м3	0,8 ✓	Подрядчик			
13		Устройство кирпичной кладки парапетов, деформационных швов	м3	1,5 ✓	Подрядчик	Кирпич силикатный	шт	462 ✓
						Раствор М100	м3	0,32 ✓
14		Приготовление цементно-песчаного раствора М100	м3	0,32 ✓	Подрядчик	Цемент	т	0,097 ✓
						Песок	т	0,62 ✓
15	Отсутствие нащельника на температурных швах	Изготовление и монтаж <u>нащельников</u> на деформационные швы (L=70 м шир.=600мм h=500мм)	м2	42 ✓	Подрядчик	Лист оцинкованный б=0,7мм	т	0,25 ✓
						Дюбель гвоздь 6x80	шт	200 ✓
16	Деформация, разрушение (коррозия 100%)	Снятие воронок водосточных	1 воронка	25 ✓	Подрядчик			

6 мая

Генеральный директор

17		Установка воронок водосточных	1 воронка	25 ✓	Подрядчик	Воронка пластиковая	шт	25 ✓
18		Погрузка строительного мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы	т	937 ✓	Подрядчик			
19		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 27км	т	937 ✓	Подрядчик			

Раздел 2. Фонари на отм. + 14м (снаружи здания)

20	Разрушение обшивки торцов фонарей	Разборка и установка покрытия фонаря с торца: шифер волнистый	м2	270 ✓	Подрядчик	Асбестоцементные листы	м2	350 ✓
21	Коррозия до 100% и разрушение металлических связей фонарей	Демонтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м, в м/лом	т	30,3 ✓	Подрядчик			
22		Изготовление и монтаж оконных рам стальных при высоте здания 14м:	т	30,3 ✓	Подрядчик	Труба проф. 60x40x4,0	т	19,5 ✓
						Труба проф.40x40x3,0	т	11,7 ✓
						Пена монтажная	шт	300 ✓
23		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	1241 ✓	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021	кг	149 ✓
						Уайт-спирит	кг	24,8 ✓
24		Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1241 ✓	Подрядчик	Эмаль ПФ-115	кг	471 ✓
						Уайт-спирит	кг	24,8 ✓
25	Разрушение, отсутствие стекол в конструкциях фонарей	Облицовка промышленных зданий стальных переплетов стеновым поликарбонатом	м2	2300 ✓	Подрядчик	Поликарбонат 4 мм (лист 2,1x12м)	м2 шт	2500 100 ✓
						Саморез 5,5x38 (шаг200мм)	шт	24 000 ✓
						Термошайба (шаг200мм)	шт	24 000 ✓

26		Изготовление и монтаж отливов по верху фонарей из оцинкованной стали (L=720 м x 0,400 м)	м2	288 ✓	Подрядчик	Лист оцинкованный толщиной 0,7мм	т	1,7 ✓
						Саморез 5,5x38 шаг 300		2500 ✓
27		Погрузка строительного мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы	т	24,3 ✓	Подрядчик			
28		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 27км	т	24,3 ✓	Подрядчик			

Электроды подрядчика

Начальник СтрО



Бирюков М.С.

Начальник отдела хранения готовой продукции



Юданов А.О.


