

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №146/22 в з 9310/21

Наименование проекта: Капитальный ремонт помещений корпуса №81 цеха №4

Инвентарный номер №00.00019607

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Стены				
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,52	
2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	1,3	
3	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,3	
4	Гофрированная труба из ПВХ (серия 9) диаметром 25 мм с протяжкой длиной 25 м 9192525 ДКС	м	130	Материал подрядчика
5	Клипса для крепления гофры 25 мм	шт	216	Материал подрядчика
6	Дюбель-гвоздь 6x60	шт	248	Материал подрядчика
7	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	1,3	
8	Коробка распаячная ПВХ 100x100	шт	8	Материал подрядчика
9	Кабель ВВГнг 3x2,5	м	90	Материал подрядчика
10	Кабель ВВГнг 3x1,5	м	40	Материал подрядчика
11	Смена: розеток	100 шт.	0,05	
12	Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	шт	5	Материал подрядчика
13	Розетка Schneider Electric Blanca двойная с заземлением с защитными шторками с крышкой влагозащищенная IP44 антрацит	шт	5	Материал подрядчика
14	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02	
15	Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	шт	2	Материал подрядчика
16	Выключатель Schneider Electric Blanca одноклавишный с индикацией антрацит	шт	2	Материал подрядчика
17	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,52	
18	Штукатурка цементная готовая в мешках Bergauf Bau Putz Zement , расход 54 кг/м2	кг	2808	Материал подрядчика
19	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,52	
20	Грунтовка Ceresit СТ19, расход 0,5 кг/м2	кг	26	Материал подрядчика
21	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,52	
22	Керамическая плитка настенная Unitle Life Лейла 25x40 см	м2	53,04	Материал подрядчика
23	Клей плиточный Ceresit CM 14, расход 6,5кг/м2	кг	338	Материал подрядчика
24	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 (графит) расход 0,2 кг/м2	кг	10,4	Материал подрядчика
25	Установка радиаторных решеток	100 шт. изделий	0,01	
26	Решетка ПВХ радиаторная коричневая 1200x600	шт	1	Материал подрядчика
Пол.				
27	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,16	
28	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм	100 м2 стяжки	0,16	толщина до 20мм
29	Грунтовка Ceresit СТ19 10 л, расход 0,5 кг/м2	кг	8	Материал подрядчика
30	Наливной пол Unis Горизонт 20 кг, расход 34 кг/м2 при толщине до 20мм	кг	544	Материал подрядчика
31	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,16	
32	Керамогранит Cersanit Motley темно-серый 29,8x29,8 см	м ²	16,32	Материал подрядчика
33	Клей плиточный Ceresit CM 14, расход 6,5кг/м2	кг	104	Материал подрядчика
34	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 (графит) расход 0,2кг/м2	кг	3,2	Материал подрядчика
35	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,2 кг/м2	кг	3,2	Материал подрядчика
Потолок.				
36	Демонтаж ПВХ панелей с разбором каркаса	100 м2	0,16	
37	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,16	
38	Профиль 3,7м белый Т-24	шт	4	Материал подрядчика
39	Профиль 0,6м белый Т-24	шт	16	Материал подрядчика
40	Профиль 1,2м белый Т-24	шт	16	Материал подрядчика
41	Угол белый 19x24мм белый 3 м	шт	8	Материал подрядчика
42	Европодвес 300мм	шт	20	Материал подрядчика

43	Плита потолочная "Байкал" 600х600х12мм	м2	19,5	Материал подрядчика
44	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 6	100 шт.	0,04	
45	Клемма WAGO2273-248 8-пров 0,5-2,5мм2 24А 450V с пастой	шт	72	Материал подрядчика
46	Светильник светодиодный Ledel L-office 32 пластиковый корпус	шт	4	Материал подрядчика
Двери и окна				
47	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,036	
48	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,01	при толщине до 50мм
49	Штукатурка цементная готовая в мешках Bergauf Bau Putz Zement 25 кг, расход 90кг/м2	кг	90	Материал подрядчика
50	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,01	
51	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,2 кг/м2	кг	0,2	Материал подрядчика
52	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	
53	Шпатлевка финишная фасадная 2кг/м2	кг	2	Материал подрядчика
54	Краска водо-эмульсионная белая, расход 0,4кг/м2	кг	0,4	Материал подрядчика
Прочие работы				
55	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2	
56	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: 1 класс груза	1 т груза	2	

Материалы

Основные: _____ Подрядчик
 Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы(в т.ч. внутрипостроечный транспорт)

_____ Подрядчик

Составил: Вед. спец. по стр-ву _____ Бутаков С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО _____ Поздняков С.В.

(должность, подпись, расшифровка)