

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОПН ООО "Омсктехуглерод"

С.Е. Лосев

" " " 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ремонт с.п. 45 кап. ремонт ж.д. переезда пути № 11

1	2	3	4	5	6
	Раздел Ремонт стрелочного перевода				
1	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 1840	1 км пути	0,031		
2	Копание ям вручную для стоек и столбов глубиной до 0,7 м.	100 м3 грунта	0,08892		
3	Разборка стрелочных переводов	1 компл.	1		
4	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов на деревянных брусках тип. Р65 марка 1/9	1 стрелочны й перевод	1		
5	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1000 м3 балласта в призме	0,059829		
6	Выправка стрелочного перевода на деревянных брусках, балласт щебеночный, марка перевода 1/9	1 стрелочны й перевод	1		
7	Разборка грунта с перемещением до 10 м. бульдозерами	1000 м3 балласта грунта	0,13		
8	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя	1 т груза	204, 324		
9	Перевозка грузов самосвалами грузопод. 10 т. на расстояние до 10 км.	1 т груза	204,324		
10	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов Р 65, длина рельсов 12,5 м, число шпал 1840	1 км пути	0, 031		
11	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1000 м3 балласта в призме	0, 025641		
12	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1 км пути	0,031		
	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА				
13	Щебень фр. 20 - 40 мм.	м3	100		
	Раздел Ремонт преерезда				
14	Разборка асфальтовых покрытий	100 м2	0,72		
15	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 1840	1 км пути	0,012		
16	Разбока грунта с перемещением до 10 м бульдозерами	1000 м3 балласта грунта	0,03		
17	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя	1 т груза	43, 2		
18	Перевозка грузов самосвалами грузопод. 10 т. на расстояние до 10 км.	1 т груза	43, 2		

1	2	3	4	5	6
19	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов Р 65, длина рельсов 12,5 м, число шпал 1840	1 км пути	0, 012		
20	Передвижка пути до 2м, балласт щебеночный	1 км пути	0, 07		
21	Рельсы железнодорожные Р65 повт. исп.	тн.	1,622		
22	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1000 м3 балласта в призме	0, 059829		
23	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1 км пути	0,082		
	Устройство асфальтового покрытия				
24	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	1,32		
	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА				
25	Песок природный	м3	1, 584		
26	Устройство переездов с настилом из ж.б. плит через один ж.д. путь шпалы деревянные ширина переезда 10 м.	1 переезд	1		
	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА				
27	Плита дорожная(2000*1000*140)	шт	6		
28	Плита дорожная(2000*500*140)	шт.	12		
29	Деревянный брус (150*150*6000)	шт.	4		
30	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтных смесей	1000 м2	0, 072		
	Материалы Заказчика				
31	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	10,354		

Ведомость объемов работ составлена на основании опыта выполнения работ по ремонту ж.д. путей в предыдущие периоды проведения летних работ

Начальник ОРПС



С.С. Крылов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОПП ООО "Омсктехуглерод"

С.Е. Лосев

" " " 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Выправка ж.д. пути №№ 20, 21 выправка с.п. № 26

1	2	3	4	5	6
	Раздел Выправка ж.д. пути № 20, с.п. № 26				
1	Выправка стрелочного перевода на деревянных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода 1/9	1 стрелочный перевод	1		
2	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1000 м3 балласта в призме	0,018057		
3	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1 км пути	0,05		
4	Перевозка грузов самосвалами грузопод. 10 т. на расстояние до 10 км.	1 т груза	42,6		
5	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя	1 т груза	42,6		
	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА				
6	Щебень фр. 20 - 40 мм.	м3	30		
	Раздел выправка ж.д. пути № 21				
7	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1 км пути	0,07		
8	Передвижка пути до 2м, балласт щебеночный	1 км пути	0,07		
	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА				
9	Щебень фр. 20 - 40 мм.	м3	20		

Ведомость объемов работ составлена на основании опыта выполнения работ по ремонту ж.д. путей в предыдущие периоды проведения летних работ

Начальник ОРПС

С.С. Крылов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОРПС ООО "Омсктехуглерод"

С.Е. Лосев

" " 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Выправка с.п. 8, 36

1	2	3	4	5	6
	Раздел Выправка стрелочных переводов 8, 36				
1	Выправка стрелочного перевода на деревянных брусках, балласт щебеночный, марка перевода 1/9	1 стрелочный перевод	2		
2	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1000 м3 балласта в призме	0,012821		
3	Перевозка грузов самосвалами грузопод. 10 т. на расстояние до 10 км.	1 т груза	21,3		
4	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя	1 т груза	21,3		
	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА				
5	Щебень фр. 20 - 40 мм.	м3	15		

Ведомость объемов работ составлена на основании опыта выполнения работ по ремонту ж.д. путей в предыдущие периоды проведения летних работ

Начальник ОРПС


С.С. Крылов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОРПС ООО "Омсктехуглерод"

С.Е. Лосев

" " 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Выправка ж.д. пути № 32

1	2	3	4	5	6
	Раздел Выправка ж.д. пути 32				
1	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1000 м3 балласта в призме	0, 17094		
2	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1 км пути	0, 2892		
3	Перевозка грузов самосвалами грузопод. 10 т. на расстояние до 10 км.	1 т груза	284		
4	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя	1 т груза	284		
	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА				
5	Щебень фр. 20 - 40 мм.	м3	200		

Ведомость объемов работ составлена на основании опыта выполнения работ по ремонту ж.д. путей в предыдущие периоды проведения летних работ

Начальник ОРПС

 С.С. Крылов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОРП ООО "Омсктехуглерод"

С.Е. Лосев

" " 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Выправка ж.д. пути № 4

1	2	3	4	5	6
	Раздел Выправка ж.д. пути 4				
1	Копание ям вручную для стоек и столбов глубиной до 0,7 м.	100 м3 грунта	0, 25116		
2	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя	1 т груза	177, 2		
3	Перевозка грузов самосвалами грузопод. 10 т. на расстояние до 10 км.	1 т груза	177, 2		
4	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1000 м3 балласта в призме	0, 119658		
5	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1 км пути	0, 0875		
	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА				
6	Щебень фр. 20 - 40 мм.	м3	140		

Ведомость объемов работ составлена на основании опыта выполнения работ по ремонту ж.д. путей в предыдущие периоды проведения летних работ

Начальник ОРПС

 С.С. Крылов