

Техническое задание

на выполнение работ по устройству фундаментов под реактор №322 в цехе №3 и реактор №221 в цехе №2, расположенных на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20.

1 Контактное лицо по организационным вопросам: руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна, тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по всем техническим вопросам: ведущий инженер-строитель Бутаков Сергей Юрьевич, тел. (3812) 91-01-34, sergey.butakov@omskcarbon.com

2 Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту (условия) выполнения работ:

Расположение - на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: город Омск, ул. Барабинская 20, Цех №2 корпус №119 2 тех поток и Цех №3 корпус №77 2 тех поток. Оба цеха действующие, с работающим вблизи оборудованием и техническими трубопроводами и кабельными эстакадами. Устройство фундаментов производится на открытых площадках.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

- **Фундаменты реактора №221** – Дата начала работ 1 декабря 2020г. Дата завершения работ – 30 июня 2021г.
- **Фундаменты реактора №322** – Дата начала работ 1 декабря 2020г. Дата завершения работ – 30 июня 2021г.

В. Краткое описание работы:

- **Фундамент реактора №221** – демонтаж бетонных полов с резкой алмазными дисками, демонтаж асфальтобетонного покрытия, разработка грунта, устройство буронабивных свай, устройство щебеночного основания под фундаменты, устройство сопряжения со старыми фундаментами, установка закладных деталей и анкерных болтов, армирование фундаментов, устройство фундаментов, обмазочная гидроизоляция фундамента, восстановление благоустройства (дорожное покрытие), погрузка и вывоз грунта и строительного мусора с утилизацией.

- **Фундамент реактора №322** – демонтаж асфальтобетонного покрытия с резкой алмазными дисками, разработка грунта, укрепление откосов котлована, устройство буронабивных свай, устройство щебеночного основания под фундаменты, устройство сопряжения со старыми фундаментами, установка закладных деталей и анкерных болтов, армирование фундаментов, устройство фундаментов, обмазочная гидроизоляция фундамента, восстановление благоустройства (дорожное покрытие), погрузка и вывоз грунта и строительного мусора с утилизацией.

Г. Обеспечение материалами. Работы выполняются с применением основных материалов заказчика и вспомогательных материалов подрядчика. Механизмы и оборудования подрядчика.

Д. Работы выполняются в соответствии с СП 48.13330.2011, СП 45.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 63.13330.2012, ГОСТ 7473-10, ГОСТ 10181-2014. Исполнительная документация ведется в соответствии с РД-11-02-2006. Состав исполнительной документации:

- Общий журнал работ;
- Акты на скрытые работы;
- Журнал бетонных работ с температурными листами;
- Результаты испытаний образцов бетона;
- Исполнительные схемы.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

1. Выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе.
2. Учредительные документы организации (Свидетельство о государственной регистрации контрагента; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда и т.д.).
3. Для выполнения работ необходима разработка и согласование технологических карт.

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

1. Наличие необходимого оборудования, механизмов и средств индивидуальной защиты для производства монтажных работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

1. Сварщики
2. Монтажники
3. Плотники-бетонщики
4. Оператор прогревочной станции (электрик).

Приложение:

- 1) Реактор №221 : 21727.00.000 СБ «Свая Сбн-300-3»
21620АС лист 1 «Схема расположения»
21620АС лист 2
- 2) Реактор №332 : 21704.00.000 СБ «Свая Сбн-400-8»
21673.00.000 АС лист 1 И1
21673.00.000 АС лист 2 И1

Начальник строительного отдела



Мёдов И.И.

Технический директор



Дмитриев А.М.

Наименование работы	Организации, ранее выполнявшие подобные виды работ и потенциальные претенденты	Адрес и контактный телефон
1	2	3
<p align="center"><u>Устройство фундаментов №№ 322 и 221</u></p>	<p><u>ООО «Производственно-строительная компания»</u></p>	<p>г. Новосибирск, ул. Линейная, 114а, тел./факс +7 (383) 289-99-41 эл. почта: psk-nsk@yandex.ru gs-avto@rambler.ru 8-983-529-51-56</p>
	<p>ООО «Сибпроект-55»</p>	<p>г. Омск, пр. Губкина дом 7, тел./факс 8 (3812) 384-990, e-mail: sibpro@inbox.ru</p>
	<p>ООО НПО «Глобал ГИС»</p>	<p>г. Омск, ул. Новоалександровская, дом 231 Фактический адрес: г. Омск, ул. Красных Зорь, д.67 офис 303 тел./факс (3812) 37-76-93, 8-904-329-37-25 эл. почта: 2lobal2is55@2mail.com a.s.v.777@mail.ru</p>
	<p>ООО «Стройкомплект»</p>	<p>г. Омск, ул. 1-я Железнодорожная 40/1, тел./факс 8 (3812) 46-60-03, e-mail: stroikomplekt@list.ru</p>
	<p><u>ООО «Стройсити»</u></p>	<p>г. Омск, проспект Губкина 1, тел./факс 8 (3812) 69-09-42, 69-08-21 e-mail: info@stroycityomsk.ru</p>
	<p><u>ООО "СПС" Омск</u></p>	<p>г.Омск Адрес: 644013, Каховская 3/2, +7(3812)404324, +7(3812)386110, +7 962 0587144 mail: ooo.sps55@yandex.ru</p>

Ведущий инженер строитель



Бутаков С.Ю.