

СРС

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

" " 2023г.

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

" " 2023г.

Дефектная ведомость № 151

Капитальный ремонт на объекте : " Здание корпуса улавливания с диспетчерской № 1. Инв№ 00005248." Цех № 1. Ремонт комнаты приема пищи

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Раздел 1. Комната приема пищи								
1	физический износ	Разборка покрытий полов: из линолеума (в строительные отходы 0,103 тн)	м2	34,2	Подрядчик			
2		Покрытие поверхностей бетоноконтактом за 1 раз полов	м2	34,2	Подрядчик	Бетоноконтакт Церезит СТ19	кг	7
3		Приготовление цементно-песчаного М200 раствора	м3	1	Подрядчик	Песок	тн	1,8
						Цемент М-500	тн	0,5
4		Устройство стяжек: бетонных толщиной 30 мм (приготовление пункт № 3)	м2	34,2	Подрядчик	Раствор цементный М200	м3	1
5		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (полы)	м2	34,2	Подрядчик	Керамогранит Монблан 400x400x8мм коричнево-серый	шт	222
							м2	35,5
						Клей для плитки Ceresit CM 11 25кг	кг	410
						Крестики для кафеля 2,5мм	шт	513

						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-к	кг	10,26
6	Разрушение , отслоение окрасочного и штукатурного слоя стен	Облицовка стен по системе "КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С623): двумя слоями с дверным проемом с грунтовкой	м2	22,88	Подрядчик	Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	51,5
						Подвес прямой для ПП-профиля 60*27	шт	108
						Шуруп с дюбелем 6x60 с дюбелем	шт	216
						Шуруп 3,5*25мм	шт	181
						Шуруп 3,5*35мм	шт	422
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	3,4
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм	м	20
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	м	54
						Бруски деревянные	м	8,5
						Дюбель с шурупом 6*35мм	шт	34
						Шуруп с дюбелем 6x60 с дюбелем	шт	428
						Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	102,7

7	Разрушение , отслоение окрасочного и штукатурного слоя стен	Облицовка стен по системе "КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С623): двумя слоями без проема с грунтовкой	м2	45,65	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	6,8
						Шуруп 3,5*25мм	шт	360
						Шуруп 3,5*35мм	шт	842
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм	м	39
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	м	107
						Подвес прямой для ПП-профиля 60*27	шт	214
						Дюбель с шурупом 6*35мм	шт	68
8		Гладкая облицовка стен , столбов , пилястр и откосов (без карнизных , плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей : по кирпичу и бетону	м2	68,53	Подрядчик	Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	шт м2	388 69,84
						Крестики для кафеля 2,5мм	шт	1028
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2- кг СЕ 33	кг	20,6
						Клей для плитки Ceresit CM 11 25кг	кг	445
						Плита потолочная кассетная 600x600мм алюминиевая с перф. белая	шт	93
						Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (3,6м)	шт	8

9	Разрушение, отслоение окрасочного и штукатурного слоя потолков	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	34,2	Подрядчик	Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (1,2)	штг	48
						Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (0,6м)	штг	48
						Подвес "Альфа" в комплекте	штг	24
						ЛЮМСВЕТ Уголок периметральный 24х19мм белый сталь 3м	штг	9
						Анкер-клин 6х60	штг	24
10	Разрушение, отслоение окрасочного и штукатурного слоя откосов	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами-откосы	м2	0,8	Подрядчик	Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500х1200х12,5 мм	м2	1
						Дюбель с шурупом 6/35 мм	штг	2
						Профиль КНАУФ ПП 60х27х0,6 3 м усиленный стоечный	м	2
						Профиль направляющий ПН 27х28 3000х0,4мм	м	1
						Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм	штг	15
						Плитка настенная Элегия 300х600 верх люкс	штг м2	5 0,9

11		Гладкая облицовка стен , столбов , пилястр и откосов (без карнизных , плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей : по кирпичу и бетону	м2	0,8	Подрядчик	Крестики для кафеля 2,5мм	шт	12
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг CE 33	кг	0,24
						Клей для плитки Ceresit CM 11 25кг	кг	5
Раздел 2. Электромонтажные работы								
12	Физический износ	Смена : светильник в подвесных потолка (демонтаж в строительные отходы)	шт	3	Подрядчик	Светильник Армстронг 595*595	шт	3
13	Физический износ	Смена : выключателей (демонтаж в строительные отходы)	шт	1	Подрядчик	Выключатель 1 клавишный	шт	1
14	Физический износ	Смена: розеток (демонтаж в строительные отходы)	шт	2	Подрядчик	Розетка двойная скрытого монтажа	шт	2
						Установочная коробка двухместная	шт	2
15		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную и монтаж трубы с кабелем, сечение кабеля до 6 мм2	м	2	Подрядчик	Труба гофрированная ф20	м	2
						Кабель ВВГ ПГ 3*2,5	м	2
16		Розетка штепсельная : утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	Подрядчик	Розетка двойная скрытого монтажа	шт	1
						Установочная коробка двухместная	шт	1

17		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную и монтаж трубы с кабелем, сечение кабеля до 6 мм ²	м	1	Подрядчик	Труба гофрированная ф20	м	1
						Кабель ВВГ НГ 3*2,5	м	1
Раздел 3. Прочие работы								
18		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного в ручную (пункт № 1)	тн	0,103	Подрядчик			
19		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км	тн	0,103	Цех № 20			

Составил: Специалист по строительству



Цыбель Н.В.

Должность: Начальник СтрО



Наумов Н.А.