


Утверждаю
 Руководитель проектов
 ООО "Омсктехуглерод"
 Доверенность №
 2021г. 

Ведомость объемов работ №9436/21
 на "Строительство склада готовой продукции". Конструкции металлические.

Инвестиционный проект: №4.1.3/15 "Строительство Логистического центра"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.по смете	Примечание
1	2	3	4	5
1	Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	103,976	
2	Готовые изделия от завода изготовителя	т	103,976	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
3	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0042	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
4	Монтаж фахверка	1 т конструкций	108,37	
5	Готовые изделия от завода изготовителя	т	108,37	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
6	Монтаж балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т	1 т конструкций	77,306	
7	Готовые изделия от завода изготовителя	т	77,306	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
8	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,2165	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
9	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	170,0	
10	Готовые изделия от завода изготовителя	т	170,0	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
11	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,510	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
12	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	1 т конструкций	172,08	
13	Готовые изделия от завода изготовителя	т	172,08	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем

1	2	3	4	5
14	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,3270	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
15	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	181,744	
16	Готовые изделия от завода изготовителя	т	181,744	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
17	Болты с гайками и шайбами строительные	т	3,817	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
18	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	4,11	
19	Готовые изделия от завода изготовителя	т	4,11	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
20	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	0,22	
21	Готовые изделия от завода изготовителя	т	0,22	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций.

Материалы

Основные: Заказчик


Вспомогательные: Подрядчик

Машины и механизмы:

Подрядчик

Составил: Ведущий инженер-строитель

(должность, подпись, расшифровка)

 Карейва А.Г.

Проверил: Руководитель проектов

(должность, подпись, расшифровка)

Зубов С.А.