

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование проекта: Капитальный ремонт корпус № 21 - крыльцо центрального входа
Инвентарный номер №00.00019608

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1 Крыльцо				
<i>Демонтажные работы.</i>				
1	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,25	
2	Очистка от клея	100 м2 перетертой поверхности	0,25	
<i>Пол. Монтажные работы.</i>				
3	Устройство наливного пола	100 м2 стяжки	0,33	толщина 0,02 м расход 25 кг/м2
4	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс	кг	825,00	Материал заказчика
5	Грунтовка универсальная (расход 0,15 кг на 1 м2)	кг	4,95	Материал заказчика
6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытий	0,3	
7	Клей плиточный Ceresit CM 16	кг	105	Материал заказчика
8	Плитка керамическая для крыльца 300x300	м2	20	Материал заказчика
9	Ступень фронтальная, (фасонная, не скользящая)	м2	10	Материал заказчика
10	Грунтовка универсальная (расход 0,15 кг на 1 м2)	кг	3,75	Материал заказчика
11	Затирка Ceresit	кг	9	Материал заказчика
Раздел 3 Прочие расходы				
12	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	5	Материал заказчика
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза	т	5	Материал заказчика
Материалы		Основные:		Заказчик
Машины и механизмы		Вспомогательные:		Подрядчик
				Подрядчик
Составил:		Ст. инженер-строитель		Бутиков С.Ю.
		(должность, подпись, расшифровка)		
Проверил:		Начальник СтрО		Мёдов И.И.
		(должность, подпись, расшифровка)		