

Утверждаю
Технический директор


С.В. Лутовинов

« » 2022г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 37

Капитальный ремонт ЦНТУ №1 технологического потока №1 отделения улавливания. Фильтр рукавный ФР-1200 (тепловая изоляция) (Инв. № К00001561)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал (Заказчика)	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фильтр рукавный ФР-1200 тех. потока №1 поз.Х1-Б (Инв. № К00001561)								
1.	Демонтаж в металлолом покрытия изоляции сталь оцинкованная весом 43 кг. на высоте от +1,8 м до +5,7м.	м ²	10,6	Подрядчик				
2.	Демонтаж, с последующей утилизацией, тепловой изоляции на высоте от +1,8 м до +5,7м.	м ²	10,6	Подрядчик				
3.	Демонтаж в металлолом покрытия изоляции сталь оцинкованная весом 113 кг. на высоте +10м.	м ²	28	Подрядчик				
4.	Демонтаж, с последующей утилизацией, тепловой изоляции на высоте +10м.	м ²	28	Подрядчик				
5.	Демонтаж в металлолом покрытия изоляции сталь оцинкованная весом 98 кг. на высоте от +5,7м до +10м.	м ²	24,23	Подрядчик				
6.	Демонтаж, с последующей утилизацией, тепловой изоляции на высоте от +5,7м до +10м.	м ²	24,23	Подрядчик				

Капитальный ремонт ЦПТУ №1 технологического потока №1 отделения улавливания. Фильтр рукавный ФР-1200 (тепловая изоляция) (Инв. № К00001561)


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал (Заказчик)	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Тепловая изоляция конуса бункера фильтра ФР-1200 1 шт. пакетами минерал ватными прошивными в 2 слоя на высоте от +1,8 м до +5,7 м.	м ³	1,48	Подрядчик	Пакеты минераловатные прошивные марки ППТ2-100 толщиной 80 мм СТВ 1273-2001	м ³	1,7	
8.	Установка и разборка инвентарных стоечных лесов на высоту +4,5 м.	м ²	19,6 м ² верт. проекц	Подрядчик				
9.	Тепловая изоляция стенки кабины фильтра ФР-1200 1 шт. пакетами минерал ватными прошивными в 2 слоя на высоте от +5,7 м до +10 м	м ³	3,4	Подрядчик	Пакеты минераловатные прошивные марки ППТ2-100 толщиной 80 мм СТВ 1273-2001	м ³	3,88	
10.	Установка и разборка инвентарных стоечных лесов на высоту +4,5 м.	м ²	23,7 м ² верт. проекц	Подрядчик				
11.	Тепловая изоляция крыши кабины фильтра ФР-1200 1 шт. пакетами минерал ватными прошивными в 2 слоя на высоте от +5,7 м до +10 м	м ³	3,9	Подрядчик	Пакеты минераловатные прошивные марки ППТ2-100 толщиной 80 мм СТВ 1273-2001	м ³	4,48	
12.	Покрытие поверхности изоляции крыши кабины фильтра ФР-1200 1 шт. сталью оцинкованной на высоте +10 м	м ²	28	Подрядчик	Лист 0,8 мм из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80 S=34,16 м ²	т.	0,221	

Капитальный ремонт ЦПТУ №1 технологического потока №1 отделения улавливания. Фильтр рукавный ФР-1200
(тепловая изоляция) (Инв. № К00001561)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал (Заказчика)	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Покрытие поверхности изоляции стенки кабины фильтра ФР-1200 1 шт. сталью оцинкованной на высоте от +5,7 м до +10 м	м ²	24,23	Подрядчик	Лист 0,8 мм из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80 S=29,56 м ²	т.	0,191	
14.	Покрытие поверхности изоляции конуса бункера фильтра ФР-1200 1 шт. сталью оцинкованной на высоте от +1,8 м до +5,7 м.	м ²	10,6	Подрядчик	Лист 0,8 мм из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80 S=12,93 м ²	т.	0,084	

Согласовано:

Начальник ЦПТУ №1


Д.М. Алехин


Мастер ЦПТУ №1


Е.Д. Гелман

Главный механик


Ю.Н. Телятников

Зам. Главного механика


И.В. Чертов