

Утверждаю  
 Директор Волгоградского филиала  
 ООО "Омсктехуглерод"  
 Барадушко С.И.  
 " 18 " 07 2018 г.

**Ведомость объемов работ № 078**

Создание технологического потока № 3 по производству технического углерода.

Установка подачи воздуха среднего давления №1. Фундаменты.

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.	
корпус 3/13								
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 2.	м <sup>3</sup>	32	Подрядная организация				
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 17 км	т.	56	Подрядная организация				
3	Устройство основания под фундаменты: песчаного.	м <sup>3</sup>	25,6	Подрядная организация	песок	м <sup>3</sup>	30,7	
4	Устройство основания под фундаменты: щебеночного.	м <sup>3</sup>	6,4	Подрядная организация	щебень 20-40 мм	м <sup>3</sup>	8,32	
5	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских с устройством сеток и каркасом сварных плоских.	м <sup>3</sup>	6,400	Подрядная организация	бетон класс В20, F100, W4 (M250)	м <sup>3</sup>	6,5	
					Арматура АIII (А400) Ø12 мм		т.	0,585
					Арматура АIII (А400) Ø8 мм		т.	0,07
					Арматура АIII (А400) Ø10 мм		т.	0,047
					Проволока вязальная Точ 1,2 мм		кг	7,7
6	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	м <sup>2</sup>	4,800	Подрядная организация	праймер битумный мастика битумная	кг.	1,2 11,5	

Примечание: пропан и кислород - материал подрядчика.

Руководитель проектов

Сухих А.А.

Ведущий инженер-строитель

Шалюпа К.Н.