

Согласовано:
 Главный механик
 Волгоградского филиала
 ООО «Омсктехуглерод»
 А.А.Кудряшев ✓
 «19» 05 2021г.

0288
 Утверждаю:
 Технический директор
 Волгоградского филиала
 ООО «Омсктехуглерод»
 А.А.Афанасьев ✓
 «19» 05 2021г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 23

Создание объекта «Реактор №42». Изоляция технологических трубопроводов ✓

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Изоляция матами минераловатными трубопровода ХОВ ф89мм длиной 6м, на открытой площадке. Толщина изоляционного слоя в конструкции 65мм. ✓	м3 ✓	0,19 ✓	Подрядчик	Маты МП-75 толщ.80мм ✓ Проволока 1,6мм ОЧ ✓	м3 ✓ кг ✓	0,23 ✓ 0,23 ✓
2.	Покрытие листом оцинкованным изоляции трубопровода ХОВ ф89мм длиной 6м, на открытой площадке. ✓	м2 ✓	4,13 ✓	Подрядчик	Лист оц 0.55x1250x2500 ✓ Саморез	т ✓ шт ✓	0,022 ✓ 50 ✓
3.	Изоляция матами минераловатными трубопровода (линия 2) ф57мм длиной 56,03м, на открытой площадке, на высоте 3м. Толщина изоляционного слоя в конструкции 65мм. ✓	м3 ✓	1,4 ✓	Подрядчик	Маты МП-75 толщ.80мм ✓ Проволока 1,6мм ОЧ ✓	м3 ✓ кг ✓	1,74 ✓ 1,68 ✓
4.	Покрытие листом оцинкованным изоляции трубопровода (линия 2) ф57мм длиной 56,03м, на открытой площадке, на высоте 3м. ✓	м2 ✓	32,92 ✓	Подрядчик	Лист оц 0.55x1250x2500 ✓ Саморез ✓	т ✓ шт ✓	0,177 ✓ 400 ✓
5.	Изоляция матами минераловатными трубопровода (линия 2) ф32мм длиной 2,23м, на открытой площадке. Толщина изоляционного слоя в конструкции 65мм. ✓	м3 ✓	0,04 ✓	Подрядчик	Маты МП-75 толщ.80мм ✓ Проволока 1,6мм ОЧ ✓	м3 ✓ кг ✓	0,05 ✓ 0,05 ✓

6/19

1

✓ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 23
Создание объекта «Реактор №42». Изоляция технологических трубопроводов.

6.	Покрытие листом оцинкованным изоляции трубопровода (линия 2) ф32мм длиной 2,23м, на открытой площадке. ✓	м2 ✓	1,13 ✓	Подрядчик	Лист оц 0.55x1250x2500 ✓ Саморез ✓	т ✓ шт ✓	0,006 ✓ 14 ✓
7.	Изоляция матами минераловатными трубопровода (линия 2 8м, линия 1 11,4м) ф25мм длиной 19,4м, на открытой площадке. Толщина изоляционного слоя в конструкции 65мм.	м3 ✓	0,36 ✓	Подрядчик	Маты МП-75 толщ.80мм ✓ Проволока 1,6мм ОЧ ✓	м3 ✓ кг ✓	0,44 ✓ 0,43 ✓
8.	Покрытие листом оцинкованным изоляции трубопровода (линия 2 8м, линия 1 11,4м) ф25мм длиной 19,4м, на открытой площадке.	м2 ✓	9,45 ✓	Подрядчик	Лист оц 0.55x1250x2500 ✓ Саморез ✓	т ✓ шт ✓	0,051 ✓ 115 ✓
9.	Изоляция матами минераловатными трубопровода (линия 3) ф57мм длиной 65,29м на открытой площадке. Толщина изоляционного слоя в конструкции 65мм.	м3 ✓	1,63 ✓	Подрядчик	Маты МП-75 толщ.80мм ✓ Проволока 1,6мм ОЧ ✓	м3 ✓ кг ✓	2,02 ✓ 1,95 ✓
10.	Покрытие листом оцинкованным изоляции трубопровода (линия 3) ф57мм длиной 65,29м на открытой площадке.	м2 ✓	38,36 ✓	Подрядчик	Лист оц 0.55x1250x2500 ✓ Саморез ✓	т ✓ шт ✓	0,206 ✓ 466 ✓
11.	Изоляция матами минераловатными трубопровода (линия 5) ф57мм длиной 93,7м на открытой площадке. На высоте 3м. Толщина изоляционного слоя в конструкции 65мм.	м3 ✓	2,33 ✓	Подрядчик	Маты МП-75 толщ.80мм ✓ Проволока 1,6мм ОЧ ✓	м3 ✓ кг ✓	2,89 ✓ 2,80 ✓
12.	Покрытие листом оцинкованным изоляции трубопровода (линия 5) ф57мм длиной 93,7м на открытой площадке. На высоте 3м.	м2 ✓	55,05 ✓	Подрядчик	Лист оц 0.55x1250x2500 ✓ Саморез ✓	т ✓ шт ✓	0,295 ✓ 668 ✓
13.	Изоляция матами минераловатными трубопровода (линия 6) ф57мм длиной 9,1м на открытой площадке. Толщина изоляционного слоя в конструкции 65мм.	м3 ✓	0,23 ✓	Подрядчик	Маты МП-75 толщ.80мм ✓ Проволока 1,6мм ОЧ ✓	м3 ✓ кг ✓	0,28 ✓ 0,27 ✓

6/19

2


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 23
 Создание объекта «Реактор №42». Изоляция технологических трубопроводов.

14.	Покрытие листом оцинкованным изоляции трубопровода (линия 6) ф57мм длиной 9,1м на открытой площадке.	м2	5,35	Подрядчик	Лист оц 0.55x1250x2500 Саморез	т шт	0,029 65
15.	Изоляция матами минераловатными трубопровода (линия 10 37,1м; линия 11 44,6м) ф89мм 81.7м На высоте 3м. Толщина изоляционного слоя в конструкции 65мм.	м3	2,57	Подрядчик	Маты МП-75 толщ.80мм Проволока 1,6мм ОЧ	м3 кг	3,19 3,08
16.	Покрытие листом оцинкованным изоляции трубопровода (линия 10 37,1м; линия 11 44,6м) ф89мм 81.7м на открытой площадке. На высоте 3м.	м2	56,21	Подрядчик	Лист оц 0.55x1250x2500 Саморез	т шт	0,302 683
17.	Установка и разборка трубчатых лесов для изоляции трубопровода ф57мм линии 2, Н=3м, на открытой площадке	м2 верт. проекции	168	Подрядчик			
18.	Установка и разборка трубчатых лесов для изоляции трубопровода ф57мм линии 5, Н=3м, на открытой площадке	м2 верт. проекции	281	Подрядчик			
19.	Установка и разборка трубчатых лесов для изоляции трубопровода ф89мм линии 10, Н=3м на открытой площадке	м2 верт. проекции	111	Подрядчик			
20.	Установка и разборка трубчатых лесов для изоляции трубопровода ф89мм линии 11, Н=3м на открытой площадке	м2 верт. проекции	134	Подрядчик			
При производстве всех работ, указанных в данной ведомости объемов работ используется материал заказчика.							

Заместитель главного механика по техническому перевооружению  И.А. Гуляс «19» 05 2021г.

Начальник ТО  Баев Д.П. «19» 05 2021г.

6/19

