

Ведомость объемов работ № 8015

Наименование проекта: Капитальный ремонт спортивного зала СОШ №83

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
<b>Раздел 1. Основной зал</b>				
1	Отбивка штукатурки с поверхности стен и потолков кирпичных	100 м2	3,84	
2	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	7,68	
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	7,68	
4	<b>Грунтовка универсальная (расход 1 м2 - 180 гр) 1 шт = 10 кг</b>	<b>шт</b>	<b>13,8</b>	<b>материал подрядчика</b>
5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворимых смесей	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,84	толщина до 2 см
6	<b>Штукатурка волма 30 кг</b>	<b>шт</b>	<b>115</b>	<b>материал подрядчика</b>
7	Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциям стен подготовленных под покраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,68	
8	<b>Шпаклевка волма 30 кг</b>	<b>шт</b>	<b>125</b>	<b>материал подрядчика</b>
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	7,68	
10	<b>Грунтовка универсальная (расход 1 м2 - 180 гр) 1 шт = 10 кг</b>	<b>шт</b>	<b>13,8</b>	<b>материал подрядчика</b>
11	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под покраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,68	
12	<b>Краска моющаяся для стен и потолков Профи синяя (расход 1м2 - 350гр)</b>	<b>кг</b>	<b>268</b>	<b>материал подрядчика</b>
13	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0622	2 шт
14	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,0622	
15	<b>Дверь деревянная двухстворчатая с коробкой, обналичниками и фурнитурой в комплекте размером 2,22x1,4 по полотну</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>материал подрядчика</b>
<b>Раздел 2. Прочее</b>				
16	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 8 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7,68	
17	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	7	
18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	7	

Материалы

Основные:

Подрядчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил:

Гл. спец-т по стр-ву

Терещук А.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Начальник СО

Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)