

Руководитель проектов
 ООО «Смектехуглерод»
 Мошкин О.С.
 «21» 03 2023г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 119/23

Строительство технологического потока №3 цеха № 1. Отделение доулавливания. Оборудование

Наименование проекта: № 2.1.11/17 "Строительство технологического потока №3 цеха № 1"

Основание: Проект №21-985-ТХ "Создание технологического потока 60/3 по производству технического углерода"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1 Монтаж оборудования отделения доулавливания				
1	Монтаж оборудования на открытой площадке дымососа одностороннего всасывания, весом 2,7 тн, производительность 19277 м3/час, напор 15,8кПа материал нержавеющая сталь (поз. С0303)	тн	2,7	
2	Дымосос одностороннего всасывания ДН-11,2НЖ.000.000.000СБ-459-20	шт	1	Поставка заказчика
3	Электродвигатель с ЧРП 160кВт, 1500 об/мин, 380В	шт	1	Поставка заказчика
4	Монтаж оборудования на открытой площадке дымососа одностороннего всасывания, весом 2,7 тн, производительность 17326 м3/час, напор 10кПа материал нержавеющая сталь (поз. С0403)	тн	2,7	
5	Дымосос одностороннего всасывания 21-985-ТХ.СО1-057.ОЛ	шт	1	Поставка заказчика
6	Электродвигатель с ЧРП 110кВт, 3000 об/мин, 380В	шт	1	Поставка заказчика
7	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции микроизмельчителей, весом 2,8тн, производительность 6800 кг/час, частота вращения 2600-3000 об/мин, габаритные размеры 2380x1993x1700, материал нержавеющая сталь, на высоту 5м (поз. М0305А,В,С)	тн	8,4	
8	Микроизмельчитель 21-985- ТХ.СО1-021.ОЛ	шт	3	Поставка заказчика
9	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции фильтр аспирации, весом 18,853тн, производительность 25816 нм3/час, площадь фильтрации 470м2, габаритные размеры 13560x5450x3000, материал нержавеющая сталь, на высоту 14,8м (поз. V0302)	тн	18,853	
10	Фильтр аспирации	шт	1	Поставка заказчика
11	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции фильтра доулавливания, весом 45,910тн, производительность 36154 нм3/час, площадь фильтрации 1290м2, габаритные размеры 13560x5450x7530, количество секций 3, материал нержавеющая сталь, на высоту 14,8м (поз. V0303А,В,С)	тн	45,91	
12	Фильтр доулавливания	шт	1	Поставка заказчика

1	2	3	4	5
13	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции питателей шлюзовых, вес одного питателя 0,306тн, штуцер входа/выхода Ду400, материал нержавеющая сталь (поз. М0303А,В,С)	тн	0,918	
14	Шлюзовой питатель фильтра доулавливания 21-985- ТХ.СО1-034.ОЛ	шт	3	Поставка заказчика
15	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции питателей шлюзовых, вес одного питателя 0,27тн, штуцер входа/выхода Ду400, материал нержавеющая сталь (поз. М0302)	тн	0,27	
16	Шлюзовой питатель фильтра аспирации 21-985- ТХ.СО1-033.ОЛ	шт	1	Поставка заказчика
17	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции нефтеуловителя, весом 1,24тн, производительность 50м3/час, габаритные размеры 6300 ф1500мм материал сборный (нержавеющая и углеродистая сталь) (поз. V0101)	тн	1,24	
18	Нефтеуловитель ЛОС-Н-15 21-985- ТХ.СО1-087.ОЛ	шт	1	Поставка заказчика
19	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции тали электрической передвижной, вес одной тали 0,442тн, грузоподъемность 1тн, высота подъема 36м, на высоту +18,8м (поз. ПТ5-1-4)	тн	1,768	
20	Таль электрическая передвижная № 21-985-ТХ.СО1-064.ОЛ	шт	4	Поставка заказчика
21	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции тали электрической передвижной, вес одной тали 0,442тн, грузоподъемность 3,2тн, высота подъема 36м, на высоту +18,8м (поз. ПТ6-1)	тн	0,442	
22	Таль электрическая передвижная № 21-985-ТХ.СО1-065.ОЛ	шт	1	Поставка заказчика
23	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции нагревателя воздуха в системе пневмотранспорта, вес нагревателя 7тн, габаритные размеры , материал нержавеющая сталь (поз. Е0306)	тн	7	
24	Нагреватель воздуха в системе пневмотранспорта № 21-985-ТХ.СО1-028.ОЛ	шт	1	Поставка заказчика
25	Монтаж оборудования на открытой площадке с металлоконструкциями (8тн) дымовой трубы ДТ№4 (2,64тн), вес 10,64 тн, габаритные размеры (Вхф) 30180 х ф900мм, материал нержавеющая сталь. На высоту 52м	тн	10,64	
26	Дымовая труба ДТ№4	шт	1	Поставка заказчика
27	Металлоконструкции	компл.	1	Поставка заказчика

1	2	3	4	5
28	Монтаж оборудования на открытой площадке с металлоконструкциями (8тн) дымовой трубы ДТ№5 (1,7тн), вес 9,7 тн, габаритные размеры (Вхф) 30180 х ф600мм, материал нержавеющая сталь. На высоту 52м	тн	9,7	
29	Дымовая труба ДТ№5	шт	1	Поставка заказчика
30	Металлоконструкции	компл.	1	Поставка заказчика

Монтаж оборудованияотделения доулавливания выполняется на основании разработанного (подрядной организацией) и утвержденного проекта производства работ

Основные материалы заказчика.

Машины и механизмы подрядной организации.

Внутрипостроечный транспорт - подрядной организации

Вспомогательные материалы - подрядной организации

Разработал



Мошкин О.С.

