



Согласовано:

Зам. технического директора по строительству  
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

 Касимов А.И.  
" 13 " 01 2020г.

Утверждаю:

Технический директор  
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

 Афанасьев А.А.  
" 13 " 01 2020г.

Дефектная ведомость № 3 от 13.01.2020г.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание лабораторно-производственного корпуса". Инв.№00005245. АХО. Ремонт лестничной клетки, женской комнаты 1 этажа.

| № пп                              | Наименование дефектов  | Наименование работ   | Ед. изм.   | Кол.           | Исполнитель | Материал заказчика                                | ед.изм | Кол. |
|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|-------------|---|--------|------|
| 1                                 |  | 2  | 3          | 4              | 5           | 6   | 7      | 8    |
| <b>Ремонт лестничного пролета</b> |  |  |            |                |             |   |        |      |
| <b>Демонтажные работы</b>         |  |  |            |                |             |   |        |      |
| 1.                                | физический износ   | Демонтаж металлического перильного ограждения (с последующей сдачи в лом) вес 1 м ограждения 19,54 кг  | п.м.<br>тн | 32,39<br>0,633 | Подрядчик   |   |        |      |
| 2.                                | физический износ   | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных  | м2         | 13,84          | Подрядчик   |   |        |      |
| 3.                                | физический износ   | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов   | м2         | 13,53          | Подрядчик   |   |        |      |
| <b>Отделочные работы</b>          |  |  |            |                |             |   |        |      |
| 4.                                |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя с <b>дверным проемом</b> | м2         | 95             | Подрядчик   | Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный | п.м.   | 228  |
|                                   | Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм                       |  |            |                |             | п.м.  | 66     |      |
|                                   | Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛО) KNAUF 2500x1200x12,5 мм |  |            |                |             | м2  | 214    |      |
|                                   | Подвес прямой для ПП-профиля 60*27                             |  |            |                |             | шт  | 66     |      |
|                                   | Дюбель- гвоздь 6*40  |  |            |                |             | шт  | 152    |      |
|                                   | Саморез с прессшайбой 4,2*13                                   |  |            |                |             | шт  | 256    |      |
|                                   | Саморез 3,5*25 металл  |  |            |                |             | шт  | 1615   |      |
|                                   | Саморезы 3,5x45мм гипсокартон-металл                           |  |            |                |             | шт  | 2280   |      |
|                                   | Серпянка самоклеящаяся   |  |            |                |             | м   | 104    |      |

| 1 | 2  | 3  | 4     | 5         | 6  | 7    | 8    |
|---|--|----|-------|-----------|--|------|------|
|   |  |    |       |           | Грунтовка глубокого проникновения                              | кг   | 9,51 |
|   |  |    |       |           | Лента уплотнительная Knauf Дихтунгсбанд 50мм x 30 п/м          | п.м. | 80   |
|   |  |    |       |           | Штукатурка Волма-шов   | кг   | 43   |
| 5 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя с оконным проемом              | м2 | 35,99 | Подрядчик | Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный              | п.м. | 86   |
|   |  |    |       |           | Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм                       | п.м. | 25   |
|   |  |    |       |           | Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛО) KNAUF 2500x1200x12,5 мм | м2   | 76   |
|   |  |    |       |           | Подвес прямой для ПП-профиля 60*27                             | шт   | 25   |
|   |  |    |       |           | Дюбель- гвоздь 6*40  | шт   | 58   |
|   |  |    |       |           | Саморез с прессшайбой 4,2*13                                   | шт   | 97   |
|   |  |    |       |           | Саморез 3,5*25 металл  | шт   | 612  |
|   |  |    |       |           | Саморезы 3,5x45мм гипсокартон-металл                           | шт   | 864  |
|   |  |    |       |           | Серпянка самоклеящаяся   | п.м. | 40   |
|   |  |    |       |           | Грунтовка глубокого проникновения                              | кг   | 3,6  |
|   |  |    |       |           | Лента уплотнительная Knauf Дихтунгсбанд 50мм x 30 п/м          | п.м. | 30   |
|   |  |    |       |           | Штукатурка Волма-шов   | кг   | 16   |
| 6 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя, без дверных и оконных проемов | м2 | 286   | Подрядчик | Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный              | п.м. | 686  |
|   |  |    |       |           | Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм                       | п.м. | 200  |
|   |  |    |       |           | Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛО) KNAUF 2500x1200x12,5 мм | м2   | 572  |
|   |  |    |       |           | Подвес прямой для ПП-профиля 60*27                             | шт   | 200  |
|   |  |    |       |           | Дюбель- гвоздь 6*40  | шт   | 457  |
|   |  |    |       |           | Саморез с прессшайбой 4,2*13                                   | шт   | 772  |
|   |  |    |       |           | Саморез 3,5*25 металл  | шт   | 4862 |

6 лог

| 1  | 2   | 3  | 4        | 5         | 6   | 7    | 8         |
|----|---|----|----------|-----------|---|------|-----------|
|    |   |    |          |           | Саморезы 3,5x45мм гипсокартон-металл                            | шт   | 6864      |
|    |   |    |          |           | Серпянка самоклеящаяся  | п.м. | 314       |
|    |   |    |          |           | Грунтовка глубокого проникновения                               | кг   | 28,6      |
|    |   |    |          |           | Лента уплотнительная Кнауф Дихтунгсбанд 50мм x 30 п/м           | п.м. | 243       |
|    |   |    |          |           | Штукатурка Волма-шов  | кг   | 128       |
| 7  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен                       | м2 | 416,99   | Подрядчик | Грунтовка глубокого проникновения                               | кг   | 41,7      |
| 8  | Шпаклевка стен подготовленных под окраску тол. 2 мм   | м2 | 416,99 ✓ | Подрядчик | Сухая смесь "ВОЛМА СЛОЙ"  | кг   | 708 ✓     |
| 9  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен                       | м2 | 416,99 ✓ | Подрядчик | Грунтовка глубокого проникновения                               | кг   | 41,7 ✓    |
| 10 | Оклеивание поверхности стеклохолстом  | м2 | 416,99 ✓ | Подрядчик | Стеклохолст   | м2   | 458 ✓     |
|    |   |    |          |           | Клей для стеклохолста   | кг   | 104 ✓     |
| 11 | Шпаклевка стен подготовленных под окраску тол. 2 мм   | м2 | 416,99 ✓ | Подрядчик | Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"                                       | кг   | 1000 ✓    |
| 12 | Отделка декоративной штукатурной предварительно подготовленных поверхностей в 1 слой          | м2 | 416,99 ✓ | Подрядчик | Грунтовка глубокого проникновения                               | кг   | 41,7 ✓    |
|    |   |    |          |           | Декоративная штукатурка короед (готовая к применению) 2,6 кг/м2 | кг   | 1084,17 ✓ |
| 13 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых | м2 | 63,36 ✓  | Подрядчик | Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛО) KNAUF 2500x1200x12,5 мм  | м2   | 70 ✓      |
|    |   |    |          |           | Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный               | п.м. | 183 ✓     |
|    |   |    |          |           | Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм                        | п.м. | 34,56 ✓   |
|    |   |    |          |           | Подвес прямой для ПП-профиля 60*27                              | шт   | 44 ✓      |

*в лог*

| 1  | 2   | 3  | 4       | 5         | 6   | 7    | 8       |
|----|---|----|---------|-----------|---|------|---------|
|    |   |    |         |           | Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм                        | шт   | 11 ✓    |
|    |   |    |         |           | Дюбель- гвоздь 6*40   | шт   | 190 ✓   |
|    |   |    |         |           | Саморез с прессшайбой 4,2*13                                    | шт   | 233 ✓   |
|    |   |    |         |           | Саморез 3,5*25 металл   | шт   | 1457 ✓  |
|    |   |    |         |           | Серпянка самоклеящаяся  | п.м. | 76 ✓    |
|    |   |    |         |           | Дюбель металлический 6*40 анкер                                 | шт   | 42 ✓    |
|    |   |    |         |           | Штукатурка Волма-шов  | кг   | 15,84 ✓ |
|    |   |    |         |           | Грунтовка глубокого проникновения                               | кг   | 9,5 ✓   |
| 14 | Оклеивание поверхности стеклохолстом  | м2 | 63,36 ✓ | Подрядчик | Стеклохолст   | м2   | 69,7 ✓  |
|    |   |    |         |           | Клей для стеклохолста   | кг   | 15,84 ✓ |
| 15 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен   | м2 | 63,36 ✓ | Подрядчик | Грунтовка глубокого проникновения                               | кг   | 9,5 ✓   |
| 16 | Шпаклевка потолков подготовленных под окраску тол. 2 мм   | м2 | 63,36 ✓ | Подрядчик | Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"                                       | кг   | 152 ✓   |
| 17 | Окраска акриловыми водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков   | м2 | 63,36 ✓ | Подрядчик | Грунтовка глубокого проникновения                               | кг   | 9,5 ✓   |
|    |   |    |         |           | Краска ВД-АК-1180 фасадная супербелая 14 кг                     | кг   | 21 ✓    |
| 18 | Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой более 35% | м2 | 38,15 ✓ | Подрядчик | Грунтовка глубокого проникновения                               | кг   | 5,7 ✓   |
|    |   |    |         |           | Краска ВД-АК-1180 фасадная супербелая 14 кг                     | кг   | 30,5 ✓  |
|    |   |    |         |           | Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"                                       | кг   | 29 ✓    |
| 19 | Облицовка откосов из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" на клею   | м2 | 13,53 ✓ | Подрядчик | Гипсокартонный лист влагостойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм | м2   | 13,53 ✓ |
|    |   |    |         |           | Штукатурка Волма-шов  | кг   | 6,09 ✓  |
|    |   |    |         |           | ВОЛМА Смесь сухая гипсовая монтажная Волма-монтаж               | кг   | 13,53 ✓ |

6 мая



| 1   |                  | 2  | 3        | 4        | 5         | 6   | 7    | 8        |
|---|------------------|--|----------|----------|-----------|---|------|----------|
| 20  |                  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов   | м2       | 13,63 ✓  | Подрядчик | Грунтовка глубокого проникновения   | кг   | 1,35 ✓   |
| 21  |                  | Установка уголков на клею  | п.м.     | 40 ✓     | Подрядчик | Угол защитный оцинкованный 3 м  | п.м. | 40 ✓     |
| ✓ 22  |                  | Шпаклевка откосов подготовленных под окраску тол. 2 мм   | м2       | 13,63 ✓  | Подрядчик | Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"   | кг   | 32,7 ✓   |
| ✓ 23  |                  | Окраска акриловыми водоземulsionными составами улучшенная: по шпаклевке откосов  | м2       | 13,63 ✓  | Подрядчик | Краска ВД-АК-1180 фасадная супербелая 14 кг                               | кг   | 10,9     |
|   |                  |  |          |          |           | Грунтовка глубокого проникновения   | кг   | 1,36 ✓   |
| 24  |                  | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитками   | м2       | 120,81 ✓ | Подрядчик | Клей плиточный  | кг   | 785 ✓    |
|   |                  |  |          |          |           | Плитка керамогранит   | м2   | 123 ✓    |
|   |                  |  |          |          |           | ЦЕРЕЗИТ СТ19 Бетоноконтакт  | кг   | 96,3 ✓   |
| 25  |                  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм  | м2       | 34,57 ✓  | Подрядчик | ЦЕРЕЗИТ СТ19 Бетоноконтакт  | кг   | 26 ✓     |
|   |                  |  |          |          |           | Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (расход 36 кг/м2 при тол. слоя 20 мм) | кг   | 1244,5 ✓ |
| <b>Раздел 2. Ремонт женской комнаты 1 этажа</b> |                  |  |          |          |           |   |      |          |
| <b>Демонтажные работы</b>                       |                  |  |          |          |           |   |      |          |
| 26  | физический износ | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток  | м2       | 87,59 ✓  | Подрядчик |   |      |          |
| 27  | физический износ | Разборка покрытий полов: из керамогранита  | м2       | 19,65 ✓  | Подрядчик |   |      |          |
| 28  | физический износ | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных<br>0,7 x 2,1 x 2 шт. = 2,94 м2<br>0,8 x 2,1 x 1 шт. = 1,68 м2<br>0,9 x 2,1 x 1 шт. = 1,89 м2 | м2       | 6,51 ✓   | Подрядчик |   |      |          |
| 29  | физический износ | Демонтаж подвесных потолков из ПВХ панелей по каркасу из оцинкованного профиля   | м2       | 19,65 ✓  | Подрядчик |   |      |          |
| 30  | физический износ | Демонтаж: унитазов   | 1 прибор | 3 ✓      | Подрядчик |   |      |          |

*В. Кош*

| 1                        | 2   | 3        | 4               | 5         | 6  | 7    | 8        |
|--------------------------|---|----------|-----------------|-----------|--|------|----------|
| 31                       | физический износ<br>Демонтаж: умывальников и раковин  | 1 прибор | 3 ✓             | Подрядчик |  |      |          |
| 32                       | физический износ<br>Разборка кирпичных перегородок тол. 120мм   | м2<br>м3 | 11,10 ✓<br>1,33 | Подрядчик |  |      |          |
| <b>Отделочные работы</b> |   |          |                 |           |  |      |          |
| 33                       | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм   | м2       | 19,65 ✓         | Подрядчик | Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (расход 18 кг/м2 при тол. слоя 10 мм)                        | кг   | 1768,5 ✓ |
| 34                       | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой, <b>без дверных и оконных проемов</b>                  | м2       | 11,52 ✓         | Подрядчик | Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный  | п.м. | 23,04 ✓  |
|                          |   |          |                 |           | Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм   | п.м. | 15 ✓     |
|                          |   |          |                 |           | Гипсокартонный лист влагостойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм                                  | м2   | 11,52 ✓  |
|                          |   |          |                 |           | Подвес прямой для ПП-профиля 60*27   | шт   | 21 ✓     |
|                          |   |          |                 |           | Дюбель- гвоздь 6*40  | шт   | 42 ✓     |
|                          |   |          |                 |           | Саморез с прессшайбой 4,2*13   | шт   | 60 ✓     |
|                          |   |          |                 |           | Саморез 3,5*25 металл  | шт   | 200 ✓    |
|                          |   |          |                 |           | Серпянка самоклеящаяся   | п.м. | 12,67 ✓  |
|                          |   |          |                 |           | Грунтовка глубокого проникновения  | кг   | 1,15 ✓   |
|                          |   |          |                 |           | Лента уплотнительная Кнауф Дихтунгсбанд 50мм х 30 п/м  | п.м. | 10,8 ✓   |
|                          |   |          |                 |           | Штукатурка Волма-шов   | кг   | 5,18 ✓   |
| 35                       | Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя толщиной 2 мм бетонных поверхностей   | м2       | 93,6 ✓          | Подрядчик | "Kiilto Fiberpool" Гидроизоляционная мастика для полов и стен расход 1,0 кг/м2 <i>завесы неч</i> | кг   | 93,6 ✓   |
| 36                       | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2       | 73,95 ✓         | Подрядчик | Клей плиточный   | кг   | 480 ✓    |
|                          |   |          |                 |           | Плитка керамическая  | м2   | 75,43 ✓  |
|                          |   |          |                 |           | Затирка для швов <i>завесы неч</i>   | кг   | 19 ✓     |
|                          |   |          |                 |           | Угол наружный для плитки <i>завесы неч</i>   | м    | 30 ✓     |

*8 мая*

| 1  | 2  | 3  | 4       | 5         | 6  | 7    | 8        |
|----|--|----|---------|-----------|--|------|----------|
|    |  |    |         |           | Угол внутренний для плитки <i>завесно<br/>наст.</i>  | м    | 30 ✓     |
| 37 | Устройство покрытий из плит керамогранитных 400x400                                      | м2 | 19,65 ✓ | Подрядчик | Плитка керамогранитная                               | м2   | 20 ✓     |
|    |  |    |         |           | Клей плиточный                                       | кг   | 127,73 ✓ |
|    |  |    |         |           | Затирка для швов                                     | кг   | 4,5 ✓    |
|    |  |    |         |           |  |      |          |
| 38 | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля      | м2 | 19,65 ✓ | Подрядчик | Потолочная плита "Армстронг"                         | м2   | 20,2 ✓   |
|    |  |    |         |           | ЛЮМСВЕТ Уголок периметральный 24x19мм белый сталь 3м | шт   | 10 ✓     |
|    |  |    |         |           | ЛЮМСВЕТ Профиль Т24/29 белый (3,7м)                  | шт   | 7 ✓      |
|    |  |    |         |           | ЛЮМСВЕТ Профиль Т24/24 белый (1,2м)                  | шт   | 32 ✓     |
|    |  |    |         |           | ЛЮМСВЕТ Профиль Т24/24 белый (0,6м)                  | шт   | 32 ✓     |
|    |  |    |         |           | Подвес для потолков 0,5м                             | шт   | 30 ✓     |
|    |  |    |         |           | Дюбель-гвоздь 6*40                                   | шт   | 200 ✓    |
|    |  |    |         |           | Анкер- клин 6*40                                     | шт   | 30 ✓     |
| 39 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах.      | м2 | 1,68 ✓  | Подрядчик | Дверной блок ДПН О П Дв 2100*800 ГОСТ 30970-2002     | шт.  | 1 ✓      |
|    |  |    |         |           | Дюбель металлический рамный М10*112                  | шт.  | 6 ✓      |
|    |  |    |         |           | Пена монтажная 750 ml                                | шт.  | 1 ✓      |
| 40 | Установка блоков в внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,89 ✓  | Подрядчик | Дверное полотно однопольное 800x2000                 | шт   | 1 ✓      |
|    |  |    |         |           | Коробка дверная деревянная                           | шт/м | 1/5,1 ✓  |
|    |  |    |         |           | Замок врезной  | шт   | 1 ✓      |
|    |  |    |         |           | Петли дверные  | шт   | 2 ✓      |
|    |  |    |         |           | Ручка дверная  | шт   | 1 ✓      |
|    |  |    |         |           | Цилиндр DIN ключ/ключ                                | шт   | 1 ✓      |

*В.М.А.*



| 1                            | 2  | 3       | 4      | 5         | 6  | 7   | 8    |
|------------------------------|--|---------|--------|-----------|--|-----|------|
|                              |  |         |        |           | Дюбель металлический рамный M10*112                  | шт  | 6 ✓  |
|                              |  |         |        |           | Пена монтажная 750 ml                                | шт  | 1 ✓  |
| 41                           | Установка и крепление наличников   | м       | 10,4 ✓ | Подрядчик | Наличник   | м   | 12 ✓ |
|                              |  |         |        |           | Гвозди финишные оцинкованные 1,4*25                  | шт  | 10 ✓ |
| <b>Сантехнические работы</b> |  |         |        |           |  |     |      |
| 42                           | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным                          | 1 комп. | 3 ✓    | Подрядчик | Унитаз напольный с бачком и крышкой                  | шт  | 3 ✓  |
|                              |  |         |        |           | Подводка гибкая (0,6 м 1/2"; гайка-гайка) для воды   | шт  | 3 ✓  |
|                              |  |         |        |           | Гофра для унитаза ф110                               | шт  | 3 ✓  |
|                              |  |         |        |           | Арматура для сливного бачка                          | шт  | 3 ✓  |
| 43                           | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды                 | 1 комп. | 2 ✓    | Подрядчик | Комплект умывальник с тумбой                         | шт  | 2 ✓  |
|                              |  |         |        |           | Сифон для мойки                                      | шт  | 2 ✓  |
|                              |  |         |        |           | Смеситель для раковины                               | шт  | 2 ✓  |
|                              |  |         |        |           | Подводка гибкая (0,6 м 1/2") для воды к смесителям   | шт  | 4 ✓  |
| 44                           | Установка зеркал   | шт      | 1 ✓    | Подрядчик | Зеркало  | шт  | 1 ✓  |
| 45                           | Установка металлической односекционной мойки   | 1 комп. | 1 ✓    | Подрядчик | Мойка односекционная с бортом под смеситель          | шт. | 1 -  |
|                              |  |         |        |           | Сифон для мойки                                      | шт. | 1 -  |
|                              |  |         |        |           | Смеситель для раковины                               | шт  | 1 -  |
|                              |  |         |        |           | Подводка гибкая (0,6 м 1/2") для воды к смесителям   | шт. | 2 -  |
| 46                           | физический износ<br>Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (с последующей сдачей в лом) | шт      | 3 ✓    | Подрядчик |  |     |      |
|                              |  |         |        |           | Радиаторы отопления 12 секционные (биометаллические) | шт  | 3 ✓  |

6.10.19



| 1             | 2   | 3                          | 4       | 5         | 6  | 7  | 8      |
|---------------|---|----------------------------|---------|-----------|--|----|--------|
| 47            | Установка радиаторов: стальных  | кВт                        | 5,796 ✓ | Подрядчик | Крепления для радиаторов пристенные-кронштейны   | шт | 6 ✓    |
|               |   |                            |         |           | Комплект фитингов для радиаторов 3/4   | шт | 3 ✓    |
| 48            | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм | п.м.                       | 6 ✓     | Подрядчик | Труба ПП для гор. вод ф 25 мм  | м  | 6 ✓    |
|               |   |                            |         |           | Кран шаровый прямой 3/4" НР+НР пр-во Giacomini   | шт | 6 ✓    |
|               |   |                            |         |           | Кран терморегулятором 3/4" НР+НР (верхний) типа вентиль ручной регулировки , прямой с американкой для радиатором отопления пр-во Giacomini | шт | 6 ✓    |
|               |   |                            |         |           | Кран терморегулятором 3/4" НР+НР (нижний) типа вентиль ручной регулировки , прямой с американкой для радиатором отопления пр-во Giacomini  | шт | 6 ✓    |
|               |   |                            |         |           | Муфта ПП комбинированная латунная 25x1" ВР   | шт | 12 - ? |
|               |   |                            |         |           | Муфта полипропилен с накидной гайкой 25x1" ВР  | шт | 3 - ?  |
| Прочие работы |   |                            |         |           |  |    |        |
| 49            | Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы вручную   | тн                         | 30 ✓    | Подрядчик |  |    |        |
| 50            | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17 км   | тн                         | 30 ✓    | Подрядчик |  |    |        |
| 51            | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м                               | м2 горизонтальной проекции | 250 ✓   | Подрядчик |  |    |        |

Начальник СтрО

Начальник АХО



Бирюков М.С.

Хахалева Л.В.

*6/10*

