

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель проектов
« » 2019г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8142

Пункт плана 2.1.11/17 "Строительство технологического потока № 3 цеха №1"

Наименование работ: *Демонтаж площадки с бетонным покрытием у цеха №1*

Инвентарный номер:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Резка монтажных стыков плит ПДН из арматуры ф16	100 шт. болтов	9,6	
2	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	3,888	в составе работ очистка плит от грунта, разборка сборного покрытия с погрузкой плит в автомашины, отвозка плит с автомашинами на расстояние до 5 км с укладкой в штабель
3	Снятие подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	14,4	
4	Погрузка и отвозка песка с автомашинами к месту складирования на расстояние до 5 км	т	2304	
5	Песок	т	2304	
6	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшем вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,53	
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	325	
8	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0,53	
9	Демонтаж железобетонных фундаментов	м3	428	
10	Вывоз железобетонного боя на полигон	т	1070	
11	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	2,88	

Материалы

Основные:

Заказчика

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: главный специалист по капитальному строительству
Перевышин Е.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: руководитель проектов

Зубов С.А.

(должность, подпись, расшифровка)