

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 221/22

Наименование работ: Капитальный ремонт корпуса №119. Цех №2

Инвентарный номер № 00.00019563

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фасад				
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	0,75	
2	Ремонт межпанельных швов стеновых панелей	100 м восстановленной герметизации стыков	1	
3	Герметик бутилкаучуковый Технониколь 45, расход 1 м.п. = 0,6 кг	кг	60	материал заказчика
4	Пена монтажная монтажная Технониколь 65 всепогодная, 800 мл	шт	6	материал заказчика
5	Разборка кирпичных стен	1 м3	0,5	
6	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 1 м3	1 м3	0,5	
7	Кирпич керамический 250x120x65 М-100 полнотелый	шт	200	материал заказчика
8	Кладочная смесь Геркулес GB 14 25 кг, расход 350 кг на 1 м3 кладки	шт	7	материал заказчика
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,75	
10	Грунтовка Ceresit СТ19 Бетонконтакт, расход 0,5 кг/м2	кг	37,5	материал заказчика
11	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,75	
12	Штукатурка Геркулес GP-21 25 кг, расход 33,4 кг/м2 при толщине 30 мм	шт	101	материал заказчика
13	Дюбель-гвоздь 6x60 мм	шт	400	материал заказчика
14	Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м)	м2	75	материал заказчика
15	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,75	
16	Шпаклевка фасадная цементная, расход 1 кг/м2	кг	75	материал заказчика
17	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,2 кг/м2, 1 л = 1 кг	шт	1,5	материал заказчика
18	Краска фасадная латексная синяя, расход 400 гр/м2	кг	30	материал заказчика
19	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	43,7	
20	Краска фасадная латексная синяя, расход 400 гр/м2, (S = 3007 м2)	кг	1203	материал заказчика
21	Краска фасадная латексная белая, расход 400 гр/м2, (S = 1363 м2)	кг	545,2	материал заказчика
22	Навеска рабочего троса	1 операция	92	Альпинистические навески для покраски фасада
23	Переновка рабочего троса	1 операция	276	Альпинистические навески для покраски фасада. Снижение трудоемкости на 30% за счет неполного состава работ


24	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,37	
25	Лист стальной оцинкованный 0,55 мм, 1 м2 = 4,67 кг, Кнахл = 1,1	т	0,19	материал заказчика
Раздел 2. Прочие работы				
26	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7	
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	7	

Примечание : работы будут выполняться в действующем цеху, вблизи расположено работающее оборудование. Высота стен до 33 м.

Материалы основные: _____ : Заказчика

Вспомогательные и прочие материалы: _____ Подрядчик

Машины и механизмы _____ Подрядчик

Составил: _____ Гл. спец-т по стр-ву  Дзюин И. А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник СО  Поздняков С. В.
(должность, подпись, расшифровка)