

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор ООО "Омсктехуглерод"

Дмитриев А.М.

" " 2022 г.

Ведомость объёмов работ №Ремонт душевых и туалетов в подразделениях завода. Цех № 15.ТФК.
ООО "Омсктехуглерод" ОПП

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Комната приема пищи.					
1	1	Демонтаж: умывальников и раковин	1шт	1	
2	2	Демонтаж: сифонов (раковина-1)	1шт	1	
3	3	Установка умывальников одиночных: с подводкой	1компл.	1	
4	4	Раковина нержавейка с тумбой	шт	1	
5	5	Смеситель для раковины Профсан ПСМ 712-89	шт	1	
6	6	Сифон Ани	шт	1	
Раздел 2. Душевая мужская 1.					
7	7	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	1м	15	
8	8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм	1м	15	
9	9	Труба полипропиленовая PN20 Pro Aqua диаметром 40	м	15	
10	10	Муфта Pro Aqua к/б HP 40-1"	шт	5	
11	11	Тройник Pro Aqua BB 40	шт	5	
12	12	Муфта Pro Aqua BB 40	шт	5	
13	13	Угольник 40-90 Pro Aqua	шт	6	
14	14	Кронштейн пластиковый с фиксатором	шт	15	
15	15	Кран шаровой VALTEC BASE, VT214. 1"	шт	2	
16	16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм	1м	15	
17	17	Труба полипропиленовая стекловолокно SDR6 Pro Aqua	м	15	
18	18	Муфта Pro Aqua к/б HP 40-1"	шт	5	
19	19	Тройник Pro Aqua BB 40	шт	5	
20	20	Тройник п/п к/б HP 40-3/4 Pro Aqua	шт	5	
21	21	Муфта Pro Aqua BB 40	шт	5	
22	22	Угольник 40-90 Pro Aqua	шт	6	
23	23	Кронштейн пластиковый с фиксатором	шт	15	
24	24	Кран шаровой VALTEC BASE, VT214. 1"	шт	2	
25	25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	1м	20	
26	26	Труба полипропиленовая 20 PN20 Pro Aqua диаметром	м	20	
27	27	Комплект п/п В/Р 20-1/2 для смесителя Pro Aqu	шт	5	
28	28	Муфта п/п к/б HP 20-1/2 Pro Aqua	шт	10	
29	29	Муфта п/п к/б BP 20-1/2 Pro Aqua	шт	10	
30	30	Тройник Pro Aqua BB 20	шт	5	
31	31	Муфта Pro Aqua BB 20	шт	20	
32	32	Угольник 20-90 Pro Aqua	шт	10	
33	33	Кронштейн пластиковый с фиксатором	шт	20	
34	34	Кран шаровой VALTEC BASE, VT214. 1/2"	шт	2	
35	35	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	1м	20	
36	36	Труба полипропиленовая стекловолокно-20 SDR6 Pro Aqua Rubis диаметром 20 мм	м	20	
37	37	Муфта п/п к/б HP 20-1/2 Pro Aqua	шт	2	
38	38	Тройник Pro Aqua BB 20	шт	5	
39	39	Муфта Pro Aqua BB 20	шт	20	
40	40	Угольник 20-90 Pro Aqua	шт	10	
41	41	Кронштейн пластиковый с фиксатором	шт	20	

1	2	3	4	5	6
42	42	Установка смесителей для душа	1 шт	5	
43	43	Смеситель для душа ПСМ 110-89	шт	5	
Раздел 3. Душевая мужская 2.					
44	44	Установка смесителей для душа	1 шт	5	
45	45	Смеситель для душа ПСМ 110-89	шт	5	
46	46	Установка ванн ножных и ручных	1 компл.	1	
47	47	Ванна ножная	шт	1	
48	48	Сифон Ани 1,5"	шт	1	
49	49	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	1 м	3	
50	50	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	3	
51	51	Крепление со шпилькой Ду 50	шт	3	
52	52	Муфта для внутренней канализации 50x50	шт	1	
53	53	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	1м	3	
54	54	Труба полипропиленовая 20 PN20 Pro Aqua диаметром 20 мм	м	3	
55	55	Комплект п/п В/Р 20-1/2 для смесителя Pro Aqu	шт	1	
56	56	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	1м	3	
57	57	Труба полипропиленовая стекловолокно 20 SDR6 Pro Aqua Rubis диаметром 20 мм	м	3	
58	58	Муфта п/п к/б ВР 20-1/2 Pro Aqua	шт	4	
59	59	Тройник Pro Aqua ВВ 20	шт	2	
60	60	Муфта Pro Aqua ВВ 20	шт	4	
61	61	Угольник 20-90 Pro Aqua	шт	2	
Раздел 4. Душевая 3.					
62	62	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	1м	20	
63	63	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	1м	20	
64	64	Труба полипропиленовая 20 PN20 Pro Aqua диаметром 20 мм	м	20	
65	65	Комплект п/п В/Р 20-1/2 для смесителя Pro Aqu	шт	4	
66	66	Тройник Pro Aqua ВВ 20	шт	5	
67	67	Муфта Pro Aqua ВВ 20	шт	20	
68	68	Угольник 20-90 Pro Aqua	шт	10	
69	69	Кронштейн пластиковый с фиксатором	шт	20	
70	70	Кран шаровой VALTEC BASE, VT214. 1/2"	шт	2	
71	71	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	1м	20	
72	72	Труба полипропиленовая стекловолокно 20 SDR6 Pro Aqua Rubis диаметром 20 мм	м	20	
73	73	Муфта п/п к/б НР 20-1/2 Pro Aqua	шт	4	
74	74	Тройник Pro Aqua ВВ 20	шт	5	
75	75	Муфта Pro Aqua ВВ 20	шт	10	
76	76	Угольник 20-90 Pro Aqua	шт	10	
77	77	Кронштейн пластиковый с фиксатором	шт	20	
78	78	Установка смесителей для душа	1 шт	4	
79	79	Смеситель для душа ПСМ 110-89	шт	4	
80	80	Демонтаж: трапов	1шт	2	
81	81	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	1шт	10	
82	82	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	1м	10	
83	83	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 110 мм	м	10	

1	2	3	4	5	6
84	84	Крепление со шпилькой Ду 110	шт	10	
85	85	Шпилька М10	м	5	
86	86	Ревизия Pro Aqua 110 канализационная	шт	2	
87	87	Установка муфт противопожарных	1 шт.	4	
88	88	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 110 мм	шт	4	
89	89	Установка трапов диаметром : 100 мм	1 компл.	4	
90	90	Трап Д110мм ALCA PLAST APV13	шт	4	
Раздел 5. Душевая женская.					
91	91	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	1шт	15	
92	92	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	1м	15	
93	93	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 110 мм	м	15	
94	94	Крепление со шпилькой Ду 110	шт	15	
95	95	Шпилька М10	м	5	
96	96	Ревизия Pro Aqua 110 канализационная	шт	2	
97	97	Установка муфт противопожарных	1 шт.	4	
98	98	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 110 мм	шт	4	
99	99	Установка трапов диаметром : 100 мм	1 компл.	4	
100	100	Трап Д110мм ALCA PLAST APV13	шт	4	
101	101	Установка смесителей для душа	1 шт	4	
102	102	Смеситель для душа ПСМ 110-89	шт	4	
Раздел 6. Туалет женский.					
103	103	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 20 мм	1м	10	
104	104	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	1м	10	
105	105	Труба полипропиленовая 20 PN20 Pro Aqua диаметром 20 мм	м	10	
106	106	Комплект п/п В/Р 20-1/2 для смесителя Pro Aqu	шт	1	
107	107	Тройник Pro Aqua ВВ 20	шт	2	
108	108	Муфта Pro Aqua ВВ 20	шт	6	
109	109	Угольник 20-90 Pro Aqua	шт	4	
110	110	Кронштейн пластиковый с фиксатором	шт	10	
111	111	Кран шаровой VALTEC BASE, VT214. 1/2"	шт	2	
112	112	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	1м	10	
113	113	Труба полипропиленовая стекловолокно 20 SDR6 Pro Aqua Rubis диаметром 20 мм	м	10	
114	114	Муфта п/п к/б НР 20-1/2 Pro Aqua	шт	4	
115	115	Тройник Pro Aqua ВВ 20	шт	1	
116	116	Муфта Pro Aqua ВВ 20	шт	4	
117	117	Угольник 20-90 Pro Aqua	шт	4	
118	118	Кронштейн пластиковый с фиксатором	шт	10	
Раздел 7. Туалет мужской.					
119	119	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 20 мм	1м	10	
120	120	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	1м	10	
121	121	Труба полипропиленовая 20 PN20 Pro Aqua диаметром 20 мм	м	10	
122	122	Комплект п/п В/Р 20-1/2 для смесителя Pro Aqu	шт	1	
123	123	Тройник Pro Aqua ВВ 20	шт	2	
124	124	Муфта Pro Aqua ВВ 20	шт	6	

1	2	3	4	5	6
125	125	Угольник 20-90 Pro Aqua	шт	4	
126	126	Кронштейн пластиковый с фиксатором	шт	10	
127	127	Кран шаровой VALTEC BASE, VT214: 1/2"	шт	2	
128	128	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	1м	10	
129	129	Труба полипропиленовая стекловолокно 20 SDR6 Pro Aqua Rubis диаметром 20 мм	м	10	
130	130	Муфта п/п к/б НР 20-1/2 Pro Aqua	шт	4	
131	131	Тройник Pro Aqua ВВ 20	шт	1	
132	132	Муфта Pro Aqua ВВ 20	шт	4	
133	133	Угольник 20-90 Pro Aqua	шт	4	
134	134	Кронштейн пластиковый с фиксатором	шт	10	
135	135	Демонтаж: умывальников и раковин	1 шт	1	
136	136	Демонтаж: сифонов (раковина-1)	1 шт	1	
137	137	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	1 комп.	1	
138	138	Раковина Сантек Анимо 60см с пьедесталом	шт	1	
139	139	Смеситель для раковины Профсан ПСМ 712-89	шт	1	
140	140	Сифон Ани	шт	1	

Составил: Ст. инженер-теплотехник:

Проверил: Главный энергетик

Дровалев А.М.

Кириленко А.Н.