

Согласовано:

Зам. технического директора по строительству
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" 12 " 01 2021г.

Утверждаю:

Директор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Барадушко С.И.

" 12 " 01 2021г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 от 12.01.2021г.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание корпуса ремонта КИП" Инв.№00005259. Цех № 11. Ремонт коридора 2 этажа.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	физический износ	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (в утилизацию на полигон)	м2	116,12	Подрядчик			
2	физический износ	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки (в утилизацию на полигон)	м	87	Подрядчик			
3	физический износ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (в утилизацию на полигон) 1,0x2,1=2,1 м2 x 12 шт = 25,2 м2 0,9x2,1= 1,89 м2 x2 шт = 3,78 м2 0,7x2,1=1,47 x 3 шт = 4,41 м2	м2	33,39	Подрядчик			
4		Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм	м2	116,12	Подрядчик	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (расход 36 кг/м2 при тол. слоя 20 мм)	кг	10451
						Грунтовка глубокого проникновения	кг	11,6
5		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см, пол	м2	124,82	Подрядчик	Клей плиточный	кг	811,33
						Плитка керамогранитная	м2	127,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Грунтовка глубокого проникновения ✓	кг ✓	12,48 ✓
6		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ✓	м2 ✓	33,39 ✓	Подрядчик	Блок дверной в сборе 2100x900 (полотно ламинат (без филенок) миланский орех, замок с личинкой под ключ) ✓	шт ✓ м2 ✓	2 ✓ 3,78 ✓
						Блок дверной в сборе 2100x1000 (полотно ламинат (без филенок) миланский орех, замок с личинкой под ключ) ✓	шт ✓ м2 ✓	12 ✓ 25,2 ✓
						Блок дверной в сборе 2100x700 (полотно ламинат (без филенок) миланский орех, замок с личинкой под ключ) ✓	шт ✓ м2 ✓	3 ✓ 4,41 ✓
						Пена монтажная ✓	шт ✓	17 ✓
						Дюбель металлический рамный ✓	шт ✓	136 ✓
7		Установка и крепление наличников ✓	м ✓	87,3 ✓	Подрядчик	Наличник ✓	м ✓	97,77 ✓
						Гвозди финишные ✓	шт ✓	175 ✓
8		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную ✓	т ✓	7 ✓	Подрядчик			
9		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 17 км- мусор ✓	т ✓	7 ✓	Подрядчик			

Начальник СтрО ✓

 Бирюков М.С. ✓

И.о. Начальник цеха №11 ✓

 Мельников И.С. ✓





