

Утверждаю

Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"

 Дмитрийев А. М.

« 20 » 02 2024 г.

Дефектная ведомость №

104/24

Наименование: Текущий ремонт трубопровода ВВД турбинного участка цеха № 14 в останов завода 2024г. Замена задвижек инструментального воздуха. Инв.№00.00003519.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Задвижка 30с41нж Ду150 ИВ-1 (Инв.№ 00.00003519)								
1	Демонтаж, монтаж задвижки фланцевой Ду 150	шт	1	Подрядчик	Затвор шиберный EB-01-150-НВ (N) E Ду150 Ру10	шт	1	В лом с резкой на части
2	Изготовление катушки из стальной трубы Ду 150, L-200мм (приварка фланцев к стальной трубе. Вес фланца - 7,81 кг)	шт	1	Подрядчик	Электроды ОК-46 ф3,0мм ESAB Круг отр 230х2,5х22 Круг зачистной 125х6х22 A24 Труба ст 20 159х8	кг шт шт т	1 1 1 0,006	
Задвижка 30с41нж Ду150 ИВ-3 (Инв.№ 00.00003519)								
3	Демонтаж, монтаж задвижки фланцевой Ду 150	шт	1	Подрядчик	Затвор шиберный EB-01-150-НВ (N) E Ду150 Ру10	шт	1	В лом с резкой на части
4	Изготовление катушки из стальной трубы Ду 150, L-200мм (приварка фланцев к стальной трубе. Вес фланца - 7,81 кг)	шт	1	Подрядчик	Электроды ОК-46 ф3,0мм ESAB Круг отр 230х2,5х22 Круг зачистной 125х6х22 A24 Труба ст 20 159х8	кг шт шт т	1 1 1 0,006	
Задвижка 30с41нж Ду150 ИВ-6 (Инв.№ 00.00003519)								
5	Демонтаж, монтаж задвижки фланцевой Ду 150	шт	1	Подрядчик	Затвор шиберный EB-01-150-НВ (N) E Ду150 Ру10	шт	1	В лом с резкой на части

1	Демонтаж, монтаж задвижки фланцевой Ду 150	шт	1	Подрядчик	Затвор шиберный EB-01-150-НМ (N) E Ду150 Ру10	шт	1	В лом с резкой на части
6	Изготовление катушки из стальной трубы Ду 150, L-200мм (приварка фланцев к стальной трубе. Вес фланца - 7,81 кг)	шт	1	Подрядчик	Электроды ОК-46 ф3,0мм ESAB Круг отр 230х2,5х22 Круг зачистной 125х6х22 А24 Труба ст 20 159х8	кг шт шт т	1 1 1 0,006	

Общий раздел для доп. информации:

Работы производятся в действующем помещении цеха, в стеснённых условиях. Материалы по ДВ – Заказчика. ГПМ, внутрипостроечный транспорт, в том числе транспорт для получения материалов со складов- Подрядчика. Прочие материалы (не включенные в ДВ) – Подрядчика.

Разработано:

Мастер по ремонту и обслуживанию КУ

Петров С.В.

Согласовано:

Начальник цеха №14

Сасин С.И.

И.О. заместителя главного энергетика по теплотехнике

Мумладзе Д.Г.

Главный энергетик

Титоров В.А.