

«30» ноября 2021 г.

**Техническое задание  
на выполнение работ по выносу сетей из пятна застройки резервуара E23**

**1. Контактное лицо по организационным вопросам:** Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 53-54-68, tender@omskcarbon.com

**Контактное лицо по техническим вопросам:** руководитель проектов Кондратов Дмитрий Викторович тел. 8 (3812) 91-03-20, d.kondratov@omskcarbon.com

**2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

А. Требования к месту выполнения работ:

Проектируемый склад сырья с 5-ю резервуарами №19-23 на территории ООО «Омсктехуглерод» г. Омск, ул. Барабинская, 20

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 20.04.2022г.

Дата завершения работ – 30.07.2022г.

В. Краткое описание работы:

- Демонтажные работы по разборке металлических конструкций эстакады трубопроводов, бетонных оснований опор
- Общестроительные работы по монтажу бетонных оснований опор, металлоконструкций
- Монтаж трубопроводов теплоснабжения (стальных) и запорной арматуры
- Монтаж площадок обслуживания и опорных металлоконструкций
- Составление паспортов на трубопроводы, контроль качества сварных соединений в соответствии со СНиП 3.05.05-84 (неразрушающим методом) и оформление документов, подтверждающих качество выполнения работ

**3. Требования к составу тендерного предложения участника**

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- выписку из реестра членов СРО о допуске к работам на дату подачи заявки на участие в отборе;
- аттестационные удостоверения сварщиков (НАКС), аттестацию технологи сварки.

**Лицензии на осуществление деятельности не требуется**

**Прочие разрешительные документы не требуются**

**Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:**

- инструмент;
- машины и механизмы;
- сварочное оборудование, газорезательное оборудование;
- грузоподъемное оборудование и автотранспорт.

**Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:**

- монтажник
- газосварщик
- бетонщик

Персонал, проводящий работы должен иметь положительный опыт по выполнению аналогичных работ.

Руководитель проектов



Д. В. Кондратов