

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6975 доп. к смете № 6933 ост № 5407
Проектные объемы

Пункт плана

Наименование проекта: Строительство дороги на ТФК, изм.

Инвентарный номер

№ г.п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	3	4	5	6
	Выемка щебеночного основания	м3	190,32	
1	Устройство выравнивающего слоя из готовой (природной) песчаной смеси, укрепленной портландцементом М 400 в кол-ве 12%	м3	83,33	
1,1	Песок	м3	73,33	
1,2	Цемент М 400	т	16	
2	Укладка геотекстиля	м2	1464	
2,1	Геотекстиль дорнит ф-2	м2	2000	Толщина 0,004 м коэф. нахлеста 1,365
3	Укладка плит ПДН краном	м3	204,96	
	Сборная ж/б плита ПДН 6,0 x 2,0 x 0,14	шт.	122	Материал заказан
3,2	Арматура 12 А-III	т	0,1435	
3,3	Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350)	м3	0,8608	
3,4	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1,476	
4	Устройство железобетонных монолитных участков	м3	28,38	
4,1	Арматура 12 А-III	т	3,65	
4,2	Арматура А-I	т	0,08	
4,3	Бетон В 30 F 200	м3	28,81	
5	Установка бортовых камней	м	10	
5,1	Камни бортовые БР 100.30.18	шт.	10	
5,2	Бетон В 15	м3	0,8128	

Материалы

Основные:

Подрядчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил:

Ведущий инженер В.В. Черняк В.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Нач. отдел. В.В. Черняк В.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовал:

(должность, подпись, расшифровка)