

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 220/22

Наименование работ: Капитальный ремонт корпуса №82 Компрессорная. Цех №14

Инвентарный номер № 00.00019563

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фасад				
1	Ремонт межпанельных швов стеновых панелей	100 м восстановленной герметизации стыков	0,25	
2	Герметик бутилкаучуковый Техноиколь 45, расход 1 м.п. = 0,6 кг	кг	15	материал заказчика
3	Пена монтажная монтажная Техноиколь 65 всепогодная, 800 мл	шт	3	материал заказчика
4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	22,94	
5	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,2 кг/м2, 1 л = 1 кг	шт	45,88	материал заказчика
6	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	22,94	
7	Краска фасадная латексная синяя, расход 400 гр/м2, (S = 988 м2)	кг	395,2	материал заказчика
8	Краска фасадная латексная белая, расход 400 гр/м2, (S = 1306 м2)	кг	522,4	материал заказчика
9	Навеска рабочего троса	1 операция	31	Альпинистические навески для покраски фасада
10	Переноска рабочего троса	1 операция	93	Альпинистические навески для покраски фасада. Снижение трудоемкости на 30 % за счет неполного состава работ

Примечание : работы будут выполняться в действующем цеху, вблизи расположено работающее оборудование. Высота здания 12,8 м.

Материалы основные: _____ Заказчика

Вспомогательные и прочие материалы: _____ Подрядчик

Машины и механизмы _____ Подрядчик

Составил: _____ Гл. спец-т по стр-ву _____ Дзюин И. А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник СО _____ Поздняков С. В.
(должность, подпись, расшифровка)