

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование проекта: Капитальный ремонт кабинетов цеха №3 корпус 76
 Инвентарный номер №00.00019567

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Кабинет Начальника цеха.				
<i>Пол. Демонтажные работы.</i>				
1	Разборка плинтусов деревянных из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,2	
2	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	25	
3	Очистка пола от клея	100 м2 перетертой поверхности	0,25	
<i>Пол. Монтажные работы.</i>				
4	Устройство наливного пола	100 м2 стяжки	0,25	толщиной 0,01 м 12,5 кг/м2
5	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс	кг	312,50	Материал заказчика
6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытий	0,26	
7	Клей плиточный Ceresit CM 11	кг	109,2	Материал заказчика
8	Плитка керамическая 300x300	м2	26	Материал заказчика
9	Затирка Ceresit	кг	7,8	Материал заказчика
10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса		
11	Плинтус ПВХ длиной 2 м	шт	10	Материал заказчика
12	Наружний уголок	шт	2	Материал заказчика
13	Внутренний уголок	шт	6	Материал заказчика
14	Заглушка правая	шт	1	Материал заказчика
15	Заглушка левая	шт	1	Материал заказчика
16	Соединитель	шт	6	Материал заказчика
<i>Потолок. Демонтажные работы.</i>				
17	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,1	
18	Демонтаж извещатель ПС автоматический дымовой фотоэлектрический, радиоизотопный световой в нормальном исполнении	1 шт	4	с сохранением
19	Демонтаж подвесного потолка из пластиковых панелей с каркасом	100 м2 облицовки	0,2	толщиной 0,01 м 12,5 кг/м2 Материал заказчика
<i>Потолок. Монтажные работы.</i>				
20	Монтаж потолков по системе "армстронг"	100 м2 потолка	0,2	
21	профиль угловой	шт	8	Материал заказчика
22	профиль длиной 3,6	шт	6	Материал заказчика
23	профиль длиной 1,2	шт	40	Материал заказчика
24	профиль длиной 0,6	шт	40	Материал заказчика
25	подвес	шт	20	Материал заказчика
26	Плиты "Армстронг" 600x600 (32 м2)	шт	80	Материал заказчика
27	Извещатель ПС автоматический дымовой фотоэлектрический, радиоизотопный световой в нормальном исполнении	1 шт	4	Повторное использование Материал заказчика
28	Датчик пожарного извещения	шт	4	Повторное использование
29	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,04	Материал заказчика
30	Светильник типа "Армстронг"	шт	4	Материал заказчика
31	драйвер для светильников	шт	4	Материал заказчика
<i>Стены. Демонтажные работы.</i>				
32	Демонтаж выключателей	100 шт	0,01	
33	Разборка панелей МДФ и каркаса	100 м2 облицовки	0,7	

1	2	3	4	6
34	Демонтаж розетки одинарной	100 шт	0,03	
35	Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа	1 сплит-система	1	с сохранением
<i>Стены. Монтажные работы.</i>				
36	Облицовка стен пластиковыми панелями по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей с дверным проемом	100 м2 стен (за счет вычета проемов)	0,68	
37	пластиковые панели	м2	68	Материал заказчика
38	Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3 м.	шт	15	Материал заказчика
39	Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3 м.	шт	40	Материал заказчика
40	Подвес прямой 120	шт	180	Материал заказчика
41	Соединитель одноуровневый "краб"	шт	30	Материал заказчика
42	Дюбель-гвозди 6/40	шт	350	Материал заказчика
43	Молдинг торцевой F образный	м	26	Материал заказчика
44	Молдинг угол внутренний	м	20	Материал заказчика
45	Молдинг угол внешний	м	13	Материал заказчика
46	Молдинг соединительный	м	20	Материал заказчика
47	Установка радиаторной решетки	1 решетка	2	
48	Решетка ПВХ для радиатора 600x900	шт	2	Материал заказчика
49	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	1 шт	1	Повторное использование
50	Датчик на движение	шт	1	Повторное использование
51	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	с сохранением
52	Розетка внутренняя двойная	шт	3	Материал заказчика
53	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	
54	Выключатель двухклавишный внутренний	шт	1	Материал заказчика
55	Монтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа	1 сплит-система	1	
56	Внутренний сплит системы (кондиционер)	шт	1	Повторное использование
<i>Двери. Демонтажные работы.</i>				
57	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,018	0,9x2 - 1 шт.
<i>Двери. Монтажные работы.</i>				
58	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2	100 м2	0,018	
59	Двери деревянные размером 0,9x2,0 с коробкой и фурнитурой	шт	1	Материал заказчика
60	Наличник для дверей	м	10	Материал заказчика
61	доборные элементы	м	3	Материал заказчика
62	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	40	Материал заказчика
Раздел 2. Кабинет делопроизводителя				
<i>Пол. Демонтажные работы.</i>				
63	Разборка плинтусов деревянных из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	13	
64	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,11	
65	Очистка пола от клея	100 м2 перетертой поверхности	0,11	
<i>Пол. Монтажные работы.</i>				
66	Устройство наливного пола	100 м2 стяжки	0,11	толщиной 0,01 м 12,5 кг/м2
67	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс	кг	137,50	Материал заказчика
68	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытий	0,12	
69	Клей плиточный Ceresit CM 11	кг	50,4	Материал заказчика
70	Плитка керамическая 300x300	м2	12	Материал заказчика
71	Затирка Ceresit	кг	3,6	Материал заказчика

1	2	3	4	6
72	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	13	
73	Плинтус ПВХ длиной 2 м	шт	7	Материал заказчика
74	Наружний уголок	шт	1	Материал заказчика
75	Внутренний уголок	шт	5	Материал заказчика
76	Заглушка правая	шт	1	Материал заказчика
77	Заглушка левая	шт	1	Материал заказчика
78	Соединитель	шт	4	Материал заказчика
<i>Потолок. Демонтажные работы.</i>				
79	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,06	
80	Демонтаж извещатель ПС автоматический дымовой	1 шт	2	с сохранением
81	Демонтаж подвесного потолка из пластиковых панелей с каркасом	100 м2 облицовки	0,11	
<i>Потолок. Монтажные работы.</i>				
82	Монтаж потолков по системе "армстронг"	100 м2 потолка	11	
83	профиль угловой длиной 3 м	шт	4	Материал заказчика
84	профиль длиной 3,6	шт	4	Материал заказчика
85	профиль длиной 1,2	шт	16	Материал заказчика
86	профиль длиной 0,6	шт	16	Материал заказчика
87	подвес	шт	10	Материал заказчика
88	Плиты "Армстронг" 600x600 (32 м2)	шт	33	Материал заказчика
89	Извещатель ПС автоматический дымовой	1 шт	2	Повторное использование
90	Датчик пожарного извещения	шт	2	Повторное использование
91	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02	
92	Светильник типа "Армстронг"	шт	2	Материал заказчика
93	драйвер для светильников	шт	2	Материал заказчика
<i>Стены. Демонтажные работы.</i>				
94	Демонтаж выключателей	100 шт	0,01	
95	Разборка панелей МДФ и каркаса	100 м2 облицовки	0,45	
96	Демонтаж розетки одинарной	100 шт	0,03	
97	Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа	1 сплит-система	1	с сохранением
<i>Стены. Монтажные работы.</i>				
98	Облицовка стен пластиковыми панелями по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей с дверным проемом	100 м2 стен (за счет вычета проемов)	0,43	
99	Пластиковые панели	м2	43	Материал заказчика
100	Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3 м.	шт	9	Материал заказчика
101	Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3 м.	шт	31	Материал заказчика
102	Подвес прямой 120	шт	140	Материал заказчика
103	Соединитель одноуровневый "краб"	шт	10	Материал заказчика
104	Дюбель-гвозди 6/40	шт	350	Материал заказчика
105	Молдинг торцевой F образный	м	15	Материал заказчика
106	Молдинг угол внутренний	м	17	Материал заказчика
107	Молдинг угол внешний	м	4	Материал заказчика
108	Молдинг соединительный	м	14	Материал заказчика
109	Установка радиаторной решетки	1 решетка	2	
110	Решетка ПВХ для радиатора 600x900	шт	2	Материал заказчика
111	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	1 шт	1	Повторное использование
112	Датчик на движение	шт	1	Повторное использование
113	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	
114	Розетка внутренняя двойная	шт	3	Материал заказчика
115	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	
116	Выключатель двухклавишный внутренний	шт	1	Материал заказчика
117	Монтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа	1 сплит-система	1	

1	2	3	4	6
118	Внутренний сплит системы (кондиционер)	шт	1	Повторное использование
<i>Двери. Демонтажные работы.</i>				
119	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,018	0,9x2 - 1 шт;
<i>Двери. Монтажные работы.</i>				
120	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	100 м2	0,018	
121	Двери деревянные размером 0,9x2,0 с коробкой и фурнитурой	шт	1	Материал заказчика
122	Наличник для дверей	м	10	Материал заказчика
123	Доборные элементы коробки	м	3	Материал заказчика
124	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	30	Материал заказчика

Раздел 3. Кабинет технолога

Пол. Демонтажные работы.

125	Разборка плинтусов деревянных из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,14	
126	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,13	
127	Очистка пола от клея	100 м2 перетертой поверхности	0,13	

Пол. Монтажные работы.

128	Устройство наливного пола	100 м2 стяжки	0,13	толщиной 0,01 м 12,5 кг/м2
129	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс	кг	162,50	Материал заказчика
130	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытий	0,14	
131	Клей плиточный Ceresit CM 11	кг	58,8	Материал заказчика
132	Плитка керамическая 300x300	м2	14	Материал заказчика
133	Затирка Ceresit	кг	4,2	Материал заказчика
134	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,15	
135	Плинтус ПВХ длиной 2 м	шт	8	Материал заказчика
136	Наружний уголок	шт	2	Материал заказчика
137	Внутренний уголок	шт	7	Материал заказчика
138	Заглушка правая	шт	1	Материал заказчика
139	Заглушка левая	шт	1	Материал заказчика
140	Соединитель	шт	6	Материал заказчика

Потолок. Демонтажные работы.

141	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,09	
142	Демонтаж извещатель ПС автоматический дымовой фотоэлектрический, радиоизотопный световой в	1 шт	2	с сохранением
143	Демонтаж подвесного потолка из пластиковых панелей с каркасом	100 м2 облицовки	0,13	

Потолок. Монтажные работы.

144	Монтаж потолков по системе "армстронг"	100 м2 потолка	0,13	
145	профиль угловой длинной 3 м	шт	5	Материал заказчика
146	профиль длинной 3,6	шт	3	Материал заказчика
147	профиль длинной 1,2	шт	18	Материал заказчика
148	профиль длинной 0,6	шт	18	Материал заказчика
149	подвес	шт	9	Материал заказчика
150	Плиты "Армстронг" 600x600 (32 м2)	шт	35	Материал заказчика

1	2	3	4	6
151	Извещатель ПС автоматический дымовой фотозлектрический, радиоизотопный световой в	1 шт	2	Повторное использование
152	Датчик пожарного извещения	шт	2	Повторное использование
153	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,04	
154	Светильник типа "Армстронг"	шт	4	Материал заказчика
155	драйвер для светильников	шт	4	Материал заказчика
<i>Стены. Демонтажные работы.</i>				
156	Демонтаж выключателей	100 шт	0,01	
157	Разборка панелей МДФ и каркаса	100 м2 облицовки	0,49	
158	Демонтаж розетки одинарной	100 шт	0,03	
159	Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа	1 сплит-система	1	с сохранением
<i>Стены. Монтажные работы.</i>				
160	Облицовка стен пластиковыми панелями по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей с дверным проемом	100 м2 стен (за счет вычета проемов)	0,45	
161	Пластиковая панель	м2	45	Материал заказчика
162	Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3 м.	шт	9	Материал заказчика
163	Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3 м.	шт	31	Материал заказчика
164	Подвес прямой 120	шт	120	Материал заказчика
165	Соединитель одноуровневый "краб"	шт	12	Материал заказчика
166	Дюбель-гвозди 6/40	шт	270	Материал заказчика
167	Молдинг торцевой F образный	м	21	Материал заказчика
168	Молдинг угол внутренний	м	17	Материал заказчика
169	Молдинг угол внешний	м	7	Материал заказчика
170	Молдинг соединительный	м	16	Материал заказчика
171	Установка радиаторной решетки	1 решетка	2	
172	Решетка ПВХ для радиатора 600x900	шт	2	Материал заказчика
173	Извещатель ОС автоматический контактный,	1 шт	1	Повторное использование
174	Датчик на движение	шт	1	Повторное использование
175	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой	100 шт	0,01	
176	Розетка внутренняя двойная	шт	2	Материал заказчика
177	Выключатель двухклавишный утопленного типа при	100 шт	0,02	
178	Выключатель двухклавишный внутренний	шт	1	Материал заказчика
179	Монтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного	1 сплит-система	1	
180	Внутренний сплит системы (кондиционер)	шт	1	Повторное использование
<i>Двери. Демонтажные работы.</i>				
181	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,018	0,9x2 - 1 шт;
<i>Двери. Монтажные работы.</i>				
182	Установка блоков в наружных и внутренних дверных	100 м2	0,018	
183	Двери деревянные размером 0,9x2,0 с коробкой и	шт	1	Материал заказчика
184	Наличник	м	10	Материал заказчика
185	Доборные элементы	м	3	Материал заказчика
186	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	30	Материал заказчика
Раздел 4. Кабинет заместителя начальника цеха				
187	Разборка плинтусов деревянных из пластмассовых	100 м плинтуса	0,14	
188	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,11	
188	Очистка пола от клея	100 м2 перетертой поверхности	0,11	
<i>Пол. Монтажные работы.</i>				
189	Устройство наливного пола	100 м2 стяжки	0,11	толщиной 0,01 м 12,5 кг/м2
190	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс	кг	137,50	Материал заказчика

1	2	3	4	6
191	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытий	0,12	
191	Клей плиточный Ceresit CM 11	кг	50,4	Материал заказчика
192	Плитка керамическая 300x300	м2	12	Материал заказчика
192	Затирка Ceresit	кг	3,6	Материал заказчика
193	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,14	
193	Плинтус ПВХ длиной 2 м	шт	7	Материал заказчика
194	Наружний уголок	шт	1	Материал заказчика
194	Внутренний уголок	шт	5	Материал заказчика
195	Заглушка правая	шт	1	Материал заказчика
195	Заглушка левая	шт	1	Материал заказчика
196	Соединитель	шт	4	Материал заказчика
<i>Потолок. Демонтажные работы.</i>				
195	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,07	с сохранением
196	Демонтаж извещатель ПС автоматический дымовой фотоэлектрический, радиоизотопный световой в нормальном исполнении	1 шт	2	
197	Демонтаж подвесного потолка из пластиковых панелей с каркасом	100 м2 облицовки	0,11	
<i>Потолок. Монтажные работы.</i>				
198	Монтаж потолков по системе "армстронг"	100 м2 потолка	0,11	
199	профиль угловой длиной 3 м	шт	5	Материал заказчика
200	профиль длиной 3,6	шт	3	Материал заказчика
201	профиль длиной 1,2	шт	15	Материал заказчика
202	профиль длиной 0,6	шт	15	Материал заказчика
203	подвес	шт	8	Материал заказчика
204	Плиты "Армстронг" 600x600 (32 м2)	шт	30	Материал заказчика
205	Извещатель ПС автоматический дымовой	1 шт	2	Повторное использование
206	Датчик пожарного извещения	шт	2	Повторное использование
207	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,04	
208	Светильник типа "Армстронг"	шт	3	Материал заказчика
209	драйвер для светильников	шт	3	Материал заказчика
<i>Стены. Демонтажные работы.</i>				
210	Демонтаж выключателей	100 шт	0,01	
211	Разборка панелей МДФ и каркаса	100 м2 облицовки	0,46	
212	Демонтаж розетки одинарной	100 шт	0,03	
213	Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа	1 сплит-система	1	с сохранением
<i>Стены. Монтажные работы.</i>				
214	Облицовка стен пластиковыми панелями по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей с дверным проемом	100 м2 стен (за счет вычета проемов)	0,46	
215	Пластиковая панель	м2	46	
216	Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3 м.	шт	9	Материал заказчика
217	Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3 м.	шт	30	Материал заказчика
218	Подвес прямой 120	шт	120	Материал заказчика
219	Соединитель одноуровневый "краб"	шт	12	Материал заказчика
220	Любел-гвозди 6/40	шт	270	Материал заказчика
221	Молдинг торцевой F образный	м	17	Материал заказчика
222	Молдинг угол внутренний	м	14	Материал заказчика
223	Молдинг соединительный	м	14	Материал заказчика
224	Установка радиаторной решетки	1 решетка	2	
225	Решетка ПВХ для радиатора 600x900	шт	2	Материал заказчика
226	Извещатель ОС автоматический контактный.	1 шт	1	Повторное использование
227	Датчик на движение	шт	1	Повторное использование
228	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	
229	Розетка внутренняя двойная	шт	2	Материал заказчика
230	Выключатель двухклавишный утопленного типа при	100 шт	0,02	
231	Выключатель двухклавишный внутренний	шт	1	Материал заказчика
232	Монтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа	1 сплит-система	1	
233	Внутренний сплит системы (кондиционер)	шт	1	Повторное использование
<i>Двери. Демонтажные работы.</i>				

1	2	3	4	6
234	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,018	0,9x2 - 1 шт;
<i>Двери. Монтажные работы.</i>				
235	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2	100 м2	0,018	
236	Двери деревянные размером 0,9x2,0 с коробкой и фурнитурой	шт	1	Материал заказчика
237	Наличник	м	10	Материал заказчика
238	Доборные элементы	м	3	Материал заказчика
239	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	30	Материал заказчика
Раздел 5. Коридор				
240	Разборка плинтусов деревянных из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,19	
241	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,17	
242	Очистка пола от клея	100 м2 перетертой поверхности	0,17	
<i>Пол. Монтажные работы.</i>				
243	Устройство наливного пола	100 м2 стяжки	0,17	толщиной 0.01 м 12,5 кг/м2
244	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс	кг	212,50	Материал заказчика
245	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытий	0,18	
246	Клей плиточный Ceresit CM 11	кг	75,6	Материал заказчика
247	Плитка керамическая 300x300	м2	18	Материал заказчика
248	Затирка Ceresit	кг	5,4	Материал заказчика
249	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,19	
250	Плинтус ПВХ длиной 2 м	шт	10	Материал заказчика
251	Наружний уголок	шт	1	Материал заказчика
252	Внутренний уголок	шт	5	Материал заказчика
253	Заглушка правая	шт	5	Материал заказчика
254	Заглушка левая	шт	5	Материал заказчика
255	Соединитель	шт	8	Материал заказчика
<i>Потолок. Демонтажные работы.</i>				
256	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,1	
257	Демонтаж извещатель ПС автоматический дымовой фотоэлектрический, радиоизотопный световой в нормальном исполнении	1 шт	2	с сохранением
258	Демонтаж подвесного потолка из пластиковых панелей с каркасом	100 м2 облицовки	0,17	
<i>Потолок. Монтажные работы.</i>				
259	Монтаж потолков по системе "армстронг"	100 м2 потолка	0,17	
260	профиль угловой длиной 3 м	шт	7	Материал заказчика
261	профиль длиной 3,6	шт	4	Материал заказчика
262	профиль длиной 1,2	шт	23	Материал заказчика
263	профиль длиной 0,6	шт	23	Материал заказчика
264	подвес	шт	12	Материал заказчика
265	Плиты "Армстронг" 600x600 (32 м2)	шт	45	Материал заказчика
266	Извещатель ПС автоматический дымовой	1 шт	2	Повторное использование
267	Датчик пожарного извещения	шт	2	Повторное использование
268	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,04	
269	Светильник типа "Армстронг"	шт	5	Материал заказчика
270	драйвер для светильников	шт	5	Материал заказчика
<i>Стены. Демонтажные работы.</i>				
271	Демонтаж выключателей	100 шт	0,01	
272	Разборка панелей МДФ и каркаса	100 м2 облицовки	0,65	
273	Демонтаж розетки одинарной	100 шт	0,02	
274	Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа	1 сплит-система	1	с сохранением
275	Демонтаж щитка	шт	1	с сохранением
276	Демонтаж мини-серверной	шт	1	с сохранением
<i>Стены. Монтажные работы.</i>				

1	2	3	4	6
277	Облицовка стен пластиковыми панелями по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей с дверным проемом	100 м2 стен (за счет вычета проемов)	0,55	
278	Панель пластиковая	м2	55	
279	Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3 м.	шт	13	Материал заказчика
280	Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3 м.	шт	40	Материал заказчика
281	Подвес прямой 120	шт	160	Материал заказчика
282	Соединитель одноуровневый "краб"	шт	24	Материал заказчика
283	Любел-гвозди 6/40	шт	340	Материал заказчика
284	Молдинг торцевой F образный	м	17	Материал заказчика
285	Молдинг угол внутренний	м	14	Материал заказчика
286	Молдинг соединительный	м	20	Материал заказчика
287	Установка радиаторной решетки	1 решетка	2	
288	Решетка ПВХ для радиатора 600x900	шт	2	Материал заказчика
289	Извещатель ОС автоматический контактный.	1 шт	1	Повторное использование
290	Датчик на движение	шт	1	Повторное использование
291	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	
292	Розетка внутренняя двойная	шт	2	Материал заказчика
293	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02	
294	Выключатель двухклавишный внутренний	шт	1	Материал заказчика
295	Монтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа	1 сплит-система	1	Повторное использование
296	Внутренний сплит системы (кондиционер)	шт	1	Повторное использование
297	Монтаж мини-серверной	шт	1	
298	Мини-серверная	шт	2	Повторное использование
299	Монтаж щитка	шт	1	
300	Щиток	шт	1	Повторное использование
<i>Двери. Демонтажные работы.</i>				
301	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,018	0,9x2 - 1 шт;
<i>Двери. Монтажные работы.</i>				
302	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	100 м2	0,018	
303	Двери деревянные размером 0,9x2,0 с коробкой и фурнитурой	шт	1	Материал заказчика
304	Наличник	м	10	Материал заказчика
305	Доборные элементы	м	3	Материал заказчика
306	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м; трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	30	Материал заказчика
307	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	10	
308	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза	т	10	

Материалы

Основные:

Заказчик

Машины и механизмы

Вспомогательные:

Подрядчик

Подрядчик

Составил:

Ст инженер-строитель

Бутаков С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Начальник СтрО

Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)