

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту рассеивающего выпуска промливневого коллектора ООО «Омсктехуглерод» на р. Иртыш

1 Контактное лицо по всем техническим вопросам: зам. главного энергетика по теплотехнике Колотухин Сергей Александрович, тел. (3812) 45-86-06, 8-913-649-61-35

2 Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

г. Омск, р. Иртыш, 1835 км от устья.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

начало работ – декабрь 2017 г.;
окончание работ – декабрь 2018 г.

В. Краткое описание работы:

На основании технического отчета по обследованию его состояния проведенного специализированной организацией в октябре 2016 г. и приложенной ведомости объема работ №7351 необходимо выполнить комплекс работ по капитальному ремонту рассеивающего выпуска промливневого коллектора ООО «Омсктехуглерод» в русле р. Иртыш, в том числе:

- восстановить работоспособное состояние рассеивающей части выпуска протяженностью 68 п.м, состоящего из двух параллельных коллекторов Ду-1000 мм, расположенных на расстоянии 1 м друг от друга, с устройством ремонтного котлована в торцевой части выпуска, снятием и установкой 2-х фланцевых торцевых заглушек Ду-1000 мм, промывкой и очисткой внутренних полостей коллекторов, заменой 30 резиноканевых рассеивающих рукавов Ду-200, расположенных на расстоянии 4 м друг от друга;
- устранить дефект оголенного участка выпуска протяженностью 136 п.м в судоходной части русла реки с очисткой дна в районе оголения от топляка и мусора и приведением отметки дна реки в проектное состояние;
- отремонтировать береговую камеру рассеивающего выпуска, площадку обслуживания и запорные устройства в ней.

Приложенная ведомость объема работ является ориентировочной и может не учитывать в полной мере предполагаемую методологию выполнения работ, сезонность и необходимость использования конкретного вида техники (автомобилей, ГПМ, плавучих средств и пр.). При определении стоимости работ по капитальному ремонту рассеивающего выпуска промливневого коллектора ООО «Омсктехуглерод» на р. Иртыш согласно настоящему техническому заданию Подрядчик должен учесть специфику предполагаемых способов выполнения работ и использование необходимой спецтехники. **Для формирования объективного коммерческого предложения Подрядчик, до его предоставления, должен ознакомиться с техническим отчетом по обследованию технического состояния рассеивающего выпуска проведенного специализированной организацией в октябре 2016 г.** Отчет находится у Заказчика по адресу г. Омск, ул. Барабинская, 20. Заявленная Подрядчиком стоимость работ должна подтверждаться соответствующим сметным расчетом (без учета стоимости основных материалов, заложенных в ведомости).

3. Требования к участникам

- 3.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания. Изменение сроков возможно по объективным причинам при взаимном согласии Заказчика и Подрядчика
- 3.2. Персонал Подрядчика, проводящий ремонтные работы должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ, соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности.
- 3.3. Подрядчик должен иметь в наличии разрешительную документацию на выполнение данного вида работ, необходимый инструмент, приспособления, приборы, машины и механизмы для выполнения указанных объемов работ и принимает на себя все расходы, связанные с доставкой данного имущества к месту выполнения работ.
- 3.4. До начала выполнения работ подрядчик должен предоставить заказчику согласованный и утвержденный ППР и получить необходимые разрешения и согласования у соответствующих надзорных органов.

3.5. На весь срок ведения работ Подрядчик обязан назначить своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте Подрядчик предоставляет список лиц (в виде приказа по организации), ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад) имеющих соответствующую аттестацию по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда.

3.6. Ответственный руководитель работ Подрядчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

3.7. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.8. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за три календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

3.9. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество выполненных им работ в течение гарантийного срока. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам – не менее 24 месяцев.

3.10. Подрядчик не имеет права привлекать для выполнения работ другие организации (на субподряде) без согласования с Заказчиком

3.11. Качество выполненных работ по ремонту оборудования должно подтверждаться исполнительной документацией: отчётами (в том числе фото и видео материалами), акустическими изображениями, актами, протоколами, и т.д.

3.12. Заказчик вправе прекратить оплату промежуточных актов выполненных работ («процентовок») начиная с момента оплаты 70% общей стоимости работ до их полного окончания и предоставления необходимого комплекта исполнительной документации.

4. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

свидетельства о допуске к работам:

- разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами;
- укладка трубопроводов в подводных условиях;
- водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой
- монтаж, усиление, демонтаж технологических конструкций

лицензии на осуществление деятельности:

- не требуется

прочие документы:

- локальный сметный расчет на выполнение работ по капитальному ремонту рассеивающего выпуска промливневого коллектора ООО «Омсктехуглерод» на р. Иртыш

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- водолазная техника (снаряжение), отвечающая требованиям безопасности и соответствующая характеру выполняемых работ и глубинам погружения;
- собственные или арендуемые строительные машины и механизмы, плавучие средства, передвижные технологические установки, технологическая оснастка, средства контроля и измерения, механизированный и ручной инструмент, обеспечивающие выполнение работ по лоту

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- группа водолазов (2 и 3 группы)
- электросварщик;
- газорезчик (совмещение);
- слесарь по ремонту оборудования;
- монтажник;
- стропальщик (совмещение).

Технический директор

 С.Е. Лосев

Зам. главного энергетика

 С.А. Колотухин