

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Авторский надзор и сопровождение рабочей документацией по объекту «Участок слива сырья №2»


1	Вид строительства	Капитальное строительство
2	Сведения о заказчике	ООО «Омсктехуглерод» Юридический адрес: 125284, г. Москва, пр-к Ленинградский, д 31 А Строение 1, эт. 18, пом. 1, ком. 15В Почтовый адрес: 644049, г. Омск, ул. Барабинская, 20 Контактное лицо: Кондратов Дмитрий Викторович; тел. +7 (3812) 91-03-20; e-mail: dmitriy.kondratov@omskcarbon.com
3	Расположение объекта	Производственная площадка ООО «Омсктехуглерод», г. Омск
4	Сроки начала и окончания работ	Начало: декабрь 2021 год, по заявке Заказчика Окончание: 10 сентября 2024год.
5	Условия выполнения работ	В условиях действующего производства.
6	Источник финансирования строительства	Средства заказчика
7	Сведения о проектной организации	Общество с ограниченной ответственностью «Институт по проектированию производств органического синтеза «Гипросинтез». Юридический адрес: 400074, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 30А ИНН 3445097320
8	Основные требования	1. Авторский надзор предусматривает выполнение следующих видов работ: <ul style="list-style-type: none">– проверка соответствия производимых строительно-монтажных работ рабочей документацией и требованиям строительных норм и правил;– участие в освидетельствовании скрытых работ, от качества которых зависят прочность, надежность, устойчивость и долговечность возводимого объекта, и приемке отдельных ответственных конструкций;

		<ul style="list-style-type: none"> – выборочный контроль за соблюдением технологии производства работ и за качеством работ; – участие в приемке в процессе строительно-монтажных работ ответственных строительных конструкций; – оперативная выдача технических решений по вопросам, возникающим в процессе строительно-монтажных работ; – при обнаружении дефектов, некачественного исполнения работ, выявления отступлений от рабочего проекта – выдача Заказчику письменного уведомления о браке, некачественном исполнении работ, о необходимости приостановки работ для устранения замечаний и ошибок; – ведение журнала авторского надзора с уведомлением Заказчика о выполняемых работах с отступлением от проекта, нарушениями правил производства работ, применения некачественных изделий, конструкций, деталей, материалов и оборудования, не соответствующих стандартам, техническим условиям, рабочей документации; – согласование по запросу Заказчика выбор материалов, изделий, конструкций, оборудования и др. при выполнении работ по проекту. – при необходимости уточнение технологической обязанности оборудования и размеров фундаментов под оборудование <p>2. Ведение переписки по вопросам (включая и электронную почту), возникающим в процессе строительно-монтажных работ, согласования, пусконаладочных работ и ввода объектов в эксплуатацию, контроль за внесением изменений в рабочую документацию.</p> <p>3. Своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию и контроль исполнения (при сопровождении рабочей документации): а.) выявление в ходе строительства ошибок и недоработок в рабочей документации или в результатах инженерных изысканий, повлекших необходимость уточнения технических решений, принятых в рабочей документации; б.) получение предписаний об устранении нарушений при строительстве объекта органом государственного строительного надзора в случае, если устранение нарушений требует внесения изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями; в) принятие новых (изменение действующих)</p>
--	--	--

		<p>законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, содержащих правовые и технические нормы, обязательные для исполнения; г.) изменение (пересмотр) исходных данных и исходно-разрешительной документации, а также технических условий на проектирование; д) появление новых работ, неучтенных в рабочей документации, потребность в выполнении которых могла быть выявлена только в процессе строительства (замена грунтов оснований, материалов, конструкций, изделий, арматурной стали и каркасов и т.п.).</p> <p>4. Разделы документации по которым осуществляется авторский надзор и сопровождение рабочей документации: (Шифр 21-961) ГП (15 листов), КЖ (23 листа). КМ(19 листов), АР (10 листов), ТХ(255 листов), ТК.ТС (30 листов), НВК (41 лист), ЭМ (43 листа), ЭО (29 листов), АТХ (33 листа), СС(14 листов) ПС(15 листов).</p>
9	Дополнительные требования	Выезд специалистов на объект «Заказчика» для осуществления авторского надзора проводится после получения вызова от «Заказчика» в письменной форме.

Согласовано:

Руководитель проектов


подпись

Кондратов Д.В.
Ф.И.О.

« 11 » ноября 2021 г.