

"Согласовано":

Зам. технического директора по строительству

Касимов А.И.

"16" 08 2018г. г.

"УТВЕРЖДАЮ":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехгудерод"

Афанасьев А.А.

"16" 08 2018 г.

Дефектная ведомость № 93

Капитальный ремонт Здания прачечной Инв. № 00005264. Цех №11 Спиральный зал №1, №2. Бытовые помещения. Ремонт полов, стен, потолков.

№ пп	Наименование дефекта.	Наименование работ и затрат.	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель.	Материалы заказчика.	Ед. изм.	Кол.
Раздел №1 : Полы.								
1	разрушение структуры материала	Разбивка (демонтаж) покрытий напольных из мозаичных плит общая S=6мх18м при толщине 50мм	м ² /м ³	120/6	Подрядчики			
2	просадка подстилающих слоев	Разборка (демонтаж) железобетонных оснований (толщина слоя 200мм) под мозаичными полами	м ² /м ³	120/24	Подрядчики			
3		устройство песчаных оснований 100мм	м ² /м ³	120/12	Подрядчики	песок	т	22,8
4		устройство железобетонных оснований толщина 200мм с плоскими арматурными сетками.	м ² /м ³	120/24	Подрядчики	арматура Ф10 АШП проводака оч 1,2 Бетон В22,5 ПЗ F75 W4	т т/кг м ³	0,74 0,025/25 24,5
5		устройство мозаичных полов 50мм (установка стеклинной плитки в карты, заливка, уход, шлифовка, очистка помещения, пропитка лаком)	м ²	120	Подрядчики	щебень гравийный 5х10 щебень гравийный 10х20 цемент М500 клей ПВА	т т т л/кг	5,4 2,7 4,5 15/19,5
6		установка стеклинной плитки в карты	м ² /м.п.	6/120		стекло листовое 3мм	м ² /м.п.	6/120
7	отслоение, трещины, сколы	разборка покрытия пола из кафеля	м ²	160	Подрядчики			
8	отслоение, разрушение структуры материала	разборка Ц/П оснований 50мм (стяжка пола)	м ²	160	Подрядчики			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9		Устройство ц/п оснований 50мм (стяжка пола)	м2/м3	160/8	Подрядчики	раствор цементно-песчаный М100 (приготовление в п №28)	м3	8,16
10		Укладка плитки напольной керамогранит 400х400мм	м2/шт	160/1000	Подрядчики	керамогранит 400Х400х8 клея плиточный волма-керамик плюс крестики 3мм (150шт) затирка для швов.	кг упак кг	960 6 48
11	отсутствие металлоконструкций обрамления лотка сливного	монтаж металлоконструкций обрамления лотка (уголок 45х45х5)	мл/т	120/0,404	Подрядчики	уголок 45х45х5 электроды МР-3 Ф4	т кг	0,417 5
12		огрунтовка металлоконструкций ГФ-021 (обрамление лотка) за 1 раз	м2	24	Подрядчики	грунтовка ГФ-021	кг	2,88
13		окраска металлоконструкций ГФ-021 (обрамление лотка) за 2 раза	м2	24	Подрядчики	эмаль ПФ 115	кг	9,12
14	отслоение, трещины	ремонт штукатурки стенок лотков 10мм отдельными участками. (до5м2)	м2	25	Подрядчики	раствор цементно-песчаный М100 (приготовление в п№ 28)	м3	0,29
Раздел №2: Стены								
15	трещины, разрушение кирпича	Демонтаж (разборка) кирпичных перегородок, в 1/2 кирпича	м2/тн	38/7,372	Подрядчики			
16	трещины, разрушение кирпича	Демонтаж кирпичных стен. Входная группа. (250 мм)	м3/тн	1,4/2,52	Подрядчики			
17	расыхание, разрушение структуры материала	Демонтаж дверных заполнений деревянных (полотно с коробкой)	м2	13,44	Подрядчики			
18	сквозная коррозия, разрушение	Демонтаж металлич дверей (двупольных) со слачей в металлолом	м2/тн	3,78/0.17	Подрядчики			
19		Монтаж дверей металлических утепленных двупольных	м2	3,78	Подрядчики	дверь металлическая двупольная	шт	1
						утепленная 1,8х2,1	шт	1
						пена монтажная	шт	1
20	сквозная коррозия, разрушение	демонтаж металлических дверей однопольных со слачей в металлолом	м2/тн	2,1/0,1	Подрядчики	натель 150х7,5	шт	8

А. Давы

М. С. Сидорова

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21		Монтаж металлических дверей утепленных однополых	м2	2,1	Подрядчики	дверь металл.ч. утепленная с наличниками 1х2,1 пена монтажная нагель 150х7,5	шт шт шт	1 1 8
22		устройство перегородок кирпичных в 1/2 кирпича, армированных.	м2	38	Подрядчики	кирпич силикатный сетка кладочная арматура Ф10 А1 Раствор цементно-песчаный М-100 (приготовлен в п №28)	шт м2/т м.п/т м3	1475 8,4/0,015 26,8/0,018 0,79
23		устройство входной группы (кирпичная кладка 250 мм, армированная) Армирование кладки	м ³ т	1,4 0,009	Подрядчики	кирпич силикатный сетка кладочная арматура Ф10 А1 Раствор цементно-песчаный М-100 (приготовлен в п №28) раствор цементно-песчаный М100 (приготовлен в п №28) грунтовка оптимист Г103 профиль маячковый оц 6мм профиль углозащитный оц перфорир	шт м2/т м.п/т м3 м3 кг мп мп	425 2,7/0,004 7/0,005 0,31 1,32 14,4 135 180
24	отслоение, трещины	ремонт штукатурки стен 10мм отдельными участками. по кирпичу и бетону (участки до5м2)	м2	120	Подрядчики		шт/м2	2,4,2
25		Установка дверей пластиковых в перегородках	шт/м2	7/13,44	Подрядчики	Дверь ПВХ бех стеклопакета 2,1х1 Дверь ПВХ бех стеклопакета 2,1х0,9 Дверь ПВХ без стеклопакета 2,1х0,8 Нагель 150х7,5 пена монтажная 750мл	шт/м2 шт/м2 шт/м2 шт шт	1/1,68 35 7
26	отсутствие влагозащитной облицовки стен	Облицовка стен, колонн, пилястр откосов керамической плиткой	м2	371	Подрядчики	Плитка облицовочная керамическая 200х300. клей плиточный волма-керамик плюс крестики 3мм (150шт) угол внутренний пластиковый угол внешний пластиковый	м2 кг шт/упак мп мп	382 2411 5550/37 75 75

6.004

Смирнов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 3: Потолки								
27	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расцветкой старой краски более 35%	M2	464	Подрядчики	шпатлевка Церезит СТ-29	кг	696	
					Оптимист грунтровка G103 10л	кг	69,6	
					краска вл фасадная влагостойкая.	кг	370	
Раздел 4: Общие работы								
28	приготовление раствора вручную (цементно песчаный М-100)	M3	10,87	Подрядчики	цемент М500	т	3,304	
					песок	т	21,044	
29	Погрузка мусора, боя бетона, грунта экскаваторами в автомобили.	т	99,57	Подрядчики				
30	Вывоз мусора, боя бетона на 17 км.	т	99,57	Подрядчики				

Начальник Цеха №11

Вахрушев С.П.

Начальник Стро

Вирюков М.С.

Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений

Ягупов С.И.

6 мая

[Handwritten signature]