

Утверждаю  
 Руководитель проектов  
 ООО "Омсктехуглерод"  
 Мамонтов С.С.

" " 2023 г.

Ведомость объёмов работ №

на "Строительство склада готовой продукции". Конструкции железобетонные.

И.П. №4.1.3/15 "Строительство Логистического центра"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.по смете	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Полы</b>				
1	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2 площади уплотнения	131,84	
2	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	672,4	Материал Заказчика
3	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	2675,38	
4	Песок природный для строительных работ средний	м3	3210,5	Материал подрядчика
5	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	134,65	
6	Плётка ПВХ толщ. 2 мм	м2	14138,3	Материал подрядчика
7	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	134,65	
8	Плётка ПВХ толщ. 2 мм	м2	14138,3	Материал подрядчика
9	Устройство железобетонной плиты пола (толщ. 200 мм)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	26,368	
10	Проволока вязальная диаметром 1-1,2мм	т	3,512	Материал заказчика
11	Бетон тяжелый В30 F150 W4 ПЗ	м3	2676,4	Материал подрядчика
12	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А400, диаметром 12 мм	т	241,176	Материал заказчика
13	Надбавка к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	241,176	
14	Устройство деформационных швов, в плите пола толщ. 200 мм (заполнение)	100 п. м шва	2,3	
15	Герметик Sikaflex Construction полиуретановый 600мл	шт	1000,0	Материал подрядчика
16	Пенополистирол ПСБ-С-25	м3	1,4	Материал подрядчика
17	Прокладка "Вилатерм 50"	м.п.	230,0	Материал подрядчика
18	Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов	100 м2 покрытия	133,35	

1	2	3	4	5
19	MasterTop 100 сухая смесь (расход 7 кг/м2)	кг	93345	Материал подрядчика
20	Лак Masterkure 113 (расход 1л/10м2)	л	1333,5	Материал подрядчика
21	Герметик MasterSeal 474 (600мл)	шт	3000	Материал подрядчика
22	Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 100-200 мм	100 п. м шва	9,77	
23	Лента гидроизоляционная для углов и швов из вспененного полиэтилена Изолон ширина 200 мм	м	998	Материал заказчика
24	Клей монтажный ЗУБР КМ-250 суперсильный, серия "Эксперт", прозрачный, 300 мл	шт	130	Материал заказчика

Все работы выполняются на территории действующего предприятия, стеснённые условия труда.

Материалы:

Основные	Подрядчик
Опалубка:	Подрядчик
Вспомогательные:	Подрядчик

Машины и механизмы внутриплощадочные:

Подрядчик

Составил: Ведущий инженер-строитель

Гашков П.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Руководитель проектов

Мамонтов С.С.

(должность, подпись, расшифровка)