

"Согласовано":

Заместитель технического директора по строительству

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" " 2018г

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

" " 2018г

Дефектная ведомость № 54

Капитальный ремонт "Здания корпуса ремонта КИП Инв. №00005259. " Цех №4. Ремонт систем водоснабжения, канализации.

см.№147-18

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика ✓	Ед. изм.	Кол.
Ремонт систем водоснабжения, канализации.								
Раздел 1. Холодное водоснабжение В 1.								
1	трещины, разрушение материала стенок фильтра	Демонтаж фильтров диаметром: 2 дюйма. (пластиковый)	шт	1 ✓	подрядчик			
2		Установка фильтров диаметром: 2 дюйма. (пластиковый)	шт	1 ✓	подрядчик	Фильтр IS 16 Ф2'	шт	1 ✓
3	коррозия, износ материала стенок трубы.	Демонтаж трубопроводов водоснабжения диаметром: 20 мм со сдачей в металлолом	м/т	151,7/0,253 ✓	подрядчик			
4		Прокладка трубопроводов водоснабжения :Ф20 мм	м	151,7 ✓	подрядчик	Труба PPR-80-SDR6 -20x3.4 класс 1/20бар ✓ соединитель с переходом на наружную резьбу VTr.701 Ф20x1/2 ✓ Муфта VTr 703 Ф20 ✓ Тройник VTr 731 Ф20 (50мм) ✓ Тройник с переходом на наружную резьбу VTr 733 20x1/2 (50мм) ✓ Тройник двухплоскостной VTr 738 20 (50мм) ✓ Угольник 90° VTr 751 Ф20 ✓ Угольник 90° с переходом на наружную резьбу VTr 753 20x 1,2 ✓	м шт шт шт шт шт шт	150 ✓ 21 ✓ 30 ✓ 13 ✓ 1 ✓ 3 ✓ 20 ✓ 20 ✓

8/14

Афанасьев А.А.

						Заглушка Ф20 VTr 790	шт	1	
						Обвод VTr 793 Ф20	шт	5	
						опора подвесная со сплошным основанием Ф20 А14Б316.000-06	шт	3	
						Кронштейн пластиковый с фиксатором VT.KP.G020 Ф20	шт	280	
						дюбель гвоздь 6x60	шт	280	
						Кран шаровой VALTEK VT.214N.04 (70мм)	шт	11	
						Кран шаровой VALTEK VT.214N.05 (80мм)	шт	1	
5	коррозия, износ материала стенок трубы.	Демонтаж трубопроводов водоснабжения диаметром:25 мм со сдачей в металлолом	м/т	16,21/0,038	✓	Подрядчик			
6		Прокладка трубопроводов водоснабжения : Ф25 мм	м	16,21		Подрядчик	Труба PPR-80-SDR6 -25x4,2 класс 1/20 бар	м	16
							соединитель с переходом на наружную резьбу VTr.701 Ф25x3/4	шт	2
							Муфта VTr 703 Ф25	шт	5
							Муфта переходная VTr 705 25-20	шт	1
							Тройник переходной VTr 735 25-20-20 (50мм)	шт	1
							Угольник 90° VTr 751 Ф25	шт	5
							опора подвесная со сплошным основанием Ф25 А14Б316.000-07	шт	1
							Кронштейн пластиковый с фиксатором VT.KP.G025 Ф25	шт	30
							дюбель гвоздь 6x60	шт	30
Кран шаровой VALTEK VT.214N.06 (80мм)	шт	2							
7	коррозия, износ материала стенок трубы.	Демонтаж трубопроводов водоснабжения диаметром:32 мм со сдачей в металлолом	м/т	10,18/0,031	✓	Подрядчик			

8 мая

Handwritten signature

8		Прокладка трубопроводов водоснабжения : Ф32мм	м	10,18 ✓	Подрядчик	Труба PPR-80-SDR6 -32x5,4 класс 1/20 бар	м	10
						соединитель с переходом на наружную резьбу VТр.701 Ф32x1	шт	2
						Муфта VТр 703 Ф32	шт	5
						Муфта переходная VТр 705 32-20	шт	1
						Тройник переходной VТр 735 32-25-20 (50мм)	шт	1
						Тройник переходной VТр 735 32-25-25 (50мм)	шт	1
						Угольник 90° VТр 751 Ф32	шт	1
						опора подвесная со сплошным основанием Ф32 А14Б316.000-08	шт	1
						Кронштейн пластиковый с фиксатором VТ.КР.Г032 Ф32	шт	3
						дюбель гвоздь 6x60	шт	3
Кран шаровой VALTEK VT.214N.07 (80мм)	шт	1						
9	коррозия, износ материала стенок трубы.	Демонтаж трубопроводов водоснабжения диаметром 40мм со сдачей в металлолом	м/т	5,1/0,022 ✓	Подрядчик			
10		Прокладка трубопроводов водоснабжения : Ф40мм	м	5,1 ✓	Подрядчик	Труба PPR-80-SDR6 -40x6,7 класс 1/20 бар	м	5
						Муфта VТр 703 Ф40	шт	5
						Муфта переходная VТр 705 40-20	шт	1
						Муфта переходная VТр 705 40-25	шт	1
						соединитель под ключ с переходом на наружную резьбу VТр707 40x1,1/4 (40x1,25)	шт	1
						Тройник VТр 731 Ф40 (50мм)	шт	1
						Тройник переходной VТр 735 40-32-40 (50 мм)	шт	1
						Угольник 90° VТр Ф40 (30 мм)	шт	1
						опора для вертикальных труб с сопровождением Ф40 А14Б309.000	шт	1
						Кронштейн пластиковый с фиксатором VТ.КР.Г040 Ф40	шт	5
дюбель гвоздь 6x60	шт	5						

8 мая

Ульянов А.А.

11	коррозия, износ материала стенок трубы.	Демонтаж трубопроводов водоснабжения диаметром 50мм со сдачей в металлолом	м/т	7,1/0,0348 ✓	Подрядчик			
12		Прокладка трубопроводов водоснабжения : Ф50мм	м	7,1 ✓	Подрядчик	Труба PPR-80-SDR6 -50x8,3 класс 1/20 бар	м	7
						Муфта переходная VTr 705 50-25	шт	1
						Тройник переходной VTr 735 50-32-50 (50мм)	шт	1
						Тройник переходной VTr 735 50-40-50 (50 мм)	шт	1
						Кронштейн пластиковый с фиксатором VТ.КР.Г050 Ф50	шт	2
						дюбель гвоздь 6x60	шт	2
13	коррозия, износ материала стенок трубы.	Демонтаж трубопроводов водоснабжения диаметром 63мм со сдачей в металлолом	м/т	21,0/0,144 ✓	Подрядчик			
14		Прокладка трубопроводов водоснабжения : Ф63мм	м	21 ✓	Подрядчик	Труба PPR-80-SDR6 -63x10,5 класс 1/20 бар	м	21
						Муфта VTr 703 Ф63	шт	10
						Муфта переходная VTr 705 63-25	шт	1
						соединитель под ключ с переходом на наружную резьбу VTr707 63x2	шт	1
						Угольник 90° VTr Ф63	шт	4
						опора подвесная со сплошным основанием Ф63 А14Б317.000-02	шт	2
						опора отдельная к бетонной стене Ф63 А14Б290.00-01	шт	5
15	сквозная коррозия	Демонтаж трубопровода стального эл сварного Ф57х3,0 со сдачей в металлолом	м/т	2,5/0,01 ✓	подрядчик			
16		Прокладка трубопровода стального эл сварного Ф57х3,0	м/т	2,5/0,01 ✓	подрядчик	Труба стальная электрогазосварная Ф57х3	м/т	2,5/0,01 ✓
17	сквозная коррозия	Демонтаж трубопровода стального эл сварного Ф89х4,0 со сдачей в металлолом	м/т	0,5/0,0042 ✓	подрядчик			
18		Прокладка трубопровода стального эл сварного Ф89х4,0	м/т	0,5/0,0042 ✓	подрядчик	Труба стальная электрогазосварная Ф89х4,0	м/т	0,5/0,0042 ✓

8 мая

Руководитель

19	сквозная коррозия	Демонтаж трубопровода стального эл сварного Ф108х4,0 со сдачей в металлолом	м/т	0,5/0,0051	подрядчик			
20		Прокладка трубопровода стального эл сварного Ф108х4,0	м/т	0,5/0,0051	подрядчик	Труба стальная электрогазосварная Ф108х4,0	м/т	0,5/0,0051 ✓
Раздел 2. Горячее водоснабжение Т 3								
21	сквозная коррозия, трещины.	Демонтаж металлических трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм со сдачей в металлолом	т/м	0,153/91,18	Подрядчик			
22	Замена по проекту на полипропиленовую армированную алюминием.	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения : Ф20мм	м	91,18	Подрядчик	Труба PP R/AL/PP R t=95°C PN20 Ф20	м	90
						Соединитель с переходом на наружную резьбу VTr701 Ф20х1/2	шт	12
						Муфта VTr 703 Ф20	шт	20
						Муфта переходная VTr705 20-25	шт	1
						Муфта переходная VTr705 20-40	шт	1
						Муфта переходная VTr705 20-50	шт	1
						Муфта переходная VTr705 20-32	шт	1
						Тройник VTr731 ф20 (50 мм)	шт	8
						Тройник переходной VTr735 ф20-20-25 (50 мм)	шт	2
						Тройник переходной VTr735 ф20-20-32 (50 мм)	шт	1
						Тройник переходной VTr735 ф40-20-40 (50 мм)	шт	1
						Тройник переходной VTr735 ф32-20-32 (50 мм)	шт	2
						Угольник 90° VTr 751 Ф 20	шт	23
						Угольник 90° с переходом на наружную резьбу VTr 753 Ф 20х1/2	шт	12
						Обвод VTr 793 Ф20	шт	6
компенсатор петлевой VTr794 Ф20	шт	2						
опора подвесная со сплошным основанием Ф20 А14Б316.000-06	шт	3						

8 Nov

Рубинский А.В.

						Кронштейн пластиковый с фиксатором VT.КР.Г020 Ф20	шт	160
						Кран шаровый VALTEC BASE VT.214.N.04 Ф15 (80мм)	шт	6
						дюбель гвоздь 6x60	шт	326
23	сквозная коррозия, трещины.	Демонтаж металлических трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм со сдачей в металлолом	т/м	0,0244/10,16 ✓	Подрядчик			
24	Замена по проекту на полипропиленовую армированную алюминнием.	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения : Ф25мм	м	10,16 ✓	Подрядчик	Труба PP R/AL/PP R t=95°C PN25 Ф25	м	10
						Соединитель с переходом на наружную резьбу VTr701 Ф25x3/4	шт	2
						Муфта VTr 703 Ф25	шт	5
						Угольник 90° VTr 751 Ф 25	шт	3
						Кронштейн пластиковый с фиксатором VT.КР.Г025 Ф25	шт	20
						Кран шаровый VALTEC BASE VT.214.N.06 Ф25 (L=80мм) ✓	шт	2
						дюбель гвоздь 6x60	шт	40
25	сквозная коррозия, трещины.	Демонтаж металлических трубопроводов водоснабжения диаметром 32 мм со сдачей в металлолом	т/м	0,046/15,13 ✓	Подрядчик			
26	Замена по проекту на полипропиленовую армированную алюминнием.	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения : Ф32мм	м	15,13 ✓	Подрядчик	Труба PP R/AL/PP R t=95°C PN32 Ф32	м	15
						Соединитель под ключ с переходом на внутреннюю резьбу VTr701 Ф32x1	шт	1
						крестовина двухплоскостная VTr 778Ф32 (50 мм)	шт	1
						опора подвесная со сплошным основанием Ф32 А14Б316.000-08	шт	1
						Кронштейн пластиковый с фиксатором VT.КР.Г032 Ф32	шт	10
						Кран шаровый VALTEC BASE VT.214.N.07 Ф32 (80мм)	шт	1
						дюбель гвоздь 6x60	шт	22

В. П. П.

В. П. П.

27	сквозная коррозия, трещины.	Демонтаж металлических трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм со сдачей в металлолом	т/м	0,0575/30,1	✓	Подрядчик			
28	Замена по проекту на полипропиленовую армированную алюминием.	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения : Ф40мм	м	30,1	✓	Подрядчик	Труба PP R/AL/PP R t=95°C PN40 Ф40	м	30
							Муфта VTr 703 Ф40	шт	5
							муфта переходная VTr705 40-50	шт	1
							Тройник переходной VTr735 ф40-32-40 (50 мм)	шт	1
							Тройник переходной VTr735 ф50-40-50 (50 мм)	шт	1
							Угольник 90° VTr 751 Ф 40	шт	1
							опора подвесная со сплошным основанием Ф40 А14Б317.000-12	шт	1
							опора для вертик.труб с сопровождением Ф40 А14Б309.000	шт	1
							Кронштейн пластиковый с фиксатором VТ.КР.Г040 Ф50	шт	36
дюбель гвоздь 6х60	шт	76							
29	сквозная коррозия, трещины.	Демонтаж металлических трубопроводов водоснабжения диаметром 63мм со сдачей в металлолом	т/м	0,069/12,05	✓	Подрядчик			
30	Замена по проекту на полипропиленовую армированную алюминием.	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения : Ф63мм	м	12,05	✓	Подрядчик	Труба PP R/AL/PP R t=95°C PN63 Ф63	м	12
							Муфта VTr 703 Ф63	шт	3
							Муфта переходная VTr705 63-25	шт	1
							Муфта переходная VTr705 63-40	шт	1
							тройник VTr731 ф63 (50 мм)	шт	1
							Соединитель под ключ с переходом на внутреннюю резьбу VTr706 Ф63х2	шт	1
							Угольник 90° VTr 751 Ф 63	шт	1
							опора подвесная со сплошным основанием Ф63 А14Б317.000-02	шт	1
дюбель гвоздь 6х60	шт	2							

Б. Маз

П. Шевцов

31	разрушение стенок	Демонтаж металлических футляров-гильз (труба диаметром 57х3,0мм со сдачей в металлолом)	т/м	0,01/2,5 ✓	Подрядчик			
32		Установка гильз из стальных труб диаметром:57х3мм к трубопроводу Ф32мм.	т/м	0,01/2,5 ✓	Подрядчик	Труба стальная Ф57х3,0	т	0,01
33	разрушение стенок	Демонтаж металлических футляров-гильз (труба диаметром 89х4мм со сдачей в металлолом)	т/м	0,0042/0,5 ✓	Подрядчик			
34		Установка гильз из стальных труб диаметром:89х4мм к трубопроводу Ф40 мм	т/м	0,0042/0,5 ✓	Подрядчик	Труба стальная Ф89х4	т	0,0042
35	разрушение стенок	Демонтаж металлических футляров-гильз (труба диаметром 108х4мм со сдачей в металлолом)	т/м	0,0051/0,5 ✓	Подрядчики			
36		Установка гильз из стальных труб диаметром:108х4мм к трубопроводу Ф63 мм	т/м	0,0051/0,5 ✓	Подрядчики	Труба стальная Ф108х4	т	0,0052
37	Разрушение стенок смесителя, трещины	демонтаж смесителей общ для ванны настенных двухрукояточных с душевой сеткой	шт	10 ✓	подрядчик			
38		установка смесителей общих для ванны настенных двухрукояточных.	шт	10,0 ✓	Подрядчик	смеситель для ванны двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт	10
						шланг водопроводный армиров 1/2"-штуцер-гайка 100см	шт	20
						планка полипропиленовая с водорозеткой VTr 707 20x1/2	шт	10
						дюбель гвоздь 6x60	шт	40
Раздел 3. Промливневая канализация К 1								
39	сквозная коррозия, трещины, разрушение стенок	Демонтаж трубопроводов канализации Ф110 мм со сдачей в металлолом	м/т	39,04/0,812 ✓	Подрядчик			

8 мая

С. Клевер

40	замена трубопровода по проекту	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	м	39,04 ✓	Подрядчик	труба напорная НПВХ 125 SDR41 A110	м	36
						отвод напорный НПВХ 125 SDR 26 110-45° (50мм)	шт	2
						отвод напорный НПВХ 125 SDR 26 110-90° (50 мм)	шт	6
						Тройник с металлическим фланцем ПВХ 125 SDR 26 110/100 (140мм)	шт	6
						Фланец глухой стальной Ф100	шт	6
						Муфта соединительная НПВХ 125 SDR 26 Ф 110	шт	16
						Патрубок НПВХ с металлическим фланцем Ф110/100 (300мм)	шт	6
						опора подвесная со сплошным основанием Ф110 A145315.000-04	шт	2
						опора отдельная к бетонной стене A145290.000-04 Ф110	шт	2
						опора для вертик.труб с сопровождением Ф110 A145309.000-05	шт	4
Раздел 4 . Хоз-бытовая канализация К 2								
41	трещина корпуса, протечка.	демонтаж унитаза с бачком	шт	5 ✓	Подрядчики			
42		Установка унитаза с бачком	шт	5 ✓	Подрядчики	унитаз УНКК гост 30493-96	шт	5
						бачок БНвпф гост 30493-96	шт	5
						шланг водопроводный армиров 1/2" штуцер-гайка 100см	шт	5
						гофра для унитаза ø110мм	шт	5
						сиденье для унитаза пластмассовое гост 15062-83	шт	5
						арматура для сливного бочка	шт	5
43	трещина корпуса, протечка.	Демонтаж мойки в комплекте с приборами	шт	8 ✓	Подрядчики			
44	замена керамических моек с дефектами (трещины , сколы) в комплекте. На стальные нержавеющие.	Установка моек стальных н/ж с одной чашей и площадкой в комплекте с приборами	шт	8 ✓	Подрядчик	смеситель для мойки двухрукояточный	шт	8
						шланг водопроводный армиров 1/2" (штуцер-гайка 100см)	шт	16
						сифон для мойки	шт	8
						мойка стальная из нержавеющей . стали	шт	8
						крепление для моек нерж.	компл.	16
						дюбель гвоздь 10x100	шт	48

В.В.В.

И.И.И.

45	трещины в корпусе, сквозная коррозия.	демонтаж трубопроводов канализации Ф110 мм со сдачей в металлолом	м/т	28,58/0,252	Подрядчик			
46		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	м	28,58	Подрядчик	труба п/э ТК-110 ПНД Ф110 3м	шт/м	7/21,0
						труба п/э ТК-110 ПНД Ф110 1м	шт/м	4/4
						отвод ОПР Ух110к- ПНД (50 мм)	шт	5
						отвод О 110кх110к ПНД (50 мм)	шт	6
						отвод О 45° 110кх110к ПНД (50 мм)	шт	13
						тройник Т45° 110Кх110Кх110К ПНД (140мм)	шт	9
						тройник Т45° 110Кх110Кх50К ПНД (140мм)	шт	7
						муфта М110Кх110К ПНД	шт	15
						Крестовина типа К 110Кх110кх110К (140мм)	шт	1
						Заглушка 3 110-ПНД	шт	4
Хомуты металлические с резиновой прокладкой с дюбелем для крепления трубопроводов Ф110	шт	10						
47	сквозная коррозия, протечки, разрушения и трещины стенок трубы	Демонтаж трубопроводов канализации Ф50мм со сдачей в металлолом	м/т	10,98/0,064	Подрядчик			
48		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50мм	м	10,98	Подрядчик	труба п/э ТК-50 ПНД Ф50 2м	шт/м	5/10
						отвод О 45° 50Кх50к ПНД (50мм)	шт/м	14/0,7
						тройник Т 45° 50Кх50кх50К ПНД (70мм)	шт/м	4/0,28
						муфта М50Кх50К ПНД	шт	10
						Заглушка 3 50-ПНД	шт	3
						Хомуты металлические с резиновой прокладкой с дюбелем для крепления трубопроводов Ф50	шт	40
49	сквозная коррозия	демонтаж гильзы металл со сдачей в металлолом	м/т	1,0/0,0153	подрядчик			
50		установка гильзы в перекрытие к трубопроводу Ф110мм	м/т	1,0/0,0153	подрядчик	труба 159х4	м/т	1,0/0,0153
51	отсутствие в с/узле.	установка трапа пластмассового с прямым отводом ТВ 100	шт	1	подрядчик	трап пластмассовый с прямым отводом ТВ 100	шт	1

Б. Ваз

В. Смирнов

Производственная канализация К 3

52	замена керамических раковин с дефектами (трещины, сколы) в комплекте. На стальные нержавеющие.	демонтаж мойки в комплекте с приборами	шт	4 ✓	подрядчик			
53		установка моек стальных н/ж с одной чашей и площадкой	шт	4 ✓	подрядчики	смеситель для мойки двухрукояточный	шт	4 ✓
						шланг водопроводный армиров 1/2" штуцер-гайка 100см	шт	8
						сифон для мойки	шт	4
						мойка стальная из нержавеющей стали	шт	4
						крепление для мойки нерж.	компл.	8
						дюбель гвоздь 10x100	шт	16
54	трещины в корпусе сифона	замена приборов сантехнических в комплекте	комплект	2	подрядчики	сифон для мойки	шт	2
55	трещины в гибких шлангах	Замена гибких шлангов водопроводных	шт	4	подрядчики	шланг водопроводный армиров 1/2" штуцер-гайка 100см	шт	4
56	сквозная коррозия, протечки, разрушения и трещины стенок трубы	Демонтаж трубопроводов канализации Ф50мм со сдачей в металлолом	м/т	32,3/0,182 ✓	подрядчики			
57		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	м	32,3 ✓ 32,3	подрядчики	Труба ТК - 5,0 ПНД Ф50 3м	шт/м	10/30
						отвод 0 45° 50Кх50к ПНД (50мм) 0,3	шт	6
						отвод 0 90° 50Кх50к ПНД (50мм) 0,3	шт	6
						Тройник Т45° 50Кх50кх50К ПНД (70мм) 0,7	шт	10
						Патрубок переходной ПП 110кх50К ПНД (50мм) 0,1	шт	2
						Ревизия Р50К-ПНД	шт	2
						Крышка К50 ПНД	шт	2
						Заглушка З 50 ПНД	шт	5
						Муфта М50Кх50к ПНД (60мм) 0,9	шт	15
						Хомуты металлические с резиновой прокладкой с дюбелем для крепления трубопроводов Ф50	шт	10

В. В. В.

Александр

						опора отдельная к бетонной стене A14Б290.000 Ф50	шт	1
						Опора подвесная отдельная A14Б315.000 Ф50	шт	3
						Опора подвесная со сплошным основанием A14Б317.000-01	шт	1
58	сквозная коррозия	демонтаж гильзы металлич со сдачей в металлолом	м/т	0,5/0,0057	✓ подрядчик			
59		установка гильзы в перекрытие к трубопроводу Ф50мм	м/т	0,5/0,0057	✓ подрядчик	труба 108x4	м/т	0,5/0,0057

Начальник Цеха №4

Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений

Филимонов С.В

Ягупов С.И.