

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проектов

«07» 03 2019г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8032

Пункт плана Пункт плана 4.1.3/18 "Перенос легковозводимых складов у цеха №12"

Наименование работ: Асфальтирование площадки склада № 8

Инвентарный номер:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм	1000 м2 покрытия	0,569	
2	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,455	
3	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,455	материал подрядчика
4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3- верхний слой	1000 м2 покрытия	0,569	
5	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,569	
6	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	82,51	материал подрядчика

Материалы

Основные:

Подрядчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: главный специалист по капитальному строительству
Перевышин Е.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: руководитель проектов Сучков Е.А.

(должность, подпись, расшифровка)