

**Техническое задание  
на выполнение работы**

**Капитальный ремонт участка железнодорожного пути необщего пользования, замена крестовин стрелочных переводов, в количестве трех единиц, выправка участка железнодорожного пути и трех стрелочных переводов.**

**1.0. Контактное лицо по всем техническим вопросам:** Начальник ОРПС Крылов Сергей Сергеевич. Тел.: (3812)910 260, 8-913 969 28 67

**1.1. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

А. Требования к месту выполнения работ:

Ж.д. подъездные пути, стрелочные переводы эксплуатируемые ООО «Омсктехуглерод»  
ООО «Омсктехуглерод», г. Омск, ул. Барабинская, 20

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 15 августа 2023 г.

Дата завершения работ – 27 октября 2023 г.

В. Краткое описание работы:

Капитальный ремонт участка железнодорожного пути необщего пользования, замена крестовин стрелочных переводов, в количестве трех единиц, выправка участка железнодорожного пути и трех стрелочных переводов.

Срок проведения работ: 15.08.23 г. – 27.10.23 г.

**1.2. Требования к участникам**

1.2.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по капитальному ремонту участка железнодорожного пути необщего пользования, замене крестовин стрелочных переводов, в количестве трех единиц, выправке участка железнодорожного пути и трех стрелочных переводов в объеме, позволяющем безопасное проведение маневровых работ на территории ООО «Омсктехуглерод», в соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ в части Приложения № 1 к технической эксплуатации сооружений и устройств путевого хозяйства «Правила назначения и проведения ремонтов железнодорожного пути».

1.2.2. Персонал, проводящий работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

1.2.3. Наличие необходимого инструмента, приборов, специализированной железнодорожной техники (подъемных кранов на железнодорожном ходу, хоппер – дозаторов, балластировочных машин), для выполнения указанных работ.

1.2.4. Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад).

1.2.5. Ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями Инструкций по эксплуатации и обслуживанию ж.д. путей необщего пользования

1.2.6. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, производить контрольные замеры, в том числе толщину вновь укладываемого балластного слоя при проведении капитального ремонта железнодорожного пути.

1.2.7. Подрядчик обязан, после окончания ремонта каждого объекта, представлять Представителю Заказчика отчет о ходе выполнения работ по согласованной сторонами форме, а так же предоставлять Заказчику технические данные для внесения изменений в техническую документацию на ремонтируемые объекты Заказчика. (данные об измененном профиле ж.д. пути, характеристиках верхнего строения пути)

1.2.8. Время единовременной остановки движения на ремонтируемом объекте не должно превышать двенадцати часов.

1.2.9. Подрядчик несет ответственность за безопасность движения на отремонтированных им участках ж.д. путей, устраняет замечания по требованиям организации, осуществляющей транспортное обслуживание указанных ж.д. объектов.

1.2.10. Подрядчик обеспечивает безопасность нахождения своего персонала на ж.д. путях, обеспечивает светоотражающими жилетами, касками, сигналами ограждения.

**1.3. Требования к составу конкурсного предложения участника**

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- Подтвердить проведение целевого инструктажа, для работников, осуществляющих свою деятельность на ж.д. путях

- Подтвердить наличие оборудования и техники, указанных в п. 1.2.3. лицензии на осуществление деятельности:

- лицензия на проведение капитального ремонта объектов промышленного ж.д. транспорта

Начальник ОРПС  С.С. Крылов

18.07.2023 г.