

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №7829

Наименование проекта: Капитальный ремонт фасада здания Корпуса №95. Цех №17.

Инвентарный номер №: 00.00019628

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Основной раздел				
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,8	скребок, шпатель
2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,78	высота 5 м.
2	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,5	толщина 3 см
3	Раствор штукатурный М-100	м3	1,5	материал заказчика
4	Сетка сварная 50*50*4 (ВР1 в картах 0,51*1,5м) (1 м2 - 3,75 кг.)	м2	50	материал заказчика
5	Окраска фасадов эмалью ПФ с лесов краскопультот по подготовленной поверхности за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,78	в связи с высокой загрязненностью
6	Эмаль ПФ-115 синяя	кг	153	материал заказчика
7	Эмаль ПФ 115 белая	кг	40	материал заказчика

Материалы

Основные: _____ Заказчик

Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы

_____ Подрядчик

Составил: _____ Гл. спец-т по стр-ву _____ Терещук А.П.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник СО _____ Мёдов И.И.
 (должность, подпись, расшифровка)