

Дефектная ведомость №9785/22

Наименование: Капитальный ремонт кабельных линий Т-1, Т-2 ТП-47. Трансформаторные подстанции, трансформаторы.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Т-1 ТП-47. ПОДСТАНЦИЯ КТП-2-630-10/0,4 КВ № 27812, инв. №00.00024711.00								
1	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг. Демонтаж с утилизацией.	М	190	Подрядчик	Z-профиль 32x40x32x2 0x2000	М	6	
2	Лоток металлоческий штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	Т	0,015	Подрядчик	Лоток лестничных 3000x500x50	шт	3	
3	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг	шт	14	Подрядчик	Болт анкерный 8x80 оцинкованный	шт	76	
4	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг.	шт	28	Подрядчик	Стойка кабельная К 1150 сталь 2,0мм цУТ2,5 оцинк	шт	14	
5	Монтаж проходной гильзы в стене d до57мм длиной до 1м с последующей герметизацией	шт	2	Подрядчик	Скоба К1157 УЗ	шт	28	
6	Изготовление и монтаж защитного кожуха кабельных спусков	шт	1	Подрядчик	Полка кабельная К1160 УТ 2,5 цинк	шт	28	
7	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг	М	190	Подрядчик	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø57x4,0 ст20 ГОСТ 8734-75	Т	0,011	
8	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	М	190	Подрядчик	Пена огнестойкая пистолетная 850мл	шт	1	
9	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм ²	шт	2	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55x1250x2500 0,8 пс	Т	0,013	
10	Присоединение к зажимам жил до 50 мм ²	шт	8	Подрядчик	Болт М10x40	шт	10	
Т-2 ТП-47. ПОДСТАНЦИЯ КТП-2-630-10/0,4 КВ № 27812, инв. №00.00024711.00								
11	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг. Демонтаж с утилизацией.	М	190	Подрядчик	Шайба 10 плоская	шт	16	
12	Лоток металлоческий штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	Т	0,015	Подрядчик	Гайка М 10	шт	8	
13	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг	шт	14	Подрядчик	Болт М10x40	шт	10	
14	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг.	шт	28	Подрядчик	Шайба 10 плоская	шт	10	
15	Монтаж проходной гильзы в стене d до57мм длиной до 1м с последующей герметизацией	шт	2	Подрядчик	Гайка М 10	шт	10	
16	Изготовление и монтаж защитного кожуха кабельных спусков	шт	1	Подрядчик	Кабель ААБЛГ -10 3x50	М	190	
17	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг	М	190	Подрядчик	Стяжка кабельная 12,7x229 нейлон	шт	300	
					Бирка маркировочная - У135 тип У пластиковая	шт	30	
					Стяжка 2,5x150	шт	100	

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуллерод"
 Дмитриев А.М.
 20.02.2022 г.

18	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	М	190	Подрядчик	Кабель КВВГнг 7х1,5 LS Стяжка 2,5х150	М	190	
19	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм ²	шт	2	Подрядчик	Муфта кабельная 3 КНТГ-10 25/50 (Б)	шт	2	
20	Присоединение к зажимам жил до 50 мм ²	шт	8	Подрядчик	Шайба 10 плоская Гайка М 10 Болт М10х40	шт	16	
						шт	8	
						шт	8	

Общий раздел для доп.информации:

1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне действующего технологического оборудования или загромаждающих объектов
2. Производство монтажных работ вблизи объектов под высоким напряжением, внутри работающих ТП и РП при наличии наряда допуска
3. Прочие материалы и механизмы Подрядчика. Внутримостроечный транспорт Подрядчика.
4. Демонтаж оборудования с утилизацией.

Лист согласований:

Начальник цеха №13

Кеппель М.Ф.

Заместитель главного энергетика по ЭС

Лябаев Г.Б.



Дефектная ведомость №9786/22

Наименование: Капитальный ремонт кабельных линий. Т-1, Т-2 ТП-6а Цех №3. Трансформаторные подстанции.

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехэлтерод"
Дмитриев А.М.
20.09.11 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание					
Трансформаторная подстанция ТП-6а (Инв. № 00.00003007)													
1	Демонтаж с утилизацией. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. масса 1 м кабеля. до 6 кг	М	480	Подрядчик									
2	Демонтаж с утилизацией. Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам. Длина: 3 м	М	200	Подрядчик									
3	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг	шт	285	Подрядчик	Стойка кабельная К 1150 сталь 2.0мм ЦУТ2.5 оцинк Скоба К1157 У3	шт	285						
4	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг	шт	570	Подрядчик	Полка кабельная К1160 УТ 2,5 цинк Болт анкерный 8x80 оцинкованный Шайба 10x25x2	шт	570						
5	Конструкция сварная	т	1,228	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,8x1250x2500 0,8 пс Швеллер 12 ст3 ГОСТ 8240-97 Анкерный болт 12x140 Лист 10 ст3	т	0,968						
6	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м	М	137	Подрядчик	Лоток перфорированный прямой замковый ЛПМ3 100x100x3000 ЦУТ1,5(1,2) Лоток перфорированный поворот вверх КП 100x100-45° ЦУТ1,5(1,2) Лоток перфорированный поворот вниз КС 100x100-45° ЦУТ1,5(1,2) Лоток перфорированный угловой КГ 100x100-90° ЦУТ1,5(1,2) Лоток перфорированный угловой КГ 100x100-90° ЦУТ1,5(1,2) Крышка КПУ 100-90° ЦУТ1,5(1,2) к лотку КГ Крышка КПС 100-45° ЦУТ1,5(1,2) к лотку КП поворотом вниз Крышка КПП 100-45° ЦУТ1,5(1,2) к лотку КП поворотом вверх Соединитель лотковый СЛУ 245x100 ЦУТ 1,5 (1,2) Комплект метизов оцинк КМ-610-02 Комплект метизов оцинк КМ-614-01 Профиль зетовый перфорированный К239Ц 40x97x2000 Лоток лестничный 80x300x3000 1,2 мм Болт анкерный 10x100 Короб кабельный СП 100x100x2000 УТ 1,5 Короб кабельный СУВ 100x100 УТ 1,5 Поводок заземления L-200/4мм ЕКФ ак-3-6 Провод ПШ-16 Наконечник Т-35-8-10 Катанка 10мм х 3м	шт	34						
7	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 10 мм	М	30	Подрядчик	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø57x4,0 ст20 ГОСТ 8734-75	т	0,011						
8	Монтаж проходной гильзы в стене d до57мм длиной до 1метра на высоте до 8 метров	шт	2	Подрядчик									
9	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	0,03	Подрядчик									
10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг	М	480	Подрядчик	Кабель ААШВ10 3x95 Стяжка кабельная 12, 7x229 нейлон Бирка маркировочная - У135 тип У пластиковая Стяжка 2,5x150	М	480						
11	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	М	480	Подрядчик	Кабель КВВГнг 7x1,5 LS Стяжка 2,5x150	М	480						

2	Демонтаж с утилизацией. Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м	м	200	Подрядчик				
12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7	шт	4	Подрядчик	Изолента ПВХ 0,13х15 черная 20м	шт	1	
13	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	4	Подрядчик	Муфта кабельная 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками	шт	4	
14	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2	шт	44	Подрядчик	Болт М10х40 Шайба 10 плоская Гайка М 10	шт шт шт	16 32 16	

Общий раздел для доп. информации:

1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне действующего технологического оборудования или запромождающих объектов
2. Производство монтажных работ вблизи объектов под высоким напряжением, внутри работающих ТП и РП при наличии наряда допуска
3. Основные материалы Заказчика. Прочие материалы и механизмы Подрядчика. Внутрипостроечный транспорт Подрядчика.
4. Демонтаж оборудования с утилизацией.

Лист согласований:

Начальник цеха №13

Заместитель главного энергетика по ЭС



Керпель М.Ф.

Лябаев Г.Б.

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехгиперод"
 Дмитрийев А.М.
 « 06 » 04 20 2021 г.

Дефектная ведомость №9787/22

Наименование: Капитальный ремонт кабельных линий. Т-1, Т-2 ТП-6. Распределительные устройства.

№ п/п	Наименование работ	Трансформаторная подстанция ТП-6, инв. №00.00002481.00				Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
		3	4	5	6				
1	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг. Демонтаж с утилизацией	м	440	Подрядчик					
2	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг.	шт	242	Подрядчик					
3	Демонтаж с утилизацией Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг. Демонтаж с утилизацией	шт	484	Подрядчик					
4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг	шт	242	Подрядчик	Стойка кабельная К 1150 сталь 2,0мм цУТ2,5 Скоба К1157 УЗ	шт	242		
5	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг	шт	484	Подрядчик	Полка кабельная К1160 УТ 2,5 цинк Болт анкерный 8x80 оцинкованный Z-профиль 32x40x32x2,0x2000	шт	484		
6	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	т	0,043	Подрядчик	Лоток лестничных 3000x500x50	шт	9		
7	Конструкция сварная	т	0,3	Подрядчик	Швеллер 14П ст3	т	0,3		
8	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг	м	440	Подрядчик	Кабель ААШВ10 3x95 Стяжка кабельная 12,7x229 нейлон Бирка маркировочная - У135 тип У пластиковая Стяжка 2,5x150	м	440		
9	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	440	Подрядчик	Кабель КВВГнг 7x1,5 LS Стяжка 2,5x150	м	440		
10	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 95 мм ²	шт	4	Подрядчик	Муфта кабельная 3 КНТп-10 (70-120) с наконечниками	шт	200		
11	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм ²	шт	16	Подрядчик	Шайба 10 плоская Гайка М 10 Болт М10x40	шт	32		
12	Изготовление и монтаж защитного кожуха кабельных спусков (Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях: неразъемный)	1 короб	2	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55x1250x2500 0,8 пс Болт М10x40 Шайба 10 плоская Гайка М 10 Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø57x4,0 ст20 ГОСТ 8734-75	шт	0,028		
13	Монтаж проходной гильзы в стене d до57мм длиной до 1м	т	0,021	Подрядчик		т	0,021		
14	Герметизация	1 проход кабелей	2	Подрядчик	Пена огнестойкая пистолетная 850мл	шт	1		

Общий раздел для доп.информации:

1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне действующего технологического оборудования или загромаждающих объектов
2. Производство монтажных работ вблизи объектов под высоким напряжением, внутри работающих ТП и РП при наличии наряда допуска
3. Основные материалы Заказчика. Прочие материалы Подрядчика. Внутривнепостроенный транспорт Подрядчика.
4. Демонтаж оборудования с утилизацией.

Лист согласований:

Начальник цеха №13

Кеппель М.Ф.

Заместитель главного энергетика по ЭС

Лябаев Г.Б.

Дефектная ведомость №9788/22

Наименование: Капитальный ремонт кабельных линий. Т-1, Т-2 ТП-18. Кабельные сети и трассы.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
		Внутриплощадочная кабельная сеть, инв. №00.00020204.00							
1	Демонтаж с утилизацией. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг.	м	560	Подрядчик	Стойка кабельная К 1150 сталь 2,0мм ЦУТ2.5 оцинк	шт	178		
2	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг	шт	178	Подрядчик	Скоба К1157 У3	шт	356		
3	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг.	шт	356	Подрядчик	Полка кабельная К1160 УТ 2,5 цинк	шт	356		
4	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм	т	0,02	Подрядчик	Болт анкерный 8x80 оцинкованный Z-профиль 32x40x32x2,0x2000	шт	550		
5	Конструкция сварная	т	0,125	Подрядчик	Лоток лестничный 3000x500x50	шт	4		
6	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг	м	560	Подрядчик	Швеллер 12 ст3 Кабель ДАБЛГ-10 3х70	т.	0,125		
7	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм ²	шт	4	Подрядчик	Стяжка кабельная 12,7x229 нейлон Бирка маркировочная - У135 тип У пластиковая Стяжка 2,5x150	шт	700		
8	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм ²	шт	10	Подрядчик	Муфта кабельная 3 КНГл-10 (70-120) с наконечниками	шт	4		
9	Изготовление и монтаж защитного кожуха кабельных спусков (Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях: неразъемный	1 короб	2	Подрядчик	Болт М10x40 Шайба 10 плоская Лист оцинкованный 0,55x1250x2500 0,8 пс	шт	10		
10	Монтаж проходной гильзы в стене d до57мм длиной до 1м	т	0,021	Подрядчик	Болт М10x40 Шайба 10 плоская Гайка М 10	шт	20		
11	Герметизация	1 проход кабеля	2	Подрядчик	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø57x4,0 ст20 ГОСТ 8734-75 Пена огнестойкая пистолетная 850мл	шт	0,021		

Общий раздел для доп.информации:

1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне действующего технологического оборудования или загромаздающих объектов
2. Производство монтажных работ вблизи объектов под высоким напряжением, внутри работающих ТП и РП при наличии нарзда допуска
3. Основные материалы Заказчика. Прочие материалы и механизмы Подрядчика. Внутриплощадочный транспорт Подрядчика.
4. Демонтаж оборудования с утилизацией.

Лист согласований:

Начальник цеха №13

Заместитель главного энергетика по ЭС

Кеппель М.Ф.

Лябаев Г.Б.

« 05 » 04 2022 г.

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
Дмитриев А.М.

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуллерод"
 Дмитрийев А.М.
 2022 г.

Дефектная ведомость №9790

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Кабельное хозяйство Градирни №1 (Инв. № 00.00000416)								
1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 1 кг. Демонтаж с утилизацией	м	350	Подрядчик	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х2,5	м	350	
2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 1 кг.	м	350	Подрядчик	Стяжка нейлоновая КСС 4*300 (Бел)	улак	3	
3	Пост управления кнопочный общедо назначения, устанавливаемый на конструкции: на полу.	шт	3	Подрядчик	Кабельная бирка треугольная У-136	шт	100	
4	Пост управления кнопочный общедо назначения, устанавливаемый на конструкции: на полу.	шт	3	Подрядчик	Пост кнопочный КУ-93	шт	3	
5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7	шт	6	Подрядчик	Изолента ПВХ 0,13х15 чёрная 20м	шт	1	
6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Монтаж	шт	42	Подрядчик		шт	3	
7	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	м	6	Подрядчик	Перфолшвеллер 60*30*2000 ст20	шт	3	
Кабельное хозяйство Градирни №2 (Инв. № 00.00000418)								
8	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 1 кг. Демонтаж с утилизацией	м	350	Подрядчик				
9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 1 кг. Монтаж	м	350	Подрядчик	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х2,5	м	350	
10	Пост управления кнопочный общедо назначения, устанавливаемый на конструкции: на полу.	шт	3	Подрядчик	Стяжка нейлоновая КСС 4*300 (Бел)	улак	3	
11	Пост управления кнопочный общедо назначения, устанавливаемый на конструкции: на полу.	шт	3	Подрядчик	Пост кнопочный КУ-93	шт	3	
12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7	шт	6	Подрядчик	Изолента ПВХ 0,13х15 чёрная 20м	шт	1	
13	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Монтаж	шт	42	Подрядчик		шт	3	
14	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	м	6	Подрядчик	Перфолшвеллер 60*30*2000 ст20	шт	3	
Кабельное хозяйство Градирни №3 (Инв. № 00.00000417)								
15	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 1 кг. Демонтаж с утилизацией	м	350	Подрядчик				
16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 1 кг. Монтаж	м	350	Подрядчик	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х2,5	м	350	
17	Пост управления кнопочный общедо назначения, устанавливаемый на конструкции: на полу.	шт	3	Подрядчик	Стяжка нейлоновая КСС 4*300 (Бел)	улак	3	
18	Пост управления кнопочный общедо назначения, устанавливаемый на конструкции: на полу.	шт	3	Подрядчик	Пост кнопочный КУ-93	шт	3	
19	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7	шт	6	Подрядчик	Изолента ПВХ 0,13х15 чёрная 20м	шт	1	
20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Монтаж	шт	42	Подрядчик		шт	3	
21	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	м	6	Подрядчик	Перфолшвеллер 60*30*2000 ст20	шт	3	

Общий раздел для доп.информации:

- Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наложением в зоне действующего Технологического оборудования или загромождающих объектов
- Производство монтажных работ вблизи объектов под высоким напряжением, внутри работающих ТП и РП при наложении наряда Допуска
- Основные материалы Заказчика. Прочие материалы и механизмы Подрядчика. Внутримостроечный транспорт Подрядчика.
- Демонтаж оборудования с утилизацией.

Лист согласований:
 Начальник цеха №13

Заместитель главного энергетика по ЭС




Кеппель М.Ф.
 Любаев Г.Б.

Дефектная ведомость №9791/22
 Корпус 46а. Склад мокрого хранения соли

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг. Демонтаж с утилизацией.	м	120	Подрядчик				
2	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг. Демонтаж с утилизацией.	шт	29	Подрядчик				
3	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил: до 16 мм ²	м	20	Подрядчик	Канат стальной ф13 Круш 14 DIN 6899 для троса 13-14мм Зажим канатный DIN 1142 13мм Талреп М20 крюк-крюк Подвес кабельный ПКК 20х30мм Болт М8х60	м	20	
4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг	шт	29	Подрядчик	Стойка кабельная К 1150 сталь 2,0мм ЦУТ2.5 Сюба К1157 У3	шт	29	
5	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг.	шт	29	Подрядчик	Полка кабельная К1160 УТ 2,5 цинк	шт	58	
6	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	т	0,015	Подрядчик	Болт анкерный 8х80 одиночный Z-профиль 32х40х32х2 0х2000 Лоток лестничный 3000х500х50	шт	140	
7	Конструкция сварная	т	0,102	Подрядчик	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø108х5, 0 09Г2С ГОСТ8732-78	шт	3	
8	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг.	м	120	Подрядчик	Кабель ВВГ нг 4х95	м	120	
9	Монтаж проходной гильзы в стене d до 57мм длиной до 1м с последующей герметизацией	шт	1	Подрядчик	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø57х4, 0 ст20 ГОСТ 8734-75	т	0,01	
10	Герметизация	1 проход кабеля	2	Подрядчик	Пена огнестойкая пистолетная 850мл	шт	1	
11	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм ²	шт	8	Подрядчик	Болт М10х40 Гайка М 10 Шайба 10 плоская Наконечник Т-95-10-15	шт	8	
12	Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях: неразъемный	1 короб	1	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс Болт М10х40 Шайба 10 плоская Гайка М 10	шт	0,014	

Общий раздел для доп.информации:

1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне действующего технологического оборудования или затронутых объектов
2. Производство монтажных работ вблизи объектов под высоким напряжением, внутри работающих ТТ и РТ при наличии наряда допуска
3. Основные материалы Заказчика. Прочие материалы и механизмы Подрядчика. Внутрислобучный транспорт Подрядчика.
4. Демонтаж оборудования с утилизацией.

Лист согласований:

Начальник цеха №13

Заместитель главного энергетика по ЭС

Кепель М.Ф.

Лябаев Г.Б.

Дефектная ведомость №9792/22

Наименование: Капитальный ремонт кабельных линий СН-3, 4, 5. Котельная № 3. Цех №15

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
		Насос Д-630-125, с э/д 400кВт, 1500об/мин, 6кВ, инв. №00.00004375.00							
1	Демонтаж с утилизацией. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Масса 1 м кабеля: до 2 кг	М	50	Подрядчик	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х50-6кВ Стяжка кабельная 12.7х229 нейлон	М	50		
2	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. масса 1 м кабеля: до 2 кг	М	50	Подрядчик	Стяжка кабельная 12.7х229 нейлон Бирка маркировочная - У135 тип У пластиковая	шт	200		
3	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм ²	шт	2	Подрядчик	Муфта ЗПКНТ пб-6(35-50) ПВХ	шт	2		
4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм ²	шт	8	Подрядчик	Болт М10х40 Шайба 10 плоская Гайка М 10	шт	16		
5	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м	М	8	Подрядчик	Короб кабельный СП 100х100х200 УТ 1,5 Короб кабельный СУВ 100х100 УТ 1,5	шт	4		
		Насос СЭ 800-100-11 с эл. дв., инв. №00.00018425.00							
6	Демонтаж с утилизацией. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Масса 1 м кабеля: до 2 кг	М	50	Подрядчик	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х50-6кВ Стяжка кабельная 12.7х229 нейлон	М	50		
7	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. масса 1 м кабеля: до 2 кг	М	50	Подрядчик	Бирка маркировочная - У135 тип У пластиковая	шт	200		
8	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм ²	шт	2	Подрядчик	Муфта ЗПКНТ пб-6(35-50) ПВХ	шт	2		
9	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм ²	шт	16	Подрядчик	Болт М10х40 Шайба 10 плоская Гайка М 10	шт	32		
10	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м	М	8	Подрядчик	Короб кабельный СП 200х100 П2.5 1.2/0.7мм Короб угловой поворот на 90° горизонтальный внутренний 200х100 УТ1,5 Короб кабельный угловой СУВ 200х100	шт	4		
		Насос Д-630125, инв. №00.00001530.00							
11	Демонтаж с утилизацией. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Масса 1 м кабеля: до 2 кг	М	50	Подрядчик	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х50-6кВ Стяжка кабельная 12.7х229 нейлон	М	50		
12	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. масса 1 м кабеля: до 2 кг	М	50	Подрядчик	Бирка маркировочная - У135 тип У пластиковая	шт	200		
13	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм ²	шт	2	Подрядчик	Муфта ЗПКНТ пб-6(35-50) ПВХ	шт	2		
14	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм ²	шт	16	Подрядчик	Болт М10х40 Шайба 10 плоская	шт	32		
15	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м	М	8	Подрядчик	Короб кабельный СП 100х100х200 УТ 1,5 Короб кабельный СУВ 100х100 УТ 1,5	шт	4		

Общий раздел для доп. информации:

1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне действующего технологического оборудования или запрещающих объектов
2. Производство монтажных работ вблизи объектов под высоким напряжением, внутри работающих ТП и РП при наличии наряда допуща
3. Основные материалы Заказчика. Прочие материалы и механизмы Подрядчика. Внутримоностроительный транспорт Подрядчика.
4. Демонтаж оборудования с утилизацией.

Лист согласований:

Начальник цеха №13

Заместитель главного энергетика по ЭС



Келпель М.Ф.

Лябаев Г.Б.



