

"Согласовано":

Начальник СтрО ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Березин В.Ю.

11 2017г

"Утверждено":

Директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бардушко С.И.

11 2017г

Дефектная ведомость № 100

Капитальный ремонт Здания очистных сооружений сточных вод. Инв. №00005244. Цех №10. Ремонт кровли.

см 485-17

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
На отч. +12800								
1	сплошная коррозия	Демонтаж парапетных свесов из оцинкованной стали со сдачей в металлолом 500мм (толщ.0,7мм)	шт/м.п.	135/157	✓ Подрядчик			
2		Изготовление и монтаж парапетных свесов из оцинкованной стали 1250*500мм	м.п./м²	157/78,8	✓ Подрядчик	Лист оц 0,7мм 1250*2500мм	м²/шт/т	85/27,2/0,484
						Саморез с прессшайбой оц.4,2*13	шт	600
						Герметик силиконовый	шт	14
						Дюбель-гвоздь 8*60	шт	600
3	разрушение	Разборка кровель скатных из шести слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике	м²	1296	✓ Подрядчик			
4	разрывы, отслоения	Разборка примыканий кровель из наплавляемых материалов (3 слоя)	м.п./м²	157/94,2	✓ Подрядчик			
5	разрушение, трещины	Разборка примыканий к парапетам из цементно-песчаного раствора (120мм*120мм)	м.п./м³ м²	157/1,13 9,42	✓ Подрядчик			
6	разрушение	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м²	1296	✓ Подрядчик			
7	разрушение	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м²	1296	✓ Подрядчик	Раствор М100	м³	66,1
8		Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой за один раз	м²	1296	✓ Подрядчик	Праймер битумный Технониколь	кг	389
9		Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя	м²	1296	✓ Подрядчик	Унифлекс ЭКП (коэф.15%)	м²	1490
						Унифлекс ЭПП (коэф.15%)	м²	2980
10		Штукатурка парапетов высотой более 600мм цементно-песчаным раствором толщ.20мм	м²/м³	94,2/1,9	✓ Подрядчик	Раствор М100	м³	1,78
11	разрушение примыкания	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм без фартуков в два слоя.	м	157	✓ Подрядчик	Унифлекс ЭКП (коэф.12%)	м²	175
						Унифлекс ЭПП (коэф.12%)	м²	175
						Кровельная рейка (3м)	шт	53
						Раствор М100	м³	1,14
						Дюбель-гвоздь 6х80	шт	450

6/10/17

Генеральный директор

12		Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой за один раз	м ²	157 ✓	Подрядчик	Праймер битумный Технониколь	кг	47,1
13	разрушение примыкания	Устройство примыканий к дефлекторам, воронкам	м	44 ✓	Подрядчик	Унифлекс ЭКП	м ²	49,3
14	сплошная коррозия	Демонтаж козырьков дефлекторов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (с резкой в металлолом)	м ² /т	18,76/0,1 ✓	Подрядчик			
15		Изготовление и монтаж козырьков дефлекторов из оцинкованной стали	м ²	18,76 ✓	Подрядчик	Лист оц 0,7мм 1250*2500мм	м ² /шт/т	21,9/7/0,124
						Саморез с прессшайбой оц.4,2*13	шт	200
						Саморез 6,3*19 кровельный	шт	300
						Полоса 40*4	м	34
16	разрушение	Смена воронок	шт	6 ✓	Подрядчик	Воронка пластиковая	шт	6
На отм. +6000								
17	сплошная коррозия	Демонтаж парапетных свесов из оцинкованной стали со сдачей в металлолом 500мм (толщ.0,7мм)	шт/м.п.	46/53 ✓	Подрядчик			
18		Изготовление и монтаж парапетных свесов из оцинкованной стали 1250*500мм	м.п./м ²	53/26,5 ✓	Подрядчик	Лист оц 0,7мм 1250*2500мм	м ² /шт/т	28,8/5/0,164
						Саморез с прессшайбой оц.4,2*13	шт	230
						Герметик силиконовый	шт	5
						Дюбель-гвоздь 8*60	шт	230
19	разрушение	Разборка кровель скатных из шести слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике	м ²	139 ✓	Подрядчик			
20	разрывы, отслоения	Разборка примыканий кровель к стене из наплавляемых материалов (3 слоя)	м.п./м ²	13/8 ✓	Подрядчик			
21	разрушение, трещины	Разборка примыканий к стене из цементно-песчаного раствора (120мм*120мм)	м.п./м ³ <i>м²</i>	13/0,09 <i>0,78</i>	Подрядчик			
22	разрушение	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м ²	139 ✓	Подрядчик			
23	разрушение	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м ²	139 ✓	Подрядчик	Раствор М100	м ³	7,09
24		Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой за один раз	м ²	139 ✓	Подрядчик	Праймер битумный Технониколь (расход 0,3кг/м2)	кг	41,7
25		Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя	м ²	139 ✓	Подрядчик	Унифлекс ЭКП (коэф.15%)	м ²	160
						Унифлекс ЭПП (коэф.15%)	м ²	320

8 мая

Унифлекс ЭКП

26		Штукатурка стен высотой 600мм цементно-песчаным раствором толщ.20мм	м²/м³	13/0,26 ✓	Подрядчик	Раствор М100	м³	0,25
27	разрушение примыкания	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков в два слоя.	м	13 ✓	Подрядчик	Унифлекс ЭКП (коэф.12%)	м²	14,6
						Унифлес ЭПП (коэф.12%)	м²	14,6
						Кровельная рейка (3м)	шт	5
						Раствор М100	м³	0,09
						Дюбель-гвоздь 6x80	шт	50
28		Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой за один раз	м²	13 ✓	Подрядчик	Праймер битумный Технониколь	кг	3,9
29		Приготовление цементного раствора М100 вручную	м³	76,45 ✓	Подрядчик	Цемент	т	23,24
						Песок	т	148
30		Погрузка строительного мусора вручную на автомобили-самосвалы	т	176 ✓	Подрядчик			
31		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17км	т	176 ✓	Подрядчик			


Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений

 Ягупов С.И.

Инженер СтрО

 Фомиченко М.О.

Начальник Цеха№10

 Козлов А.А.

Главный бухгалтер 8 этаж, Калачев 8А

