

Утверждаю:

Технический директор

А.М. Дмитриев

« » 2020г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №8732

Наименование работ: Чистовая дизайнерская отделка. 1-7 этажи. Лестницы Л1, Л2.

Наименование объекта: Административное здание по ул. Пушкина-Думская в ЦАО г.Омска

Инв. проект: 7.1.1 Административное здание по ул. Пушкина

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. 1 и 2 этажи					
<i>Полы</i>					
1	ТЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 800x800 и 600x1200	100 м2 покрытия	1,85	83,2+102,24 (лист 12)
2	Материал подрядчика	Керамогранит Италон Шарм Экстра Floor Project - Люкс 610015000364 - 800x800мм	м2	81	+2%
3	Материал подрядчика	Керамогранит Италон Экстра Floor Project - Люкс 610015000370 - 600x1200мм	м2	104	+2%
4	Материал подрядчика	Керамогранит Италон Шарм Экстра Floor Project - Люкс 610015000364 - 800x800мм	шт	6	с насечками и фасками (см. прим.5 лист 12)
5	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titanio C.310 (шов 3мм)	кг	17	нормативный расход
6	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	2220	нормативный расход
7	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из алюминия	100 м плинтуса	0,73	
8	Материал подрядчика	Алюминиевый плинтус Progress BTBS 80A - шлифованный, хром глянцевый - 2000x80мм	м.п.	73	
9	ТЕРр 57-02-04	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,124	устройство приемков для покрытий входной группы
10	ТЕР11-01-037-05	Устройство покрытий: из грязезащитной решетки	100 м2 покрытия	0,063	3130x2000 (см. прим.1 лист 10)
11	Материал подрядчика	Алюминиевая грязезащитная решетка TOPWELL	м2	6,4	+2%
12	ТЕР11-01-037-05	Устройство покрытий: из грязезащитного ковра	100 м2 покрытия	0,061	3930x1550 (см. прим.2 лист 10)
13	Материал подрядчика	Грязезащитный ковер NovaNop	м2	6,2	+2%
<i>Потолки</i>					
14	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,12	шифры 01, 05 лист 12
15	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	16	нормативный расход
16	Материал подрядчика	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	37	нормативный расход
17	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	13	нормативный расход
18	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,08	потолок и кромка по системе "Optima Vector" шифр 02 лист 12
19	Материал подрядчика	Панели потолочные "Армстронг" (600x1200мм)	м2	111	+3%
20	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Грильято" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,24	Албес, ячейка 50x50мм, h=50мм (RAL 9005 - 14м2; RAL 9003 - 10м2)
21	Материал подрядчика	Элемент решетки потолка "Грильято" (Албес, ячейка 50x50мм, h=50мм, белый) "мама"	шт	764	

22	Материал подрядчика	Элемент решетки потолка "Грильято" (Албес, ячейка 50x50мм, h=50мм, белый) "папа"	шт	764	
23	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "звукопоглощающий акустический остров"	100 м2 поверхности облицовки	0,13	3600x3600 (см. прим. 2 лист 18)
24	Материал подрядчика	Брусok на основе вспененного меламина 952x40x40мм	шт	900	см. эскиз на листе 18
Стены					
25	ТЕР10-06-039-02	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с проемами	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,62	
26	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН-4 50/40/0,6	м	54	нормативный расход
27	Материал подрядчика	Профиль стоечный ПС-4 50/50/0,6	м	147	нормативный расход
28	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	99	нормативный расход
29	Материал подрядчика	Фанера ламинированная белая 9мм	м2	45	нормативный расход
30	ТЕР20-02-002-01	Установка вентиляционных решеток площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	8	см. лист 9 прим. 2
31	Материал подрядчика	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КК-W60800-M1 GTV 480X60 MM	шт	8	
32	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,36	в соответствии с дизайн-проектом
33	Материал подрядчика	Подоконник ПВХ белый шириной 450мм	п.м.	36	нормативный расход
34	ТЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0,58	дверные и оконные (в соответствии с дизайн-проектом)
35	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	61	нормативный расход
36	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,8	26,99+14,71+16,1+5,76+9,14+14,94+225,73+9,91+19,12+59,63+2,64+2,21+0,83+13,61+58 (лист 24)
37	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	58	нормативный расход
38	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА БЕТОНКОНТАКТ CERESIT СТ 19	кг	5	нормативный расход
39	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,44	для всех типов отделки кроме 3.02+откосы (лист 24)
40	Материал подрядчика	Штукатурка гипсовая Волма Слой	кг	4307	нормативный расход
41	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	61	нормативный расход
42	ТЕР15-06-001-02	Оклеяка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	3,11	для типа отделки под шифром 1.03+откосы (лист 24)
43	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,31	26,99+5,76+9,14+225,73+2,64+2,21+0,83+58 (лист 24)
44	Материал подрядчика	GT-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	169	нормативный расход
45	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	66	нормативный расход
46	Материал подрядчика	Краска Caparol Indeko Plus	кг	99	цвет в соответствии с ведомостью отделки (лист 24) нормативный расход
47	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,13	для типа отделки под шифром 2.02, 5.01, 5.02 (лист 24)
48	Материал подрядчика	GT-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	33	нормативный расход

49	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,13	для типа отделки под шифром 2.02, 5.01, 5.02 (лист 24)
50	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	15	нормативный расход
51	ТЕР15-04-049-08	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным декоративным покрытием: Decorazza Traverta	100 м2 отделываемой поверхности	0,25	шифр отделки 2.02 (лист 24) см. прим. 6 лист 24
52	Материал подрядчика	Декоративная рельефная штукатурка Decorazza Traverta	кг	63	в соответствии с эскизом лист 19, нормативный расход
53	ТЕР15-01-002-08	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2: до 4	100 м2 поверхности облицовки	0,35	шифр отделки 3.02 (лист 24)
54	Материал подрядчика	Облицовочный камень "Мрамор Император Дарк" толщиной 20мм	м2	35	раскладка в соответствии с дизайном листы 16, 20
55	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	420	нормативный расход
56	Материал подрядчика	Затирка Ceresit CE33 цвет-07 (серый)	кг	3	шов 2мм, нормативный расход
57	ТЕР10-01-012-01	Обшивка стен: брусками-рейками	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,17	см. лист 23
58	Материал подрядчика	Рейка-брусок TAGinterio 2950x60x43	шт	52	
59	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,32	лист 9,3 (шифры 3.03)
60	Материал подрядчика	Керамогранит Italon Вандер Графит Люкс 610015000234 590x590мм	м2	33	+2%
61	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная. Цвет: С.320 Grigio Seta (Шов 3мм)	кг	16	
62	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	120	нормативный расход
Раздел 2. Оборудование санузла в осях 11-12/Н-М 2 этажа					
63	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1	лист 9,3
64	Материал подрядчика	Раковина Roca Debba, с полупьедесталом подвесная+сифон, ш550x440	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
65	Материал подрядчика	Смеситель Thesis с ограничителем потока, хром	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
66	ТЕР17-01-003-02	Установка унитазов: с инсталляцией	10 компл.	0,1	лист 9,3
67	Материал подрядчика	Комплект Roca Gap 893104100 подвесной унитаз + инсталляция + кнопка + Сиденье с микролифтом	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
68	ТЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: держатель для туалетной бумаги, зеркало, сушилка для рук и т.д.	10 шт.	0,4	лист 9,3
69	Материал подрядчика	Держатель для туалетной бумаги Boheme New Venturo 10311-CR с полкой для телефона, 190x135xh90	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
70	Материал подрядчика	Сушилка для рук высокоскоростная BINELE rSpeed (матовая, черная), артикул: HH02SB 320x293x175	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
71	Материал подрядчика	БЭНГБУЛА Крючок, черный	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
Раздел 3. Лесницы Л1 и Л2					
Полы					
72	ТЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 600x600 и 1200x295	100 м2 покрытия	1,96	151,56+8,5+36
73	Материал подрядчика	Керамогранит матовый белый Уральский гранит, UF001MR - 600x600x10мм	м2	154,6	+2%
74	Материал подрядчика	Керамогранит насыщенно-синий Уральский гранит, UF025MR - 1200x295x11мм	шт	25	+2%

75	Материал подрядчика	Керамогранит матовый светло-серый Уральский гранит, UF002MR - 600x600x10мм	м2	36,7	+2%
76	ТЕР15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2 поверхности облицовки	1,76	
77	Материал подрядчика	Керамогранит белый (подступенок) Уральский гранит, UF001MR - 1200x295	шт	270	+2%
78	Материал подрядчика	Керамогранит ступени белый Уральский гранит, UF001MR Stage - 1200x295x11мм	шт	220	+2%
79	Материал подрядчика	Керамогранит ступени насыщенно-синий Уральский гранит, UF025MR матовый - 600x600x10мм	м2	6,24	+2%
80	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	2,7	
81	Материал подрядчика	Керамогранит полированный светло-серый Уральский гранит UF002PR 600x600x10	м2	27,27	600x100, +1%
82	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titanio C.310 (шов 3мм)	кг	5	нормативный расход
83	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Bianco Ghiccio C.270 (шов 3мм)	кг	31	нормативный расход
84	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	4788	нормативный расход
Потолки					
85	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	1,06	
86	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	144	нормативный расход
87	Материал подрядчика	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	324	нормативный расход
88	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	118	нормативный расход
89	ТЕР15-06-001-02	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,06	для типа отделки под шифром 01 (лист 30)
90	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,06	для типа отделки под шифром 01 (лист 30)
91	Материал подрядчика	GT-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	58	нормативный расход
92	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	15	нормативный расход
93	Материал подрядчика	Краска Caparol CapaSilan	кг	35	цвет в соответствии с ведомостью отделки (лист 30) нормативный расход
94	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,61	потолок и кромка по системе "Optima Vector"
95	Материал подрядчика	Панели потолочные "Армстронг" (600x1200мм)	м2	166	+3%
Стены					
96	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных профилей из алюминия	100 м плинтуса	0,079	см.узел 10 лист 31
97	Материал подрядчика	Profiras PJAА 10 торцевой профиль ProgressPlast	м.п.	7,9	
98	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,38	560,2+64+41,1+60,8+11,8 (лист 34)
99	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	94	нормативный расход
100	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА БЕТОНКОНТАКТ CERESIT СТ 19	кг	2	нормативный расход
101	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7,26	для всех типов отделки кроме 3.01 (лист 34)
102	Материал подрядчика	Штукатурка гипсовая Волма Слой	кг	7040	нормативный расход
103	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	100	нормативный расход

104	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,41	для типа отделки под шифром 2.01 (лист 34)
105	Материал подрядчика	GT-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	12	нормативный расход
106	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,85	560,2+64+60,8 (лист 34)
107	Материал подрядчика	GT-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	350	нормативный расход
108	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	95	нормативный расход
109	Материал подрядчика	Краска Caparol Indeko Plus	кг	206	цвет в соответствии с ведомостью отделки (лист 34) нормативный расход
110	ТЕР15-04-049-08	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям штукатурным декоративным покрытием: Торсмент	100 м2 отделяваемой поверхности	0,41	для типа отделки под шифром 2.01 (лист 34)
111	Материал подрядчика	Декоративная гладкая штукатурка микроцемент Торсмент	кг	103	цвет в соответствии с ведомостью отделки (лист 34) нормативный расход
112	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,118	для типа отделки под шифром 3.01 (лист 34)
113	Материал подрядчика	Клинкерная плитка Feldhaus klinker 307 ardor rustico	м2	11,8	нормативный расход
114	Материал подрядчика	Затирка Ceresit CE33 цвет-07 (серый)	кг	6	нормативный расход
115	Материал подрядчика	Клей Bergauf Keramik Pro	кг	44	нормативный расход
Раздел 4. Двери 1 и 2 этажей, Л1 и Л2					
116	ТЕР10-04-013-01	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,055	ДГ2, ДГ16
117	Материал подрядчика	ДГ2 1010x2100Л Блок дверной CAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, замок Archie LP 5112-CL матовый хром, накладка Archie CL матовый хром, петли Archie A010-C 4ВВ матовый хром	компл.	1	
118	Материал подрядчика	ДГ16 810x2100Л Sofia doors, Коллекция: Original Модель 399.07, цвет - Монохромный кортекс Ash, Классический короб PVC, Наличники с двух сторон PVC, Замок язычковый Mediana Evolution, Накладные петли SIMONSWERK S24-01	компл.	2	
119	ТЕР09-04-013-03	Установка металлических и стеклянных дверей: однопольных остекленных и глухих	1 м2 проема	8,92	ДС1 (лист 6), ДН, ДО3 (лист 35)
120	Материал подрядчика	ДС1 2100x1010Л Стеклянная дверь скрытого монтажа (коробка invisible). Glass Style	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
121	Материал подрядчика	ДН 900x1900П Дверь металлическая утепленная, замок ключ-задвижка, цвет Ral 9006	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
122	Материал подрядчика	ДО3 1060x2400Л Дверь стеклянная в алюминиевой обвязке с закаленным прозрачным стеклянным полотном 5мм в дверной коробке (STELLA-style). Цвет: анодированный алюминий или RAL9006 серый. Комплект фурнитуры: нажимной гарнитур, замок ключ-задвижка, доводчик, петли.	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
123	ТЕР09-04-013-04	Установка стеклянных дверей: двупольных остекленных	1 м2 проема	40,36	ДО1, ДО2, ДО4-ДО6 (лист 35)

124	Материал подрядчика	ДО1 1510x2400Л Дверь полуторная стеклянная в алюминиевой обвязке с закаленным прозрачным стеклянным полотном 5мм в дверной коробке (STELLA-style). Цвет: анодированный алюминий или RAL9006 серый. Комплект фурнитуры: нажимной гарнитур, замок ключ-задвижка, доводчик, петли.	компл.	7	в соответствии с дизайн-проектом
125	Материал подрядчика	ДО2 1510x2100П Дверь полуторная стеклянная в алюминиевой обвязке с закаленным прозрачным стеклянным полотном 5мм в дверной коробке (STELLA-style). Цвет: анодированный алюминий или RAL9006 серый. Комплект фурнитуры: нажимной гарнитур, замок ключ-задвижка, доводчик, петли.	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
126	Материал подрядчика	ДО4 1310x2100Л Дверь полуторная стеклянная в алюминиевой обвязке с закаленным прозрачным стеклянным полотном 5мм в дверной коробке (STELLA-style). Цвет: анодированный алюминий или RAL9006 серый. Комплект фурнитуры: нажимной гарнитур, замок ключ-задвижка, доводчик, петли.	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
127	Материал подрядчика	ДО5 1510x2100Л Дверь полуторная стеклянная в алюминиевой обвязке с закаленным прозрачным стеклянным полотном 5мм в дверной коробке (STELLA-style). Цвет: анодированный алюминий или RAL9006 серый. Комплект фурнитуры: нажимной гарнитур, замок ключ-задвижка, доводчик, петли.	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
128	Материал подрядчика	ДО6 1310x2400П Дверь полуторная стеклянная в алюминиевой обвязке с закаленным прозрачным стеклянным полотном 5мм в дверной коробке (STELLA-style). Цвет: анодированный алюминий или RAL9006 серый. Комплект фурнитуры: нажимной гарнитур, замок ключ-задвижка, доводчик, петли.	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
Раздел 5. 3 этаж					
<i>Полы</i>					
129	ТЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 600x600 и 800x1600x9	100 м2 покрытия	1,32	10,47+122 (лист 16, 21)
130	Материал подрядчика	Керамогранит Италон Миллениум Пьюр - Натуральный 610010001451 - 600x600мм	м2	11	+2%
131	Материал подрядчика	Керамогранит Италон Шарм Экстра Floor Project Сильвер, Натуральный 610010001689 - 800x1600x9мм	м2	124	+2%
132	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titano C.310 (шов 3мм)	кг	12	нормативный расход
133	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	1584	нормативный расход
134	ТЕР11-01-034-04	Устройство покрытий: из виниловых щитов на клею	100 м2 покрытия	3,68	лист 21, тип пола 01
135	Материал подрядчика	Тканое виниловое покрытие bolon elements - cork 500x500	м2	377	+2,5%
136	Материал подрядчика	Клей для эластичных напольных покрытий Stauf Ibola D2	кг	151	нормативный расход
137	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из алюминия	100 м плинтуса	2,52	15,8+236,3 (лист 21)
138	Материал подрядчика	Алюминиевый плинтус Midas Aspro Alu 70 титан матовый - 2000x70мм	м.п.	16	
139	Материал подрядчика	Алюминиевый плинтус Profilpas - 90/7SF серебристо матовый - 2000x70мм	м.п.	236	
<i>Потолки</i>					
140	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	4,69	потолок и кромка по системе "Optima Vector" шифр 02 (лист 21)
141	Материал подрядчика	Панели потолочные "Армстронг" (600x1200мм)	м2	483	+3%

142	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,11	(лист 19, тип 03)
143	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	15	нормативный расход
144	Материал подрядчика	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	34	нормативный расход
145	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	12	нормативный расход
146	ТЕР15-06-001-02	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,11	
147	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	(лист 21, тип 03)
148	Материал подрядчика	СТ-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	6	нормативный расход
149	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	2	нормативный расход
150	Материал подрядчика	Краска латексная Caparol CapaSilan	кг	4	цвет в соответствии с ведомостью отделки (лист 21) нормативный расход
Стены					
151	ТЕР10-06-039-02	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с проемами	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,1	лист 11, прим.5
152	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН-4 50/40/0,6	м	9	нормативный расход
153	Материал подрядчика	Профиль стоечный ПС-4 50/50/0,6	м	23	нормативный расход
154	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	23	нормативный расход
155	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,72	11,31+60,18 (лист 16) под плитку и керамогранит
156	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА БЕТОНКОНТАКТ CERESIT СТ 19	кг	9	нормативный расход
157	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,73	лист 16, 34 (шифры 3.04, 3.05, 3.02)
158	Материал подрядчика	Керамогранит Colori Viva Splendida Azul Imperiale Glossy CV20188 - 600x1200x3,5мм	м2	11,31	
159	Материал подрядчика	Керамогранит Laminam Bianco Calce - 1000x3000x3,5мм	м2	60,18	
160	Материал подрядчика	Керамическая плитка Kerama-marazzi 9017 Монпарнас зелёный 8,5*28,5	м2	0,78	
161	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Ardesia C.480 (шов 3мм)	кг	6	нормативный расход
162	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titanio C.310 (шов 2, 3мм)	кг	31	нормативный расход
163	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	274	нормативный расход
164	ТЕР20-02-002-01	Установка вентиляционных решеток площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	27	тип в соответствии с дизайн-проектом (лист 18 прим.2)
165	Материал подрядчика	Решетка декоративная ЗОНДА-ЛР1 50x600	шт	15	
166	Материал подрядчика	Решетка декоративная ЗОНДА-ЛР1 50x800	шт	12	
167	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,44	в соответствии с дизайн-проектом
168	Материал подрядчика	Подоконник ПВХ белый шириной 400мм	п.м.	44	нормативный расход
169	ТЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделяемой поверхности	0,7	дверные и оконные (в соответствии с дизайн-проектом)
170	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	74	нормативный расход

171	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,68	0,67+407,09+15,93+21,72+67,96+59,52+37,98+29,62+3,68+6,54+32,92+3,54+50,89+60,03+70 (лист 34 - откосы + все шифры, кроме 3.02)
172	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	113	нормативный расход
173	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	8,68	0,67+407,09+15,93+21,72+67,96+59,52+37,98+29,62+3,68+6,54+32,92+3,54+50,89+60,03+70 (лист 34 - откосы + все шифры, кроме 3.02)
174	Материал подрядчика	Штукатурка гипсовая Волма Слой	кг	8420	нормативный расход
175	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	122	нормативный расход
176	ТЕР15-06-001-02	Оклеяка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	8,17	0,67+407,09+15,93+21,72+67,96+59,52+37,98+29,62+3,68+6,54+32,92+3,54+60,03+70 (лист 34 - откосы + все шифры, кроме 3.02, 5.01)
177	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,17	0,67+407,09+15,93+21,72+67,96+59,52+37,98+29,62+3,68+6,54+32,92+3,54+60,03+70 (лист 34 - откосы + все шифры, кроме 3.02, 5.01)
178	Материал подрядчика	Краска Caparol Indeko Plus	кг	245	цвет в соответствии с ведомостью отделки (лист 34) нормативный расход
179	Материал подрядчика	GT-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	417	нормативный расход
180	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	163	нормативный расход
181	ТЕР09-03-050-01	Монтаж молдингов под покраску	100 м	0,22	лист 26, развертка 7г
182	Материал подрядчика	Молдинг Орак Декор DX157-2300 Orac Axxent 66мм.	м.п.	24,12	
Раздел 6. Двери 3 этажа					
183	ТЕР10-04-013-01	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,167	ДГ1-ДГ6 см. лист 9
184	Материал подрядчика	ДГ1 910x2100Л Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	2	
185	Материал подрядчика	ДГ2 810x2100П Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	1	
186	Материал подрядчика	ДГ3 810x2100Л Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	3	
187	Материал подрядчика	ДГ5 910x2100П Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	1	

188	Материал подрядчика	ДГ4 810x2100П Sofia doors, Модель 90.94 Коллекция: Skyline, Цвет: Белый шелк, Короб моноблок PVC, Наличники с двух сторон PVC, Замок магнитный Mediana Evolution, Скрытые петли SIMONSWERK Tectus 235	компл.	1	
189	Материал подрядчика	ДГ6 1010x2400П Sofia doors, Модель 90.94 Коллекция: Skyline, Цвет: Белый шелк, Короб моноблок PVC, Наличники с двух сторон PVC, Замок магнитный Mediana Evolution, Скрытые петли SIMONSWERK Tectus 235	компл.	1	
190	ТЕР09-04-013-04	Установка стеклянных дверей: двупольных остекленных	1 м2 проема	3,38	
191	Материал подрядчика	ДО1 1410x2400П Дверь полуторная стеклянная в алюминиевой обвязке с закаленным армированным прозрачным стеклянным полотном 5мм в дверной коробке (STELLA-style). Цвет: анодированный алюминий или RAL9006 серый. Комплект фурнитуры: нажимной гарнитур, замок ключ-завдвижка, доводчик, петли.	компл.	1	
192	ТЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	1 м2 проема	2,76	ДП2 см.лист 10
193	Материал подрядчика	ДП2 1150x2400Л Дверь противопожарная, Ral 9006	компл.	1	
Раздел 7. Оборудование санузлов в осях 4/Л-И 3 этажа					
194	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,3	лист 16 (01, 09, 08)
195	Материал подрядчика	Раковина Roca Debba, с полупьедесталом подвесная+сифон, ш550x440	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
196	Материал подрядчика	Раковина подвесная Сантек Анимо+сифон, ш400x310	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
197	Материал подрядчика	Смеситель Thesis с ограничителем потока, хром	компл.	3	в соответствии с дизайн-проектом
198	ТЕР17-01-003-02	Установка унитазов: с инсталляцией	10 компл.	0,3	лист 16 (02)
199	Материал подрядчика	Комплект Roca Gap 893104100 подвесной унитаз + инсталляция + кнопка + Сиденье с микролифтом	компл.	3	в соответствии с дизайн-проектом
200	ТЕР17-01-004-01	Установка писсуаров: настенных	10 компл.	0,1	лист 16 (12, 14)
201	Материал подрядчика	Писсуар NATRIA FUSION Q YXC301	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
202	Материал подрядчика	Застенный модуль для писсуара+Клавиша смыва Urinal + монтажные элементы Tesc profil арт.9320008 +9242311+9380014	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
203	ТЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: держатель для туалетной бумаги, зеркало, сушилка для рук и т.д.	10 шт.	0,8	лист 16 (05, 06, 10, 11, 13)
204	Материал подрядчика	Держатель для туалетной бумаги Boheme New Venturo 10311-CR с полкой для телефона, 190x135x90	компл.	3	в соответствии с дизайн-проектом
205	Материал подрядчика	Зеркало с подсветкой Shape 01 + амбилайт, 400x400	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
206	Материал подрядчика	Зеркало с подсветкой Shape 01 + амбилайт, 600x600	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
207	Материал подрядчика	Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200 W белая, h650x300x190	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
208	Материал подрядчика	Сушилка для рук Puff 8815 1000 Вт, h650x300x190	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
Раздел 8. Санузел в осях 6-7/Л-К 3 этажа					
Полы					
209	ТЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 600x1200	100 м2 покрытия	0,086	
210	Материал подрядчика	Италон Шарм Экстра Флор Проджект, Натуральный 610010001196 - 600x1200мм	м2	8,8	+2%
211	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titanio C.310 (шов 3мм)	кг	0,8	нормативный расход

212	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	103	нормативный расход
<i>Потолки</i>					
213	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,056	
214	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	8	нормативный расход
215	Материал подрядчика	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	18	нормативный расход
216	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	7	нормативный расход
217	ТЕР15-06-001-02	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,056	
218	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,056	
219	Материал подрядчика	GT-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	3	нормативный расход
220	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	1	нормативный расход
221	Материал подрядчика	Краска Saragol СараSilan	кг	2	цвет в соответствии с ведомостью отделки (лист 17) нормативный расход
<i>Стены</i>					
222	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,37	
223	Материал подрядчика	Керамическая плитка RAKO Color Two Color Two GAA0K023, 100x100	м2	28	+2%
224	Материал подрядчика	Керамогранит Italon Шарм Экстра Флор Проджект, Натуральный 610010001196, 600x1200	м2	10	+2%
225	Материал подрядчика	Затирка Litokol Galaxy Defender эпоксидная, Цвет: С.270 Bianco Ghiaccio (Шов 2мм)	кг	18,5	нормативный расход
226	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	139	нормативный расход
<i>Оборудование санузла</i>					
227	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,2	
228	Материал подрядчика	Раковина Roca Debba, с полупьедесталом подвесная+сифон, ш550x440	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
229	Материал подрядчика	Смеситель Thesis с ограничителем потока, хром	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
230	ТЕР17-01-003-02	Установка унитазов: с инсталляцией	10 компл.	0,2	
231	Материал подрядчика	Комплект Roca Gap 893104100 подвесной унитаз + инсталляция + кнопка + Сиденье с микролифтом	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
232	ТЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: держатель для туалетной бумаги, лючок, сушилка для рук и т.д.	10 шт.	0,8	
233	Материал подрядчика	Держатель для туалетной бумаги Boheme New Venturo 10311-CR с полкой для телефона, 190x135xh90	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
234	Материал подрядчика	Люк доступа Нажимной люк под плитку «Евроформат АТР 30-60 Практика» 300x600h	шт	1	в соответствии с дизайн-проектом
235	Материал подрядчика	Сушилка для рук Puff 8815 1000 Вт, h650x300x190	шт	1	в соответствии с дизайн-проектом
236	Материал подрядчика	Крючок ИКЕА БРОГРУНД нержавеющая сталь	шт	4	в соответствии с дизайн-проектом
Раздел 9. 4 этаж					
<i>Полы</i>					
237	ТЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 600x1600	100 м2 покрытия	0,99	(лист 19) тип пола 01
238	Материал подрядчика	Керамогранит Италон Миллениум Пьюр - Натуральный - 600x1600мм	м2	101	+2%

239	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titano C.310 (шов 3мм)	кг	9	нормативный расход
240	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	1188	нормативный расход
241	ТЕР11-01-034-04	Устройство покрытий: из виниловых щитов на клею	100 м2 покрытия	3,79	лист 19, тип пола 02
242	Материал подрядчика	Виниловый пол BOLON Elements - Ash 500x500	м2	388	+2,5%
243	Материал подрядчика	Клей для эластичных напольных покрытий Stauf Ibola D2	кг	133	нормативный расход
244	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из алюминия	100 м плинтуса	2,15	лист 19, тип пола 03
245	Материал подрядчика	Алюминиевый плинтус Midas Aspro Alu 70 титан матовый - 2000x70мм	м.п.	215	
Потолки					
246	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	4,37	потолок и кромка по системе "Optima Vector" шифр 01 (лист 19)
247	Материал подрядчика	Панели потолочные "Армстронг" (600x1200мм)	м2	450	+3%
248	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,43	(лист 19, тип 02)
249	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	58	нормативный расход
250	Материал подрядчика	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	132	нормативный расход
251	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	48	нормативный расход
252	ТЕР15-06-001-02	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,43	
253	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,43	(лист 21, тип 03)
254	Материал подрядчика	GT-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	24	нормативный расход
255	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	10	нормативный расход
256	Материал подрядчика	Краска латексная Saracol SaraSilan	кг	14	цвет в соответствии с ведомостью отделки (лист 21) нормативный расход
Стены					
257	ТЕР10-06-039-02	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с проемами	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,83	лист 11, прим.5
258	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН-4 50/40/0,6	м	71	нормативный расход
259	Материал подрядчика	Профиль стоечный ПС-4 50/50/0,6	м	194	нормативный расход
260	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	187	нормативный расход
261	ТЕР20-02-002-01	Установка вентиляционных решеток площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	38	тип в соответствии с дизайн-проектом (лист 15 прим.2)
262	Материал подрядчика	Решетка декоративная ЗОНДА-ЛР1 50x700	шт	38	
263	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,45	в соответствии с дизайн-проектом
264	Материал подрядчика	Подоконник ПВХ белый шириной 400мм	п.м.	27	нормативный расход
265	Материал подрядчика	Подоконник ПВХ RAL 8011 шириной 400мм	п.м.	21	нормативный расход
266	ТЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделяемой поверхности	0,3	дверные и оконные (в соответствии с дизайн-проектом)
267	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	32	нормативный расход

268	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,26	233,67+58,34+171,47+23,66+43,7+26,89+2,38+2,38+1,31+20,7+27,86+8,25+21,21+4+44,06+6,57+30 (лист 31 - откосы + все шифры)
269	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	94	нормативный расход
270	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7,26	233,67+58,34+171,47+23,66+43,7+26,89+2,38+2,38+1,31+20,7+27,86+8,25+21,21+4+44,06+6,57+30 (лист 31 - откосы + все шифры)
271	Материал подрядчика	Штукатурка гипсовая Волма Слой	кг	7042	нормативный расход
272	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	100	нормативный расход
273	ТЕР15-06-001-02	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	6,4	233,67+58,34+171,47+23,66+43,7+26,89+2,38+2,38+1,31+20,7+21,21+4+30 (лист 31 - откосы + все шифры, кроме 2.05, 2.06, 5.01, 5.02)
274	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,76	233,67+58,34+171,47+23,66+43,7+26,89+2,38+2,38+1,31+20,7+27,86+8,25+21,21+4+30 (лист 31 - откосы + все шифры, кроме 5.01, 5.02)
275	Материал подрядчика	Краска Caparol Indeko Plus	кг	203	цвет в соответствии с ведомостью отделки (лист 31) нормативный расход
276	Материал подрядчика	GT-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	345	нормативный расход
277	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	135	нормативный расход
278	ТЕР15-01-050-03	Облицовка стен декоративными панелями МДФ: по сплошному основанию на клею	100 м2 облицовки	0,27	2,38+2,38+1,31+20,7 (лист 31 шифры 2.01-2.04)
279	Материал подрядчика	Панели МДФ 10мм		27	+1,8%
280	ТЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративными акустическими панелями: по обрешетке	100 м2 облицовки	0,36	27,86+8,25 (лист 31 шифры 2.05-2.06)
281	Материал подрядчика	Акустическая панель Techno Sonus Acustiline Urban		37	+1,8%
Раздел 10. Двери 4 этажа					
282	ТЕР10-04-013-01	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,108	
283	Материал подрядчика	ДГ1 910x2100П Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BV матовый хром	компл.	2	
284	Материал подрядчика	ДГ2 910x2100Л Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BV матовый хром	компл.	1	
285	Материал подрядчика	ДГ3 810x2100Л Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BV матовый хром	компл.	2	

286	Материал подрядчика	ДГ4 810x2100П Блок дверной CAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	1	
287	ТЕР09-04-013-04	Установка стеклянных дверей: двупольных остекленных	1 м2 проема	3,38	
288	Материал подрядчика	ДО1 1410x2400П Дверь полуторная стеклянная в алюминиевой обвязке с закаленным армированным прозрачным стеклянным полотном 5мм в дверной коробке (STELLA-style). Цвет: анодированный алюминий или RAL9006 серый. Комплект фурнитуры: нажимной гарнитур, замок ключ-завдвижка, доводчик, петли.	компл.	1	
Раздел 11. Санузлы в осях 6-7/Л-К и 4/Л-И 4 этажа					
<i>Полы</i>					
289	ТЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 600x1200	100 м2 покрытия	0,15	
290	Материал подрядчика	Италон Шарм Экстра Флор Проджект, Натуральный 610010001196 - 600x1200мм	м2	6,6	+2%
291	Материал подрядчика	Италон Шарм Экстра Флор Проджект, Натуральный 610010001196 - 600x600мм	м2	8,6	+2%
292	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titanio C.310 (шов 3мм)	кг	1,5	нормативный расход
293	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	180	нормативный расход
<i>Потолки</i>					
294	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,15	
295	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	20	нормативный расход
296	Материал подрядчика	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	46	нормативный расход
297	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	17	нормативный расход
298	ТЕР15-06-001-02	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,15	
299	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	
300	Материал подрядчика	ГТ-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	8	нормативный расход
301	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	3	нормативный расход
302	Материал подрядчика	Краска Caparol CapaSilan	кг	5	цвет в соответствии с ведомостью отделки, нормативный расход
<i>Стены</i>					
303	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,84	
304	Материал подрядчика	Керамическая плитка RAKO Color Two Color Two GAA0K023, 100x100	м2	63	+2%
305	Материал подрядчика	Керамогранит Италон Шарм Экстра Флор Проджект, Натуральный 610010001196, 600x1200	м2	23	+2%
306	Материал подрядчика	Затирка Litokol Galaxy Defender эпоксидная, Цвет: C.270 Bianco Ghiaccio (Шов 2мм)	кг	18,5	нормативный расход
307	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titanio C.310 (шов 3мм)	кг	23,5	нормативный расход
308	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	315	нормативный расход
<i>Оборудование санузла</i>					

309	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,3	
310	Материал подрядчика	Раковина Rosa Debba, с полупьедесталом подвесная+сифон, ш550x440	компл.	3	в соответствии с дизайн-проектом
311	Материал подрядчика	Смеситель Thesis с ограничителем потока, хром	компл.	3	в соответствии с дизайн-проектом
312	ТЕР17-01-003-02	Установка унитазов: с инсталляцией	10 компл.	0,4	
313	Материал подрядчика	Комплект Rosa Gap 893104100 подвесной унитаз + инсталляция + кнопка + Сиденье с микролифтом	компл.	4	в соответствии с дизайн-проектом
314	ТЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: держатель для туалетной бумаги, лючок, сушилка для рук и т.д.	10 шт.	1,3	
315	Материал подрядчика	Держатель для туалетной бумаги Boheme New Venturo 10311-CR с полкой для телефона, 190x135xh90	компл.	4	в соответствии с дизайн-проектом
316	Материал подрядчика	Люк доступа Нажимной люк под плитку «Евроформат АТР 30-60 Практика» 300x600h	шт	1	в соответствии с дизайн-проектом
317	Материал подрядчика	Сушилка для рук Puff 8815 1000 Вт, h650x300x190	шт	3	в соответствии с дизайн-проектом
318	Материал подрядчика	Крючок ИКЕА БРОГРУНД нержавеющая сталь	шт	4	в соответствии с дизайн-проектом
319	Материал подрядчика	Зеркало с подсветкой Shape 01 + амблайт 600x600	шт	1	в соответствии с дизайн-проектом
Раздел 12. 5 этаж					
Полы					
320	ТЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 600x1200	100 м2 покрытия	1,14	(лист 26) тип пола 01
321	Материал подрядчика	Керамогранит Италон Шарм Экстра Силвер, натуральный - 600x1200мм	м2	117	+2%
322	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titanio C.310 (шов 3мм)	кг	10	нормативный расход
323	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	1368	нормативный расход
324	ТЕР11-01-034-04	Устройство покрытий: из виниловых щитов на клею	100 м2 покрытия	2	лист 26, тип пола 02
325	Материал подрядчика	Виниловый ламинат BOLON Elements - Cork 500x500	м2	205	+2,5%
326	Материал подрядчика	Клей для эластичных напольных покрытий Stauf Ibola D2	кг	70	нормативный расход
327	ТЕР09-03-050-01	Монтаж плинтусов из алюминия и полимера	100 м плинтуса	1,67	лист 26, тип 5,6,7
328	Материал подрядчика	Плинтус алюминиевый анодированный (h=80мм) 2м + фурнитура РКAA 80 Proskirting Progress Profiles фурнитура РКAA 80 ПВХ серебро	м	134,14	
329	Материал подрядчика	Плинтус полимерный Orac Decor SX157 SQUARE (h=66мм) 2м, покраска цвет Caparol Latex Satin 20 Granit 15 L45 C0 H0 (серый)	м	15,26	
330	Материал подрядчика	Плинтус полимерный гибкий Orac Decor SX157F SQUARE (h=66мм) 2м, покраска цвет Caparol Latex Satin 20 Granit 15 L45 C0 H0 (серый)	м	17,88	
Потолки					
331	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	1,39	лист 26, тип 01
332	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	189	нормативный расход
333	Материал подрядчика	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	425	нормативный расход
334	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	154	нормативный расход
335	ТЕР15-06-001-02	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,39	
336	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,44	лист 26, для типа 01, 04

337	Материал подрядчика	ГТ-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	79	нормативный расход
338	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	32	нормативный расход
339	Материал подрядчика	Краска Caparol CapaSilan	кг	46	цвет в соответствии с ведомостью отделки, нормативный расход
340	Материал подрядчика	Краска Caparol Indeko-plus	кг	2	цвет в соответствии с ведомостью отделки, нормативный расход
341	ТЕР15-01-047-16	Устройство: потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,64	Албес (лист 26, тип 02, 04)
342	Материал подрядчика	Кубообразная рейка Албес А25S RAL 9003	м.п.	612	25x37,5, зазор 32,7мм, нормативный расход
343	Материал подрядчика	Кубообразная рейка Албес 100мм RAL 9003	м.п.	58	нормативный расход
344	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,1	"ULTIMA+" кромка Vector, белый, шифр 03 (лист 26)
345	Материал подрядчика	Панели потолочные "Армстронг" (600x1200мм)	м2	113	+3%
Стены					
346	ТЕР10-06-039-02	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с проемами	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,42	лист 11, прим.5
347	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН-4 50/40/0,6	м	36	нормативный расход
348	Материал подрядчика	Профиль стоечный ПС-4 50/50/0,6	м	98	нормативный расход
349	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	95	нормативный расход
350	ТЕР20-02-002-01	Установка вентиляционных решеток площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	9	тип в соответствии с дизайн-проектом (лист 15 прим.2)
351	Материал подрядчика	Решетка декоративная ЗОНДА-ЛР1 50x700	шт	9	
352	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,39	в соответствии с дизайн-проектом
353	Материал подрядчика	Подоконник ПВХ белый шириной 400мм	п.м.	39	нормативный расход
354	ТЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделяваемой поверхности	0,4	дверные и оконные (в соответствии с дизайн-проектом)
355	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	42	нормативный расход
356	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,055	2,57+2,9 (лист 34) 3.01 и 3.03 под плитку и керамогранит
357	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА БЕТОНКОНТАКТ CERESIT СТ 19	кг	1	нормативный расход
358	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,055	2,57+2,9 лист 34 (шифры 3.01, 3.03)
359	Материал подрядчика	Керамогранит Italon Шарм Экстра Силвер, Натуральный 600x600	м2	2,6	+2%
360	Материал подрядчика	Керамическая плитка White R4GJ 100x300 Ragno	м2	3	+2%
361	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titanio С.310 (шов 3мм)	кг	1	нормативный расход
362		Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет: С.270 Bianco Ghiaccio (Шов 3мм)	кг	1,5	
363	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	21	нормативный расход

364	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,02	274,63+4,7+8,86+4,31+30,02+13,89+18,79+22,45+6,68+8,93+6,96+7,89+7,89+2,18+9,31+34,58+40 (лист 34 - откосы + все шифры, кроме 3.01, 3.03)
365	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	65	нормативный расход
366	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5,02	274,63+4,7+8,86+4,31+30,02+13,89+18,79+22,45+6,68+8,93+6,96+7,89+7,89+2,18+9,31+34,58+40 (лист 34 - откосы + все шифры, кроме 3.01, 3.03)
367	Материал подрядчика	Штукатурка гипсовая Волма Слой	кг	4869	нормативный расход
368	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	70	нормативный расход
369	ТЕР15-06-001-02	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	4,52	274,63+4,7+8,86+4,31+30,02+13,89+18,79+22,45+6,96+7,89+7,89+2,18+9,31+40 (лист 34 - откосы + шифры 1.01-1.08, 4.01-4.05)
370	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,59	274,63+4,7+8,86+4,31+30,02+13,89+18,79+22,45+6,68+6,96+7,89+7,89+2,18+9,31+40 (лист 34 - откосы + шифры 1.01-1.08, 2.02, 4.01-4.05)
371	Материал подрядчика	Краска Caparol Indeko Plus	кг	136	цвет в соответствии с ведомостью отделки (лист 34) нормативный расход
372	Материал подрядчика	ГТ-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	231	нормативный расход
373	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	90	нормативный расход
374	ТЕР15-04-049-08	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным декоративным покрытием: Decorazza Traverta	100 м2 отделяемой поверхности	0,07	шифр отделки 2.01 (лист 32)
375	Материал подрядчика	Декоративная рельефная штукатурка Decorazza Traverta	кг	18	нормативный расход
376	ТЕР15-01-050-03	Облицовка стен декоративными панелями: по сплошному основанию на клею	100 м2 облицовки	0,09	(лист 34 шифры 2.02)
377	Материал подрядчика	Декоративная панель Orac Decor W108 Zigzag 250x2000x18мм	м2	9	+1,8%
378	ТЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративными акустическими панелями: по обрешетке	100 м2 облицовки	0,12	12,04 (лист 34 шифр 6.01)
379	Материал подрядчика	Акустическая панель TECHNO sonus Akustiline Ampir 40мм, белые.	м2	12	
Раздел 13. Двери 5 этажа					
380	ТЕР10-04-013-01	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,17	
381	Материал подрядчика	ДГ1 910x2100П Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	2	
382	Материал подрядчика	ДГ2 910x2100Л Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	1	

383	Материал подрядчика	ДГ3 810x2100Л Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	2	
384	Материал подрядчика	ДГ4 810x2100П Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	1	
385	Материал подрядчика	ДГ5 1000x2100П Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, замок Archie LP 5112-CL матовый хром, накладка Archie CL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	1	
386	Материал подрядчика	ДГ6 1000x2100Л Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, замок Archie LP 5112-CL матовый хром, накладка Archie CL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	2	
387	ТЕР09-04-013-04	Установка стеклянных дверей: двупольных остекленных	1 м2 проема	3,38	
388	Материал подрядчика	ДЮ1 1410x2400П Дверь полуторная стеклянная в алюминиевой обвязке с закаленным армированным прозрачным стеклянным полотном 5мм в дверной коробке (STELLA-style). Цвет: анодированный алюминий или RAL9006 серый. Комплект фурнитуры: нажимной гарнитур, замок ключ-здвижка, доводчик, петли.	компл.	1	
Раздел 14. Санузлы в осях 6-7/Л-К и 4/Л-И 5 этажа					
<i>Полы</i>					
389	ТЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 600x1200	100 м2 покрытия	0,15	
390	Материал подрядчика	Италон Шарм Экстра Флор Проджект, Натуральный 610010001196 - 600x1200мм	м2	6,6	+2%
391	Материал подрядчика	Италон Шарм Экстра Флор Проджект, Натуральный 610010001196 - 600x600мм	м2	8,6	+2%
392	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titanio C.310 (шов 3мм)	кг	1,5	нормативный расход
393	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	180	нормативный расход
<i>Потолки</i>					
394	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,15	
395	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	20	нормативный расход
396	Материал подрядчика	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	46	нормативный расход
397	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	17	нормативный расход
398	ТЕР15-06-001-02	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,15	
399	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	
400	Материал подрядчика	GT-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	8	нормативный расход

401	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	3	нормативный расход
402	Материал подрядчика	Краска Caparol CapaSilan	кг	5	цвет в соответствии с ведомостью отделки, нормативный расход
<i>Стены</i>					
403	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,84	
404	Материал подрядчика	Керамическая плитка RAKO Color Two Color Two GAA0K023, 100x100	м2	63	+2%
405	Материал подрядчика	Керамогранит Italon Шарм Экстра Флор Проджект, Натуральный 610010001196, 600x1200	м2	23	+2%
406	Материал подрядчика	Затирка Litokol Galaxy Defender эпоксидная, Цвет: С.270 Bianco Ghiaccio (Шов 2мм)	кг	18,5	нормативный расход
407	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titanio С.310 (шов 3мм)	кг	23,5	нормативный расход
408	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	315	нормативный расход
<i>Оборудование санузлов</i>					
409	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,3	
410	Материал подрядчика	Раковина Rosa Debba, с полупьедесталом подвесная+сифон, ш550x440	компл.	3	в соответствии с дизайн-проектом
411	Материал подрядчика	Смеситель Thesis с ограничителем потока, хром	компл.	3	в соответствии с дизайн-проектом
412	ТЕР17-01-003-02	Установка унитазов: с инсталляцией	10 компл.	0,4	
413	Материал подрядчика	Комплект Rosa Gap 893104100 подвесной унитаз + инсталляция + кнопка + Сиденье с микролифтом	компл.	4	в соответствии с дизайн-проектом
414	ТЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: держатель для туалетной бумаги, лючок, сушилка для рук и т.д.	10 шт.	1,3	
415	Материал подрядчика	Держатель для туалетной бумаги Boheme New Venturo 10311-CR с полкой для телефона, 190x135x90	компл.	4	в соответствии с дизайн-проектом
416	Материал подрядчика	Люк доступа Нажимной люк под плитку «Евроформат АТР 30-60 Практика» 300x600h	шт	1	в соответствии с дизайн-проектом
417	Материал подрядчика	Сушилка для рук Puff 8815 1000 Вт, h650x300x190	шт	3	в соответствии с дизайн-проектом
418	Материал подрядчика	Крючок ИКЕА БРОГРУНД нержавеющая сталь	шт	4	в соответствии с дизайн-проектом
419	Материал подрядчика	Зеркало с подсветкой Shape 01 + амблайт 600x600	шт	1	в соответствии с дизайн-проектом
Раздел 15. 6 этаж					
<i>Полы</i>					
420	ТЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 600x600 и 600x1200, 800x1600x9	100 м2 покрытия	1,91	6,84+10,08+174,08 (лист 17, 22)
421	Материал подрядчика	Керамогранит Италон Миллениум Пьюр - Натуральный 610010001451 - 600x1200мм	м2	7	+2%
422	Материал подрядчика	Керамогранит Италон Шарм Экстра Флор Проджект - Натуральный 610010001196 - 600x600мм	м2	10,3	+2%
423	Материал подрядчика	Керамогранит Шарм Экстра Floor Project Сильвер, Натуральный 610010001689 - 800x1600x9мм	м2	177,6	+2%
424	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titanio С.310 (шов 3мм)	кг	17,2	нормативный расход
425	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	2292	нормативный расход
426	ТЕР11-01-034-04	Устройство покрытий: из виниловых щитов замковым способом	100 м2 покрытия	2,65	лист 22, тип пола 01
427	Материал подрядчика	Виниловое покрытие Pergo Tile optimum click Травертин кремовый, 1300x350мм, Арт. V3120-40046	м2	271	+2,5%
428	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из алюминия	100 м плинтуса	1,99	

429	Материал подрядчика	Алюминиевый плитус Midas Aspro Alu 70 титан матовый - 2000x70мм	м.п.	184,2	
430	Материал подрядчика	Алюминиевый плитус Profilpas - 90/7SF серебристо матовый - 2000x70мм	м.п.	14,6	
Потолки					
431	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	4,02	потолок и кромка по системе "Optima Vector" шифр 02 (лист 22)
432	Материал подрядчика	Панели потолочные "Армстронг" (600x1200мм)	м2	414	+3%
433	ТЕР15-01-047-16	Устройство: потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,11	Албес, зазор 35мм (лист 19, тип 02)
434	Материал подрядчика	Металлическая потолочная рейка кубообразного дизайна 30x50мм RAL 9003	м.п.	116	нормативный расход
435	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,16	(лист 19, тип 04)
436	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	22	нормативный расход
437	Материал подрядчика	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	49	нормативный расход
438	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	18	нормативный расход
439	ТЕР15-06-001-02	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,16	
440	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,17	(лист 22, тип 01, 03)
441	Материал подрядчика	ГТ-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	9	нормативный расход
442	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	2	нормативный расход
443	Материал подрядчика	Краска Caparol CapaSilan	кг	6	цвет в соответствии с ведомостью отделки (лист 22) нормативный расход
Стены					
444	ТЕР10-06-039-02	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с проемами	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,716	
445	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН-4 50/40/0,6	м	62	нормативный расход
446	Материал подрядчика	Профиль стоечный ПС-4 50/50/0,6	м	168	нормативный расход
447	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	121	нормативный расход
448	Материал подрядчика	Фанера ламинированная белая 9мм	м2	40	нормативный расход
449	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,8	5,76+18+33,87+12,96+3,71+5,41 (листы 17, 32) под плитку и керамогранит
450	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА БЕТОНКОНТАКТ CERESIT СТ 19	кг	10	нормативный расход
451	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,8	
452	Материал подрядчика	Керамогранит Colori Viva Splendida Azul Imperiale Glossy CV20188 - 600x1200x3,5мм	м2	5,76	
453	Материал подрядчика	Керамогранит Laminam Bianco Calce - 1000x3000x3,5мм	м2	18	
454	Материал подрядчика	Керамическая плитка RAKO Color Two Color Two GAA0K023 - 100x100мм	м2	33,87	
455	Материал подрядчика	Керамогранит Italon Шарм Экстра Флор Проджект Натуральный 610010001196 - 1200x600	м2	12,96	

456	Материал подрядчика	Плитка бетонная GKERSTUDIO LOFT CHEVRON 215x130мм	м2	3,71	
457	Материал подрядчика	Керамическая плитка R4GJ 10X30 RAGNO	м2	5,41	
458	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Ardesia C.480 (шов 3мм)	кг	3	нормативный расход
459	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titanio C.310 (шов 3мм)	кг	15,5	нормативный расход
460	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная. Цвет: C.270 Bianco Ghiaccio (Шов 3мм)	кг	19,6	нормативный расход
461	Материал подрядчика	Затирка Ceresit CE33 цвет-04 (серебристо- серый) (Шов 3мм)	кг	2	нормативный расход
462	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	300	нормативный расход
463	ТЕР20-02-002-01	Установка вентиляционных решеток площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	25	тип в соответствии с дизайн-проектом (лист 19 прим.1)
464	Материал подрядчика	Решетка декоративная ЗОНДА-ЛР1 50x700	шт	25	
465	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,39	в соответствии с дизайн- проектом
466	Материал подрядчика	Подоконник ПВХ белый шириной 400мм	п.м.	39	нормативный расход
467	ТЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделяемой поверхности	0,36	дверные и оконные (в соответствии с дизайн- проектом)
468	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	38	нормативный расход
469	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,4	443,69+17,74+85,41+19,0 7+11,43+5,52+25,98+28,4 6+2,43+7,7+35,88+3,68+3 ,36+15,87+17,37+16,25+3 6 (лист 32 - откосы + все шифры, кроме 3.01, 3.02)
470	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	96	нормативный расход
471	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	7,4	443,69+17,74+85,41+19,0 7+11,43+5,52+25,98+28,4 6+2,43+7,7+35,88+3,68+3 ,36+15,87+17,37+16,25+3 6 (лист 32 - откосы + все шифры, кроме 3.01, 3.02)
472	Материал подрядчика	Штукатурка гипсовая Волма Слой	кг	7178	нормативный расход
473	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	104	нормативный расход
474	ТЕР15-06-001-02	Оклеяка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	7,29	443,69+17,74+85,41+19,0 7+11,43+5,52+25,98+28,4 6+2,43+3,36+15,87+17,37 +16,25+36 (лист 32 - шифры 1.01-1.07, 2,02, 2,03, 4.01-4.04, откосы)
475	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,29	443,69+17,74+85,41+19,0 7+11,43+5,52+25,98+28,4 6+2,43+3,36+15,87+17,37 +16,25+36 (лист 32 - шифры 1.01-1.07, 2,02, 2,03, 4.01-4.04, откосы)
476	Материал подрядчика	ГТ-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	372	нормативный расход
477	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	146	нормативный расход
478	Материал подрядчика	Краска Caparol Indeko Plus	кг	219	цвет в соответствии с ведомостью отделки (лист 32) нормативный расход
479	Материал подрядчика	Латексная краска Dulux Bindo 7 белая	кг	3,9	для шифра 2.02 нормативный расход

480	Материал подрядчика	Маркерная краска IDEAPAINТ PRO WHITE (БЕЛАЯ)	кг	3,9	для шифра 2.02 нормативный расход
481	ТЕР15-04-049-08	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным декоративным покрытием: Decorazza Traverta	100 м2 отделиваемой поверхности	0,285	шифр отделки 2.03 (лист 32)
482	Материал подрядчика	Декоративная рельефная штукатурка Decorazza Traverta	кг	71	шифр 2,03, лист 32, нормативный расход
483	ТЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 п. м	0,24	лист 31, прим.2
484	Материал подрядчика	Молдинг Орак Декор DX157-2300 Orac Axxent 66мм.	м.п.	24,12	
485	ТЕР15-01-050-03	Облицовка стен декоративными панелями: по сплошному основанию на клее	100 м2 облицовки	0,05	лист 29, прим.3
486	Материал подрядчика	Рельефные панели Oracdecor W109 VALLEY	м2	5,02	
Раздел 16. Двери 6 этажа					
487	ТЕР10-04-013-01	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,147	ДГ1-ДГ4 см.лист 8
488	Материал подрядчика	ДГ1 910x2100П Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	3	
489	Материал подрядчика	ДГ2 910x2100Л Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	2	
490	Материал подрядчика	ДГ3 810x2100Л Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	2	
491	Материал подрядчика	ДГ4 810x2100П Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	1	
492	ТЕР09-04-013-04	Установка стеклянных дверей: двупольных остекленных	1 м2 проема	3,38	ДО1 см.лист 9
493	Материал подрядчика	ДО1 1410x2400П Дверь полуторная стеклянная в алюминиевой обвязке с закаленным армированным прозрачным стеклянным полотном 5мм в дверной коробке (STELLA-style). Цвет: анодированный алюминий или RAL9006 серый. Комплект фурнитуры: нажимной гарнитур, замок ключ-здвижка, доводчик, петли.	компл.	1	
494	ТЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	1 м2 проема	2,76	ДП2 см.лист 9
495	Материал подрядчика	ДП2 1150x2400Л Дверь противопожарная, Ral 9006	компл.	1	
Раздел 17. Оборудование санузлов 6 этажа					
496	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,3	лист 17 (01)
497	Материал подрядчика	Раковина Roca Debba, с полупьедесталом подвесная+сифон, ш550x440	компл.	3	в соответствии с дизайн-проектом
498	Материал подрядчика	Смеситель Thesis с ограничителем потока, хром	компл.	3	в соответствии с дизайн-проектом
499	ТЕР17-01-003-02	Установка унитазов: с инсталляцией	10 компл.	0,3	лист 13 (02)

500	Материал подрядчика	Комплект Roca Gap 893104100 подвесной унитаз + инсталляция + кнопка + Сиденье с микролифтом	компл.	3	в соответствии с дизайн-проектом
501	ТЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: держатель для туалетной бумаги, зеркало, сушилка для рук и т.д.	10 шт.	1,2	лист 17 (05, 10, 11, 15, 16, 17)
502	Материал подрядчика	Держатель для туалетной бумаги Boheme New Venturo 10311-CR с полкой для телефона, 190x135x90	компл.	3	в соответствии с дизайн-проектом
503	Материал подрядчика	Зеркало с подсветкой Shape 01 + амблайт, 600x600	компл.	3	в соответствии с дизайн-проектом
504	Материал подрядчика	Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200 W белая, h650x300x190	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
505	Материал подрядчика	Крючок ИКЕА БРОГРУНД нержавеющая сталь	шт	3	в соответствии с дизайн-проектом
506	Материал подрядчика	Полка стеклянная Ikea БРОГРУНД, 47x11 см	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
507	Материал подрядчика	Сушилка для рук Puff 8815 1000 Вт, h650x300x190	шт	1	в соответствии с дизайн-проектом
508	ТЕР17-01-001-21	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами	10 компл.	0,1	лист 17
509	Материал подрядчика	Душевой поддон HÜPPE 900x900 с формованной передней панелью 150мм	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
510	Материал подрядчика	Душевое ограждение HÜPPE 1/4 круга, двустворчатая распашная дверь с неподвижными сегментами 900x900x1900	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
511	Материал подрядчика	Душевой гарнитур Термостатический смеситель для душа GROHE Grohtherm 1000 Cosmopolitan New с душевым гарнитуром (штанга 900 мм), хром, арт. 34321002	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
Раздел 18. Санузел в осях 6-7/Л-К 6 этажа					
<i>Полы</i>					
512	ТЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 600x1200	100 м2 покрытия	0,086	
513	Материал подрядчика	Италон Шарм Экстра Флор Проджект, Натуральный 610010001196 - 600x1200мм	м2	8,8	+2%
514	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titano C.310 (шов 3мм)	кг	0,8	нормативный расход
515	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	103	нормативный расход
<i>Потолки</i>					
516	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,056	
517	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	8	нормативный расход
518	Материал подрядчика	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	18	нормативный расход
519	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	7	нормативный расход
520	ТЕР15-06-001-02	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,056	
521	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,056	
522	Материал подрядчика	GT-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	3	нормативный расход
523	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	1	нормативный расход
524	Материал подрядчика	Краска Caparol CapaSilan	кг	2	цвет в соответствии с ведомостью отделки (лист 17) нормативный расход
<i>Стены</i>					
525	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,37	
526	Материал подрядчика	Керамическая плитка RAKO Color Two Color Two GAA0K023, 100x100	м2	28	+2%

527	Материал подрядчика	Керамогранит Italon Шарм Экстра Флор Проджект, Натуральный 610010001196, 600x1200	м2	10	+2%
528	Материал подрядчика	Затирка Litokol Galaxy Defender эпоксидная, Цвет: С.270 Bianco Ghiaccio (Шов 2мм)	кг	18,5	нормативный расход
529	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	139	нормативный расход
Оборудование санузла					
530	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,2	
531	Материал подрядчика	Раковина Roca Debba, с полупьедесталом подвесная+сифон, ш550x440	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
532	Материал подрядчика	Смеситель Thesis с ограничителем потока, хром	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
533	ТЕР17-01-003-02	Установка унитазов: с инсталляцией	10 компл.	0,2	
534	Материал подрядчика	Комплект Roca Gar 893104100 подвесной унитаз + инсталляция + кнопка + Сиденье с микролифтом	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
535	ТЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: держатель для туалетной бумаги, лючок, сушилка для рук и т.д.	10 шт.	0,8	
536	Материал подрядчика	Держатель для туалетной бумаги Boheme New Venturo 10311-CR с полкой для телефона, 190x135xh90	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
537	Материал подрядчика	Люк доступа Нажимной люк под плитку «Евроформат АТР 30-60 Практика» 300x600h	шт	1	в соответствии с дизайн-проектом
538	Материал подрядчика	Сушилка для рук Puff 8815 1000 Вт, h650x300x190	шт	1	в соответствии с дизайн-проектом
539	Материал подрядчика	Крючок ИКЕА БРОГРУНД нержавеющей сталь	шт	4	в соответствии с дизайн-проектом
Раздел 19. 7 этаж					
Полы					
540	ТЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 600x600 и 800x1600	100 м2 покрытия	2,09	6,48+202,24 (лист 13, 19)
541	Материал подрядчика	Керамогранит Италон Миллениум Пьер - Натуральный 610010001647 - 800x1600мм	м2	206	+2%
542	Материал подрядчика	Керамогранит Италон Миллениум Пьер - Натуральный 610010001647 - 600x600мм	м2	6,6	+2%
543	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titanio С.310 (шов 3мм)	кг	18,8	нормативный расход
544	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	2508	нормативный расход
545	ТЕР11-01-034-04	Устройство покрытий: из щитов пробки замковым способом	100 м2 покрытия	1,2	лист 19, тип пола 02
546	Материал подрядчика	Покрытие из пробки Wicanders CORK Lane Timide ESSENCE (оттенок Light, толщ.10,5мм, фаска 4 side bevel) 1220x185мм, Арт. REF C83R002	м2	124	+2,5%
547	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из алюминия	100 м плинтуса	2,13	
548	Материал подрядчика	Алюминиевый плинтус Metal Line 89 - silver anodused profilpas - 2000x80мм	м.п.	213	
Потолки					
549	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,82	потолок и кромка по системе "Optima Vector" (лист 19)
550	Материал подрядчика	Панели потолочные "Армстронг" (600x1200мм)	м2	187	+3%
551	ТЕР15-01-047-16	Устройство: потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,54	Албес, зазор 35мм (лист 19, тип 02)
552	Материал подрядчика	Металлическая потолочная рейка кубообразного дизайна 30x50мм RAL 9003	м.п.	567	нормативный расход
553	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,55	3,01+52,17 (лист 19, тип 03, 04)
554	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	75	нормативный расход
555	Материал подрядчика	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	168	нормативный расход

556	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	61	нормативный расход
557	ТЕР15-06-001-02	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,55	
558	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,79	3,01+52,17+23,7 (лист 19, тип 03, 04, 05)
559	Материал подрядчика	GT-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	44	нормативный расход
560	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	11	нормативный расход
561	Материал подрядчика	Краска Caparol Indeko Plus	кг	24	цвет в соответствии с ведомостью отделки (лист 19) нормативный расход
Стены					
562	ТЕР10-06-039-02	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с проемами	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,834	
563	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН-4 50/40/0,6	м	72	нормативный расход
564	Материал подрядчика	Профиль стоечный ПС-4 50/50/0,6	м	195	нормативный расход
565	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	156	нормативный расход
566	Материал подрядчика	Фанера ламинированная белая 9мм	м2	33	нормативный расход
567	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,05	8,64+33+16+30,1+17,47 (листы 13, 30) под керамогранит
568	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА БЕТОНКОНТАКТ CERESIT СТ 19	кг	15	нормативный расход
569	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,05	
570	Материал подрядчика	Керамогранит Colori Viva Splendida Azul Imperiale Glossy CV20188 - 600x1200x9мм	м2	8,64	
571	Материал подрядчика	Керамогранит Laminam Bianco Calce - 1000x3000x3,5мм	м2	33	
572	Материал подрядчика	Керамогранит Laminam Metall Plutonio - 1000x3000x3,5мм	м2	16	
573	Материал подрядчика	Керамогранит Laminam Filo Mercurio - 1000x3000x3,5мм	м3	30,1	
574	Материал подрядчика	Керамогранит Laminam Plumbeo I Metall - 1000x3000x3,5мм	м2	17,47	
575	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Ardesia C.480 (шов 3мм)	кг	19	нормативный расход
576	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titanio C.310 (шов 3мм)	кг	17	нормативный расход
577	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Anthracite C.240 (шов 3мм)	кг	8	нормативный расход
578	Материал подрядчика	Затирка Litokol Galaxy Defender эпоксидная, цвет Grigio Seta C.320 (шов 3мм)	кг	9	нормативный расход
579	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	394	нормативный расход
580	ТЕР20-02-002-01	Установка вентиляционных решеток площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	20	тип в соответствии с дизайн-проектом
581	Материал подрядчика	Решетка декоративная ЗОНДА-ЛР1 50x500	шт	11	
582	Материал подрядчика	Решетка декоративная ЗОНДА-ЛР1 50x700	шт	2	
583	Материал подрядчика	Решетка декоративная ЗОНДА-ЛР1 50x1100	шт	7	
584	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,43	в соответствии с дизайн- проектом
585	Материал подрядчика	Подоконник ПВХ белый шириной 400мм	п.м.	43	нормативный расход

586	ТЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделяваемой поверхности	0,26	дверные и оконные (в соответствии с дизайн-проектом)
587	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	27	нормативный расход
588	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,35	176,5+237,7+48,76+15,2+13+8,1+4,35+5,9+26 (лист 30 - шифры 1.01-1.03, 6,01, 4.01-4.04, откосы)
589	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	70	нормативный расход
590	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5,35	176,5+237,7+48,76+15,2+13+8,1+4,35+5,9+26 (лист 30 - шифры 1.01-1.03, 6,01, 4.01-4.04, откосы)
591	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	74	нормативный расход
592	Материал подрядчика	Штукатурка гипсовая Волма Слой	кг	5190	нормативный расход
593	ТЕР15-06-001-02	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	5,35	176,5+237,7+48,76+15,2+13+8,1+4,35+5,9+26 (лист 30 - шифры 1.01-1.03, 6,01, 4.01-4.04, откосы)
594	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,2	176,5+237,7+48,76+13+8,1+4,35+5,9+26 (лист 30 - шифры 1.01-1.03, 4.01-4.04, откосы)
595	Материал подрядчика	ГТ-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	265	нормативный расход
596	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	72	нормативный расход
597	Материал подрядчика	Краска Caparol Indeko Plus	кг	156	цвет в соответствии с ведомостью отделки (лист 30) нормативный расход
598	ТЕР15-01-050-03	Облицовка стен покрытием из пробки: по сплошному основанию на клею	100 м2 облицовки	0,152	лист 30, шифр 6.01
599	Материал подрядчика	Покрытие из пробки Wicanders CORK Lane Timide ESSENCE (оттенок Light, толщ.10,5мм, фаска 4 side bevel) Арт. REF C83R002	м2	15,5	+1,8%
Раздел 20. Двери 7 этажа					
600	ТЕР10-04-013-01	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,165	ДГ1-ДГ4 см.лист 7
601	Материал подрядчика	ДГ1 910x2100П Блок дверной CAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	3	
602	Материал подрядчика	ДГ2 810x2100Л Блок дверной CAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, замок Archie LP 5112-CL матовый хром, накладка Archie CL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	1	
603	Материал подрядчика	ДГ3 910x2100Л Блок дверной CAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	1	

604	Материал подрядчика	ДГ4 1000x2400П Sofia doors, Модель 330.94 Коллекция: Skyline, Цвет: Ash, Монохромный кортекс, в сборе с коробкой без порога, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, замок Archie LP 5112-CL матовый хром, накладка Archie CL матовый хром, петли Archie A010-С 4ВВ матовый хром	компл.	3	
605	ТЕР09-04-013-03	Установка стеклянных дверей: однопольных остекленных	1 м2 проема	2,4	ДГ5 см.лист 8
606	Материал подрядчика	ДГ5 1000x2400Л Блок дверной Rimadesio Luxor со стеклянным наличником, полотно с матовым лакированным стеклом grigio ombra, в сборе с петлями и алюминиевой ручкой с ключом (со стеклянной вставкой TRC4)	компл.	1	
607	ТЕР09-04-013-04	Установка стеклянных дверей: двухпольных остекленных	1 м2 проема	3,38	ДО1 см.лист 7
608	Материал подрядчика	ДО1 1410x2400П Дверь полуторная стеклянная в алюминиевой обвязке с закаленным армированным прозрачным стеклянным полотном 5мм в дверной коробке (STELLA-style). Цвет: анодированный алюминий или RAL9006 серый. Комплект фурнитуры: нажимной гарнитур, замок ключ-задвижка, доводчик, петли.	компл.	1	
Раздел 21. Оборудование санузлов 7 этажа					
609	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,2	лист 13 (01, 09)
610	Материал подрядчика	Раковина Roca Debba, с полупьедесталом подвесная+сифон, ш550x440	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
611	Материал подрядчика	Раковина подвесная Сантек Анимо+сифон, ш400x310	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
612	Материал подрядчика	Смеситель Thesis с ограничителем потока, хром	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
613	ТЕР17-01-003-02	Установка унитазов: с инсталляцией	10 компл.	0,2	лист 13 (02)
614	Материал подрядчика	Комплект Roca Gap 893104100 подвесной унитаз + инсталляция + кнопка + Сиденье с микролифтом	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
615	ТЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: держатель для туалетной бумаги, зеркало, сушилка для рук и т.д.	10 шт.	0,6	лист 13 (05, 06, 10, 11)
616	Материал подрядчика	Держатель для туалетной бумаги Boheme New Venturo 10311-CR с полкой для телефона, 190x135xh90	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
617	Материал подрядчика	Зеркало с подсветкой Shape 01 + амблайт, 400x400	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
618	Материал подрядчика	Зеркало с подсветкой Shape 01 + амблайт, 600x600	компл.	1	в соответствии с дизайн-проектом
619	Материал подрядчика	Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200 W белая, h650x300x190	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
Раздел 22. Санузел в осях 6-7/Л-К 7 этажа					
<i>Полы</i>					
620	ТЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 600x1200	100 м2 покрытия	0,086	
621	Материал подрядчика	Италон Шарм Экстра Флор Проджект, Натуральный 610010001196 - 600x1200мм	м2	8,8	+2%
622	Материал подрядчика	Затирка Litokol Starlike Defender эпоксидная, цвет Titanio C.310 (шов 3мм)	кг	0,8	нормативный расход
623	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	103	нормативный расход
<i>Потолки</i>					
624	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,056	
625	Материал подрядчика	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	8	нормативный расход
626	Материал подрядчика	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	18	нормативный расход

627	Материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	7	нормативный расход
628	ТЕР15-06-001-02	Оклеяка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: в 1 слой	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,056	
629	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,056	
630	Материал подрядчика	ГТ-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	3	нормативный расход
631	Материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	1	нормативный расход
632	Материал подрядчика	Краска Caparol CapaSilan	кг	2	цвет в соответствии с ведомостью отделки (лист 17) нормативный расход
Стены					
633	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,37	
634	Материал подрядчика	Керамическая плитка RAKO Color Two Color Two GAA0K023, 100x100	м2	28	+2%
635	Материал подрядчика	Керамогранит Italon Шарм Экстра Флор Проджект, Натуральный 610010001196, 600x1200	м2	10	+2%
636	Материал подрядчика	Затирка Litokol Galaxy Defender эпоксидная, Цвет: С.270 Bianco Ghiaccio (Шов 2мм)	кг	18,5	нормативный расход
637	Материал подрядчика	Клей для керамогранита Unis Uniflex U-100	кг	139	нормативный расход
638	ТЕР10-04-013-01	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,165	
639	Материал подрядчика	ДГ 810x2100Л Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	1	
640	Материал подрядчика	ДГ 810x2100П Блок дверной KAPELLI classic Гладкая титан в сборе с коробкой и порогом, наличниками с двух сторон, ручка Archie 119 матовый хром, завёртка Archie OL матовый хром, магнитный замок Archie LM 5212-OL матовый хром, петли Archie A010-C 4BB матовый хром	компл.	1	
Оборудование санузла					
641	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,2	
642	Материал подрядчика	Раковина Roca Debba, с полупьедесталом подвесная+сифон, ш550x440	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
643	Материал подрядчика	Смеситель Thesis с ограничителем потока, хром	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
644	ТЕР17-01-003-02	Установка унитазов: с инсталляцией	10 компл.	0,2	
645	Материал подрядчика	Комплект Roca Gap 893104100 подвесной унитаз + инсталляция + кнопка + Сиденье с микролифтом	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
646	ТЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: держатель для туалетной бумаги, лючок, сушилка для рук и т.д.	10 шт.	0,8	
647	Материал подрядчика	Держатель для туалетной бумаги Boheme New Venturo 10311-CR с полкой для телефона, 190x135xh90	компл.	2	в соответствии с дизайн-проектом
648	Материал подрядчика	Люк доступа Нажимной люк под плитку «Евроформат АТР 30-60 Практика» 300x600h	шт	1	в соответствии с дизайн-проектом
649	Материал подрядчика	Сушилка для рук Puff 8815 1000 Вт, h650x300x190	шт	1	в соответствии с дизайн-проектом
650	Материал подрядчика	Крючок ИКЕА БРОГРУНД нержавеющая сталь	шт	4	в соответствии с дизайн-проектом
Раздел 23. Прочие работы					

651		Погрузка строительного мусора вручную	т	60	
652		Вывоз строительного мусора на расстояние до 15 км автомобилями самосвалами	т	60	

Материалы

Основные:

_____ Подрядчика

Вспомогательные:

_____ Подрядчика

Машины и механизмы

Основные:

_____ Подрядчика

Вспомогательные:

_____ Подрядчика

Составил: _____ Мастер СМР

_____ Гончуков А.П.

(подпись)
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник СО

_____ Мёдов И.И.

(подпись)
(должность, подпись, расшифровка)