

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 67/24

Наименование работ: Капитальный ремонт корпуса №76 Цех №3

Инвентарный номер № 00.00019567

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Раздел 1. Фасад				
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	10,67	
2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	71,13	
3	Краска фасадная синяя 13 кг, расход 350 гр/м2, (S = 2371 м2)	шт	63,84	материал заказчика
4	Краска фасадная белая 14 кг, расход 350 гр/м2, (S = 4742 м2)	шт	118,55	материал заказчика
Раздел 2 Альпинистические навески для покраски фасадов				
5	Навеска страховочного троса	1 операция	80	Альпинистические навески для покраски фасада
6	Навеска рабочего троса	1 операция	80	Альпинистические навески для покраски фасада
7	Переноска рабочего троса	1 операция	320	Альпинистические навески для покраски фасада. Снижение трудоемкости на 30% за счет неполного состава работ
Раздел 3 Прочие работы				
8	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1	
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: 1 класс груза	1 т груза	1	

Примечание : работы будут выполняться в действующем цеху, вблизи расположено работающее оборудование. Получение материалов со складов Заказчика и доставку к месту выполнения работ, подрядчик осуществляет за свой счет.

Материалы основные: _____ Заказчика

Вспомогательные и прочие материалы: _____ Подрядчик

Машины и механизмы _____ Подрядчик

Составил: _____ и.о. Начальник СО _____ Дзюин И. А.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)